

Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Цех (подраздел) АЦ ПШО
Агрегат Склад сырья (удлинение)
Шифр затрат
Инвентарный номер 3003019

Утверждаю:
Главный механик

В.А. Лысенко

2024 г.

**Ведомость дефектов
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
Кровли и стенового ограждения склада сырья АЦ ПШО в оси 32**

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
Действующие коэффициенты: УПР = 1,1 (Проведение работ на кровлях и фасадах эксплуатируемых зданий и сооружений);							
Работы выполняются на высоте 21м							
1	Демонтаж обшивки стен из асбоцементных листов волнистых	м²	294				
3	Демонтаж стеновых прогонов из швеллера №20	т	2,5				
4	Демонтаж обшивки примыкания галереи к складу из асбоцементных листов волнистых	м²	10				
5	Устройство страховочного леера	м.п	28,5				
6	Перевеска страховочного леера	раз	2				
7	Изготовление ходовых мостиков 0,7*4м из доски	шт	7				
				Шуруп по дереву 5*90	шт	280	
				Доска необрезная 50мм	м³	1,05	
				Брус 50х70мм	м³	0,09	
8	Монтаж ходовых деревянных мостиков 0,7*4м автокраном	шт	7				
9	Перестановка ходовых деревянных мостиков 0,7*4м вручную	раз	2				
10	Демонтаж покрытия кровли из асбоцементных листов волнистых 2800*994мм	м²	64,5				
11	Резка асбоцементных листов волнистых угловой шлифмашинкой	п/м	57				
	Устройство кровли из профлиста Н-75 оцинкованного	м²	86				
				Профлист Н-75-07 цинк	м²	89	
				Саморез кровельный по металлу с буром усиленный с прессшайбой EPDM 5,5*38	шт	860	
	Изготовление крючков-шпилек М8 (нарезка резьбы, горячая гибка)	шт	40				
				Круг ф8	т	0,007	
	Устройство перекрытия стыка профлиста и шифера из листового металла с изготовлением	п/м	57				
				Сталь листовая 0,7мм оцинкованная (14,25м²*5,7кг/м²*1,03)	т	0,084	
				Саморез кровельный по металлу с буром усиленный с прессшайбой EPDM 3,8*19	шт	176	
				Гайка М8	кг	0,225	
				Шайба увеличенная 8х24	кг	0,25	
				Шайба резиновая б=3мм, ф8х30	шт	40	
10	Устройство кровельного конька с изготовлением, из листовой стали 0,7мм, 400х400мм.	п.м.	1,5				
				Сталь листовая 0,7мм оцинкованная (1,2м²*5,7кг/м²*1,03)	т	0,007	
				Саморез кровельный по металлу с буром усиленный с прессшайбой EPDM 3,8*19	шт	10	
13	Уборка мусора: погрузка штучного мусора в кузов автомобиля или контейнер бросом, с подъемом до 1,5м	т	7,6				
14	Перевозка строительного мусора до 27км	т	7,6				

Зам начальника цеха по инжинирингу

Вед инженер-смотритель ЗИС

Д.Ю. Гармаш

Г.К. Думбур