

Локальний кошторис № 23-359

Поточний ремонт автодорожнього шляхопроводу .УАТ. ІНВ.№ 0211354.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основа: 1. Відомість дефектів № 5 від _____ р.	Кошторисна вартість	58239,73 грн.
2. Креслення №	в тому числі:	
	устаткування	- грн.
	матеріалів	- грн.
	ремонтно-будівельних робіт	58239,73 грн.
	ремонтно-монтажних робіт	- грн.
	Кошторисна трудомісткість	230,69 люд.-год.
	Кошторисна заробітна плата	18305,05 грн.
	Середній розряд робіт	3,7

Складений в поточних цінах станом на "21" червня 2023р.

№ п/п	Шифр і номер позиції нормативу	Найменування і характеристика ремонтно-будівельних робіт і витрат, одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
				всього	матеріалів	експлуата ції машин	всього	матеріалів	експлуата ції машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати		заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт	1,1								
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт	1,1								
1	KP1-8-11	Розбирання шлакових покриттів	0,084	6972,66	-	6782,12	585,70	-	569,69	3,212	0,2698
		100 м3			190,54	1733,17		16,01	145,59	22,6512	1,9027

2	ДБ2-32-7	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 1,5 м при глибині фрезерування 5 см(завантаження сміття на а/самоскиди) 1000 м2	0,183	20617,73	- 695,17	19922,56 3180,21	3773,04	- 127,22	3645,82 581,98	10,879 31,3981	1,9909 5,7459
3	С311-15-М	Перевезення сміття (крихти) після фрезерування та розбирання до 15 км т	15,12	161,29	- -	161,29 17,87	2438,70	- -	2438,70 270,19	- 0,224	- 3,3869
4	КР18-58-1	Розливання в'язучих матеріалів 1 т	0,1	461,14	- -	461,14 90,56	46,11	- -	46,11 9,06	- 1,2185	- 0,1219
5	С111-1561	В'язучі матеріали -емульсія бітумно- дорожня т	0,103	0	- -	- -	-	- -	- -	- -	- -
6	КР18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із ЩПС , товщиною 20мм 100 м3 матеріалу основи	0,4532	8585,55	- 1713,43	6872,12 961,31	3890,97	- 776,53	3114,44 435,67	28,6 10,6523	12,9615 4,8276
7	С1421-9645	Суміш щебнево-пісчана 0-20мм С9 м3	77,66	0	- -	- -	-	- -	- -	- -	- -
8	КР18-40-10	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебню товщиною 8 см з просочуванням бітумною емульсією 1000 м2 покриття та основи	0,135	35530,73	- 7494,37	28036,36 5514,54	4796,65	- 1011,74	3784,91 744,46	120,527 64,0158	16,2712 8,6421
9	С1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт м3	10,8	0	- -	- -	-	- -	- -	- -	- -
10	С111-1901-1	Емульсія бітумно-дорожня л	135	0	- -	- -	-	- -	- -	- -	- -
11	КР18-21-1	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням 100 т суміші	0,9405	21263,71	- 2777,89	18485,82 4170,29	19998,52	- 2612,61	17385,91 3922,16	37,939 46,8554	35,6816 44,0675
12	С1421-9906	Суміші асфальтобетонні гарячі та теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні), що застосовуються в нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 1 ДСТУ Б В.2.7-127:2006 т	94,98	0	- -	- -	-	- -	- -	- -	- -
13	КР18-58-1	Розливання в'язучих матеріалів 1 т	0,311	461,14	- -	461,14 90,56	143,41	- -	143,41 28,16	- 1,2185	- 0,3789

14	C111-1561	В'яжучі матеріали- ємульсія бітумно- дорожня	0,32	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	KP18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	7,76	2042,52	-	1560,77	15849,96	-	12111,58	6,677	51,8135	-
		100 м2 покриття			481,75	361,38		3738,38	2804,31	4,0427	31,3715	-
16	KP18-43-2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 18-43-1 до 5см	7,76	3,17	-	-	24,60	-	-	0,044	0,3414	-
		H1=2;			3,17	-		24,60	-	-	-	-
		100 м2 покриття										
17	C1421-9906	Суміші асфальтобетонні гарячі та теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні), що застосовуються в нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 1 ДСТУ Б В.2.7-127:2006	93,74	0	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Разом прямі витрати по кошторису, грн. (стоимости - из "Итоговой ведомости ресурсов")</b>					<b>51547,69</b>	8307,09	43240,60		119,3299	
		в тому числі							8941,58		100,445	
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					0,00					
		всього заробітна плата, грн.					17248,67					
		<b>Загальновиробничі витрати, грн.</b>					<b>6692,07</b>					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.					10,91					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1056,38					
		<b>Всього по кошторису, грн.</b>					<b>58239,76</b>					
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.-год.</b>					<b>230,69</b>					
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>18305,05</b>					
Розрахунок №9		Кошторисний прибуток (6,25)					1441,79					
		Кошти на покриття адміністративних витрат ремонтної організації (1,52)					350,64					
		<b>Разом договірна ціна</b>					<b>60032,19</b>					
		Податок на додану вартість (20%)					12006,44					
		<b>Всього договірна ціна</b>					<b>72038,63</b>					
		<i>В тому числі зворотні суми:</i>										
		Вартість експлуатації машин і механізмів замовника (без ПДВ)					-					
		Вартість матеріалів поставки замовника (крім ПДВ)**					-					
		Вартість електроенергії, спожитої машинами та інструментом підрядника (без ПДВ)					-					

	Вартість стисненого повітря, спожитого машинами та інструментом підрядника (без ПДВ)	-				
	<b>Всього зворотні суми (без ПДВ)</b>					
	<b>Разом договірна ціна за відрахуванням зворотніх сум (без ПДВ)</b>	<b>60032,19</b>				
	Податок на додану вартість (20%)	12006,44				
	<b>Разом договірна ціна за відрахуванням зворотніх сум (з ПДВ)</b>	<b>72038,63</b>				

Начальник ВРКД

Т.Яценко

Склад: провідний інженер

І.Бойченко