



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАМЕТ-СТАЛЬ»
ПРАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ»

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор із інжинірингу

«____» _____ 2025 р.

Вих. № 029/11 від 10.01.2025

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

по вибору підрядника на виконання робіт по розробці вагонів-цистерн в
металобрухт

об'єкт: вагони-цистерни 17 шт

м. Кам'янське 2025 р.

на 5 аркушах

Виконання робіт «під ключ» в обсязі та відповідно до вимог, викладених в таблиці 1.

Табл. 1

№ розділу	Найменування розділу	Зміст
1	Загальні відомості	
1.1	Назва та місцезнаходження об'єкта, дані про замовника	ПРАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ», 51901, Україна, обл. Дніпропетровська, м Кам'янське, вул. Соборна 18-б Цех ремонту Управління залізничного транспорту
1.2	Строк виконання робіт	Лютий – червень 2025 рік, згідно з узгодженим графіком
1.3	Умови виконання робіт	Роботи виконуються в умовах діючого підприємства
1.4	Гарантійний строк на виконання БМР	Не передбачено
2	Проектні роботи – не потрібно	
3	Поставка обладнання і ТМЦ Замовника не потрібно.	
4	Будівельно-монтажні роботи	
4.1	Вимоги до технічного забезпечення та кваліфікації Підприємця	Підприємця повинен бути забезпечений власним обладнанням, технікою, інструментом і пристосуваннями, витратними матеріалами для виконання робіт; — засоби механізації та машини, що будуть використовуватись повинні мати відповідну сертифікацію, акти техогляду та належний технічний стан; — склад та кваліфікація персоналу Підприємця повинні відповідати повному складу робіт, в т.ч. в наявності повинні бути усі необхідні посвідчення для проведення повного комплексу робіт за проектом (розробка в металообрухт).
4.2	Вимоги з охорони праці, промислової безпеки та забезпечення охорони навколишнього середовища при виконанні БМР / ПНР	До початку робіт на об'єкті Підприємця необхідно розробити ПОР, відповідно до чинних в Україні норм в області ОП, ПБ і Е.
4.3	Розмежування виконання робіт	Підприємця виконує весь комплекс робіт по розробці вагонів-цистерн в металообрухт (всі додаткові вимоги робіт по розробці цистерн в металообрухт входять в комплекс робіт). Цистерни передаються виконавцю робіт від Замовника очищеними від залишків вантажів, що перевозились.



4.4	Вимоги до виконання послуг (робіт)	Наявність дозвільної документації на виконання даних робіт, кваліфікований персонал, досвід виконання аналогічних робіт, ПОР. Учасники тендеру (Виконавці робіт) до проведення тендеру в обов'язковому порядку повинні ознайомитись з об'єктом робіт, погодити склад та обсяг робіт, зазначених у ТЗ, або надати свої зауваження. Оплата виконаних робіт на підставі акту виконаних робіт повинна проводитись у розмірі 90% вартості робіт за актом. Остаточний розрахунок з Виконавцем робіт за виконані роботи у розмірі 10% провадиться тільки після затвердження акту про закінчення робіт з ліквідації об'єкта. Вартість послуги, зафіксована у протоколі тендерного комітету, передбачає повну ліквідацію об'єкта виробником робіт. Переможець тендеру на свій ризик зобов'язується ліквідувати об'єкт без оформлення та оплати додаткових робіт, неврахованих ТЗ.
4.5	Додаткові вимоги до БМР(демонтажних робіт)	<p>Перед ліквідацією вагонів-цистерн в металобрухт складається двосторонній акт дефектації ремонтпридатних запасних частин, що підлягають обов'язковому поверненню Замовнику.</p> <p>Вартість робіт по розробці вагонів-цистерн в металобрухт повинна включати в себе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Демонтаж котлів вагонів-цистерн, рами вагонів-цистерн; - Демонтаж ремонтпридатних запасних частин вагонів, зі збереженням їх конструкції: колісні пари, бокові рами візка, надресорні балки візка, ударно-тягові пристрої, кінцеві крани, повітрерозподільник (головна, магістральна частини), їх зважування та передача Замовнику на території Вагонного депо. - - Порізка демонтованих металевих елементів та неремонтно-придатних запасних частин на мірні довжини (1.5*0,8*0,6 м) з завантаженням до автомобільного транспорту підрядника з перевезенням в КЦ на відстань до 5км – 330,4 тн.
5	Вимоги до технічної пропозиції постачальника	<p>В складі технічної пропозиції надати:</p> <ul style="list-style-type: none"> — чинні дозвільні документи, в т.ч. Субпідрядників на виконання зазначених видів робіт. — декларації на виконання робіт підвищеної небезпеки та застосовувані ВПМ. — дані за видами робіт, що виконуються субпідрядниками. — пропозиції, щодо організації виконання комплексу робіт. — план розміщення вантажопідйомної техніки під час виконання робіт. — подовбий графік виконання робіт по розробці цистерн в металобрухт 2025 р. — загальний графік виконання робіт з прив'язкою до чисельності персоналу та задіяної техніки.

6	Вимоги до комерційної пропозиції постачальника	В складі комерційної пропозиції надати: — Вартість робіт по розробці вагонів-цистерн в металобрухт; — ТМЦ підрядника для виконання робіт -- Вартість робіт повинна включати всі витрати Підрядника, що пов'язані з виконанням робіт згідно даного технічного завдання.
---	--	---

Список відповідальних виконавців

Структурний підрозділ, посада	Прізвище, ім'я, по-батькові	Підпис, дата
Начальник служби вагонної цеху ремонту Управління залізничного транспорту	Стасовський В. О.	Стасовський Вячеслав Олександрович вич <small>Підписано цифровою підпискою: Стасовський Вячеслав Олександрович Дата: 2025.01.14 10:54:56 +02'00'</small>

Лист узгодження

Структурний підрозділ, посада	Прізвище, ім'я, по-батькові	Підпис, дата
Начальник управління ремонтів	Самосієнко Б.О.	 Самосієнко Богдан Александрович 2025.01.14 19:01:44 +02'00'
Заступ. начальника УЗТ із інжинірингу	Мякуш Є.Я.	 Мякуш Євген Ярославович <small>Підписано цифровою підпискою: Мякуш Євген Ярославович Дата: 2025.01.14 12:31:59 +02'00'</small>
Начальник цеху ремонту УЗТ	Швець В.А.	Швець Василий Анатольевич <small>Підписано цифровою підпискою: Швець Василий Анатольевич Дата: 2025.01.14 12:28:32 +02'00'</small>

Технічна характеристика вагонів-цистерн, що підляжать демонтажу.

Середня вага вагонів складає – 19,4 т.

Орієнтовна кількість металобрухту при ліквідації 17 од. цистерн складатиме – 330,4 т.



Начальник служби вагонної

Стасовський
Вячеслав
Олександров
ич

Підписано цифровою
підписью:
Стасовський Вячеслав
Олександрович
Дата: 2025.01.14
10:55:28 +02'00'

Вячеслав СТАСОВСЬКИЙ

