


**Перечень и объемы
работ по текущему ремонту в 2025 г.**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ. КОКСОВЫЙ ЦЕХ.
РЕМОНТ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬНОЙ ЭСТАКАДЫ (25 М).
ИНВ. № 130000000156.
(наименование объекта, инв.№, цех)**

№№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	№ сметы
1	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПЕРИЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ПЛОЩАДОК, Т	Т	0,239	КП-0200.196.0
2	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПЕРИЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ ГНУТЫХ И ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ И ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ БЕЗ ОБШИВКИ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛЬЮ, Т	Т	0,239	КП-0200.196.0
3	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПЕРИЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ПЛОЩАДОК, Т	Т	0,239	КП-0200.196.0
4	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ ИЗ ПРОСЕЧНОЙ СТАЛИ, Т	Т	2,046	КП-0200.196.0
5	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПЛОЩАДОК СПЛОШНЫХ С НАСТИЛАМИ ИЗ ПРОСЕЧНОЙ СТАЛИ, Т	Т	2,046	КП-0200.196.0
6	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ ИЗ ПРОСЕЧНОЙ СТАЛИ, Т	Т	2,046	КП-0200.196.0
7	ДЕМОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ В ВИДЕ ФЕРМ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М (ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КОЛОННЫ, ПРОКЛАДКИ ПРОХОДНЫХ ПЛОЩАДОК), Т	Т	1,143	КП-0200.196.0
8	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СВЯЗЕЙ, Т	Т	1,143	КП-0200.196.0
9	МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ В ВИДЕ ФЕРМ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М (ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КОЛОННЫ, ПРОКЛАДКИ ПРОХОДНЫХ ПЛОЩАДОК), Т	Т	1,143	КП-0200.196.0
10	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛОТКОВ, СМОНТИРОВАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОСВАРКИ, МАССА КОНСТРУКЦИИ ДО 0.2 Т, Т	Т	3,928	КП-0200.196.0
11	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛОТКОВ ИЗ СОРТОВОГО ПРОКАТА, Т	Т	3,928	КП-0200.196.0
12	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛОТКОВ, МОНТИРУЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОСВАРКИ, МАССА КОНСТРУКЦИИ ДО 0.2 Т, Т	Т	3,928	КП-0200.196.0
13	РАЗДЕЛКА РЕШЕТЧАТЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ЛОМ, РАЗМЕРЫ КУСКА 1500X1000X500 ММ, РАЗМЕР ПРОФИЛЯ ДО 150 ММ, Т	Т	7,256	КП-0200.196.0
14	ПЕРЕВОЗКА МЕТАЛЛОЛОМА ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ НА РАССТОЯНИЕ 2 КМ, Т	Т	7,356	КП-0200.196.0
15	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, М2	М2	250	КП-0200.196.0
16	МЕХАНИЗИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ ГРУНТОМ ХС- 068 ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ, ПЕРВЫЙ СЛОЙ, 100 М2	100 М2	2,5	КП-0200.196.0

17	МЕХАНИЗИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ ГРУНТОМ ХС-068 ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ, КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ, 100 М2	100 М2	2,5	КП-0200.196.0
18	МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-785 В ДВА СЛОЯ, 100 М2	100 М2	2,5	КП-0200.196.0

Начальник КЦ
ЧАО «Запорожжкокс»



М.В. Хилай

Исп. Чиж Д.С.
моб. тел. (067) 618 3040

**Перечень объемов работ с привязкой к пунктам
сметной документации по текущему ремонту в 2025 г.**

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ. КОКСОВЫЙ ЦЕХ.
РЕМОНТ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬНОЙ ЭСТАКАДЫ (25 М).
ИНВ. № 130000000156.
(наименование объекта, инв.№, цех)

№ сметы	№ пункта сметы	Ед. изм.	Объем работ
КП-0200.196.0	1	Т	0,239
КП-0200.196.0	2	Т	0,239
КП-0200.196.0	5	Т	0,239
КП-0200.196.0	6	Т	2,046
КП-0200.196.0	7	Т	2,046
КП-0200.196.0	10	Т	2,046
КП-0200.196.0	11	Т	1,143
КП-0200.196.0	12	Т	1,143
КП-0200.196.0	16	Т	1,143
КП-0200.196.0	17	Т	3,928
КП-0200.196.0	18	Т	3,928
КП-0200.196.0	21	Т	3,928
КП-0200.196.0	22	Т	7,256
КП-0200.196.0	23	Т	7,356
КП-0200.196.0	24	М2	250
КП-0200.196.0	25	100 М2	2,5
КП-0200.196.0	26	100 М2	2,5
КП-0200.196.0	27	100 М2	2,5

Начальник КЦ
ЧАО «Запорожжкокс»



М.В. Хилай

Исп. Чиж Д.С.
моб. тел. (067) 618 3040