

**Перечень и объемы  
ремонтных работ на капитальный ремонт  
здания ГРУ-6кВ ТЭЦ, инв. №10100515 ТЭЦ в 2025 г.**  
(наименование объекта, инв.№, цех)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ
<b>Локальная смета № ПК-013130.951.0.</b>			
1	Устройство металлической сетки под торкретирование	м <sup>2</sup>	200
2	Сверление отверстий в кирпичных стенах, диаметр до 6мм, глубина до 10см	10 отверстий	522,7
3	Торкретирование наружных поверхностей стен при толщине слоя до 30мм (в т.ч. пескоструйная очистка)	100м <sup>2</sup>	2
4	Сверление (бурение) отверстий в кирпичных стенах для крепления фартуков, диаметр до 6мм, глубина до 60мм	10 отверстий	35
5	Заполнение деформационного шва уплотнительным жгутом	100м шва	0,31
6	Герметизация мастикой деформационных швов	100м шва	0,31
7	Устройство фартуков Ф-1 из листовой оцинкованной стали	100м	0,31

Начальник ТЭЦ

Д.В. Кудрявцев