

Перечень и объемы  
работ по капитальному ремонту БЭ  
в 2026 году.

№ п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	№ сметы
КОНСОЛИ - 6ШТ.				ТП-02001.1137.0.
1	БУРЕНИЕ ШПУРОВ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ С ПОМОЩЬЮ ПЕРФОРАТОРОВ, РАБОТАЮЩИХ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ УСТАНОВОК, 100 М	М	18	
2	Ручная газовая резка арматуры анкеров по размерам длиной до 1100мм, диаметр 20 мм, 10 перерез.	ПЕРЕРЕЗ. 3.	30	
4	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ Ф20мм, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА, Т	Т	0,064	
5	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, М2	М2	26,1	
6	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ, Т	Т	1,025	
7	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСОЛЕЙ В НЕСЪЕМНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ /ПРИМ/, 100 М3	М3	5,22	
РИГЕЛЬ ПУТ - 1ШТ.				
10	БУРЕНИЕ ШПУРОВ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ С ПОМОЩЬЮ ПЕРФОРАТОРОВ, РАБОТАЮЩИХ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ УСТАНОВОК, 100 М	М	16,5	
11	Ручная газовая резка арматуры анкеров по размерам длиной до 1100мм, диаметр 25 мм, 10 перерез.	ПЕРЕРЕЗ. 3.	6	
13	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ Ф25мм, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА, Т	Т	0,025	
14	Ручная газовая резка арматуры анкеров по размерам длиной до 400мм, диаметр 12 мм, 10 перерез.	ПЕРЕРЕЗ. 3.	40	
16	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ Ф12мм, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА, Т	Т	0,015	
17	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ, Т	Т	0,59	
18	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ХОМУТОВ КРЕПЛЕНИЯ НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ, Т	Т	0,003	
19	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, М2	М2	17,2	
20	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК В НЕСЪЕМНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ (С ХОМУТАМИ) /ПРИМ/, 100 М3	М3	1,9	
УСТОИ - 3ШТ.				
22	БУРЕНИЕ ШПУРОВ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ С ПОМОЩЬЮ ПЕРФОРАТОРОВ, РАБОТАЮЩИХ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ УСТАНОВОК, 100 М	М	63,6	
23	Ручная газовая резка арматуры анкеров по размерам длиной до 1100мм, диаметр 20 мм, 10 перерез.	ПЕРЕРЕЗ. 3.	53	
25	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ Ф20мм, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА, Т	Т	0,164	
26	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, М2	М2	105,6	
27	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ, Т	Т	4,15	
28	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ УСТОЕВ В НЕСЪЕМНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ /ПРИМ/, 100 М3	М3	15,85	
ЕЗДОВЫЕ БАЛКИ - 10 ШТ.				
31	БУРЕНИЕ ШПУРОВ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ С ПОМОЩЬЮ ПЕРФОРАТОРОВ, РАБОТАЮЩИХ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ УСТАНОВОК, 100 М	М	82,5	
32	Ручная газовая резка арматуры анкеров по размерам длиной до 1100мм, диаметр 25 мм, 10 перерез.	ПЕРЕРЕЗ. 3.	130	
34	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ Ф25мм, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА, Т	Т	0,29	
35	Ручная газовая резка арматуры анкеров по размерам длиной до 400мм, диаметр 12 мм, 10 перерез.	ПЕРЕРЕЗ. 3.	200	
37	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ Ф12мм, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА, Т	Т	0,08	
38	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ, Т	Т	3,4	
39	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ХОМУТОВ КРЕПЛЕНИЯ НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ, Т	Т	0,015	
40	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, М2	М2	107,6	
41	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЕЗДОВЫХ БАЛОК В НЕСЪЕМНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ (С ХОМУТАМИ) /ПРИМ/, 100 М3	М3	22,6	
43	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПЕРИЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ. ДЕМОНТАЖ, Т	Т	1,22	
44	ТО ЖЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, Т	Т	1,22	
45	ТО ЖЕ. МОНТАЖ, Т	Т	1,22	
ЗАМЕНА РЕЛЬСО-ШПАЛЬНОГО ПОЛОТНА IV-ГО КОНСОЛЬНОГО ПУТИ (ОСИ 17-28)				
46	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РЕШЕТОК И ПЛОЩАДОК. ДЕМОНТАЖ (В ЛОМ), Т	Т	1,96	

№ п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	№ сметы
47	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РЕШЕТОК И ПЛОЩАЛОК. ДЕМОНТАЖ С СОХРАНЕНИЕМ, Т	Т	5,64	
48	РАЗБОРКА ОБЕТОНКИ ШПАЛ ДЛЯ ДОСТУПА К М/К КРЕПЛЕНИЯ РЕЛЬС ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ, РАБОТАЮЩИМИ ОТ КОМПРЕССОРОВ ПЕРЕДВИЖНЫХ, МЗ	МЗ	7,5	
49	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РЕЛЬС Р50 И ПОДКЛАДОК ПОД РЕЛЬСЫ. ДЕМОНТАЖ, Т	Т	5,26	
50	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ШПАЛ ИЗ 2-Х РЕЛЬС Р50. ДЕМОНТАЖ, Т	Т	10,21	
51	Зачистка электрозачистной машинкой поверхностей закладных деталей набетонки балок, 10 ДМ2	ДМ2	1870	
52	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ НАБЕТОНКИ НБ-1, 100 МЗ	МЗ	15,4	
53	Установка закладных деталей ЗД-1 (изготовленные ранее), 1 т	Т	2,94	
54	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ, Т	Т	5,5	
55	УСТРОЙСТВО ОБЕТОНКИ МОНОЛИТНОЙ ОБ-1 В НЕСЪЕМНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ /ПРИМ/, 100 МЗ	МЗ	15,4	
56	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ШПАЛ. МОНТАЖ, Т	Т	10,47	
58	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РЕЛЬС Р-50. МОНТАЖ, Т	Т	5,18	
60	КРЕПЕЖ РЕЛЬС Ж.Д. ПУТИ БУНКЕРНОЙ ЭСТАКАДЫ. МОНТАЖ, Т	Т	1,7959	
66	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ РС-Т (10шт). МОНТАЖ, Т	Т	0,42215	
71	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РЕШЕТОК И ПЛОЩАДОК. МОНТАЖ, Т	Т	8,88	
73	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РЕШЕТОК И ПЛОЩАДОК. МОНТАЖ (РАНЕЕ СОХРАНЕННЫХ), Т	Т	5,64	
74	ПОГРУЗКА МУСОРА КРАНОМ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 25 Т, 100 Т	Т	16,42	
75	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ДО 12 КМ, Т	Т	16,42	

Начальник доменного цеха

С.Е. Сафонов

Исп. Потийко Е.А.,  
тел.71-26