

ТОВ "МЕТІНВЕСТ СІЧСТАЛЬ"

Нове будівництво комплексу згущення відходів збагачення на промисловій території цеху технологічної води та шламового господарства ПРАТ "ПІВНГЗК" за адресою: Україна, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг

Пусковий комплекс 2 (ПК2). Насосна станція зворотнього водопостачання (НСЗВ).

Локальний кошторис № В4.Р51.Ф4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ЕНГ.В.01.ТК

Технологічні рішення ТК.

Головний інженер проєкту

С.О. Орловський

Начальник ВРК



А.І. Харченко

Додаток 2
до Настанови (пункт 3.11)

Нове будівництво комплексу згущення відходів збагачення на промисловій території цеху технологічної води та шламового господарства ПРАТ "ПІВНІГЗК" за адресою: Україна, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг (кадастровий номер земельної ділянки 1211000000:07:001:0036)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № В4.Р51.Р4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ЕНГ.В.01.ТК

Насосна станція зворотнього водопостачання (НСЗВ).Технологічні рішення ТК
(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)


ОСНОВА: креслення(специфікації) № В4.Р51.Р4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ЕНГ.А.ТКзм1, відомості тощо
Кошторисна вартість 16 583,202 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на 4кв 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниц я виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ № 1 Поставка Habermann Aurum Pumpen GmbH				
1	20-22	Заслінка дискова серія: С, Ду 1400, Ру 16, матеріал корпусу: сталь, диск: нж. сталь, приєднання: фланцеве, ущільнення: EPDM, клас герметичності: А, привід: електричний Auma NORM SA14.6 (Німеччина), Р=3,0 кВт, U=380 В. В комплект поставки входять зворотні фланці з прокладками та кріпленням	шт	2.0	2,953,974.014100000	5,907,948
2	20-22	Заслінка дискова серія: С, Ду 1200, Ру 16, матеріал корпусу: сталь, диск: нж. сталь, приєднання: фланцеве, ущільнення: EPDM, клас герметичності: А, привід: електричний Auma NORM SA14.2 (Німеччина), Р=1,4 кВт, U=380 В. В комплект поставки входять зворотні фланці з прокладками та кріпленням	шт	3.0	2,276,636.6799	6,829,910
3	20-22	Заслінка дискова серія: С, Ду 1000, Ру 16, матеріал корпусу: сталь, диск: нж. сталь, приєднання: фланцеве, ущільнення: EPDM, клас герметичності: А, привід: електричний Auma NORM SA10.2 (Німеччина), Р=0,7 кВт, U=380 В, з блоком керування AC01.2, з аналоговим датчиком положення (4-20 мА) з функцією регулювання. В комплект поставки входять зворотні фланці з прокладками та кріпленням	шт	1.0	1,480,891.7889	1,480,892
4	20-22	Клапан зворотній серія: BСV, Ду 1000, Ру 16, матеріал корпусу: сталь / диск: сталь, приєднання: фланцеве, ущільнення: EPDM. З лівим розміщенням противаги по ходу потоку. В комплект поставки входять зворотні фланці з прокладками та кріпленням	шт	2.0	868,918.1202	1,737,836
Разом						15,956,586
Транспортні та заготівельно-складські витрати						626,616
Всього по кошторису						16,583,202

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Склад

Головний фахівець ВРК




Бабенко М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Провідний фахівець ВРК



Бричук М.П.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]