


Затверджую:  
Генеральний директор  
ТОВ «МЕТІНВЕСТ СІЧСТАЛЬ»

  
М.В.Васильєва  
« 10 » 04 2023р.

## ПЕРЕЛІК

основних вимог щодо ОП, ПБ та ОНС до залучуваних підрядних організацій

### Вимоги перед початком виконання робіт за проектом

- Розробити проект виконання робіт (ПВР) із залученням в якості розробника сертифікованого фахівця, скан копію сертифіката необхідно додати до ПВР.
- Надати інформацію про запланований до застосування спеціальний інструменту, спецобладнання та спецтехніки, наявність кваліфікованого та навченого персоналу на право виконання робіт підвищеної небезпеки, КФС, для контролю з боку спеціаліста Управління з ОП, ПБ та екології МСС.
- Визначити безпечні методи надання послуг із виконанням вимог щодо охорони навколишнього середовища.
- Забезпечити комплектацію всіх застосовуваних ВПМ (вантажопідйомних механізмів) анемометрами.
- Забезпечити робоче місце інженера з охорони праці своєї організації комп'ютерною технікою та інтернетом.
- На будівельних об'єктах ТОВ "МЕТІНВЕСТ СІЧСТАЛЬ" забороняється знаходження вантажопідйомальних кранів та автогідропідйомників з терміном експлуатації понад 27 років.

### Вимоги під час виконання робіт за проектом

- Спільно із замовником здійснювати регулярний контроль за виконанням робіт на основі чинних процедур контролю: аудити, інспекції, оперативні та комплексні перевірки.
- Забезпечити своєчасну огорожу зони виконання робіт тимчасовою захисною огорожею, встановити знаки безпеки відповідно до вимог ПВР.
- Визначити небезпечні зони, у яких постійно діють чи можуть діяти небезпечні та шкідливі виробничі фактори, ознайомити з ними персонал.
- Забезпечити постійну присутність на місці виконання робіт майстра і інженера з ОП. Дозволяється призначати тимчасово у складі КФС, з усуненням від основних обов'язків, інженером з ОП терміном не більше 14 днів.
- Під час роботи у газонебезпечних місцях забезпечити персонал повіреними портативними газоаналізаторами з розрахунку - 1 газоаналізатор на бригаду.



- Забезпечити постійне носіння персоналом захисних окулярів на будівельному майданчику. При виконанні робіт кутовою шліфувальною машинкою використовувати захисний щиток.
- Мати достатню кількість справних вогнегасників (мінімум два під час проведення вогневих робіт).
- Працівники повинні мати актуальні (оригінали або засвідчені копії) посвідчення на право виконання робіт підвищеної небезпеки.
- На будівельних майданчиках МСС заборонено саморобні зварювальні тримачі.
- Будівельні ліси та вишки-тури повинні бути надійно закріплені (незалежно від висоти) та заземлені.
- Зварювальники повинні забезпечуватись зварювальними щитками, закріпленими на касках, а також застосовувати відповідне взуття.
- Перед складними монтажними/демонтажними роботами проводити "штабні навчання", на яких детально обговорювати з виконавцями робіт питання безпеки, розміщення персоналу та сигнальників, схеми стропування тощо.
- За вимогою фахівців Управління з ОП, ПБ та екології МСС направляти на семінари та додаткове навчання з питань охорони праці та корпоративних стандартів.
- Після закінчення вогневих робіт, протягом 2-х годин, контролювати зону проведення вогневих робіт.
- Забезпечити достатнє освітлення робочих місць у темний час доби.
- Забезпечити застосування спецодягу з візуальною ідентифікацією персоналу. Не допускати до роботи своїх працівників у несправному, забрудненому спецодязі та спецвзутті.
- Виконувати монтаж сходових маршів, майданчиків, платформ максимально укрупненими (встановлювати огорожі, поручні тощо при укрупненій збірці не на висоті).
- Не допускати до зони проведення робіт особистий автотранспорт своїх працівників.
- Повідомляти Керівнику проектів з ОП, ПБ та ОНС МСС про нових працівників на будівельному майданчику (направляти копії заявок на перепустки), а також про субпідрядні організації, що залучаються.
- Узгоджувати з уповноваженою особою МСС залучення на територію об'єкта третіх (юридичних чи фізичних) осіб.
- Мати постійний резерв якісних ЗІЗ (окуляри, щитки, респіратори, маски).
- Здійснювати контроль за станом інструменту, стропів тощо (мати резерв для оперативної заміни). На проектах МСС забороняється застосування текстильних стропів.
- Забороняється застосування саморобного та не інвентарного інструменту.





- Для робіт на висоті застосовувати лямкові запобіжні пояси з лямками для ніг (ПЛК1 та аналоги) з двома страховими фалами. Забезпечити виконання вогневих робіт на висоті із застосуванням запобіжних поясів із вогнетривкого матеріалу.
- При виконанні робіт на висоті стропа запобіжних поясів мають бути оснащені амортизаторами.
- При зміні методу виконання робіт оформлювати доповнення до ПВР чи технологічної карти (ТК). Без їхньої наявності роботи виконувати заборонено.
- Забороняється виконувати не передбачені завданням роботи.
- Перед виконанням робіт з демонтажу брати участь у спільних "штабних навчаннях" працівників підрядних організацій та технічних фахівців.
- Спецтехніка, що застосовується, повинна бути справна, обладнана всіма необхідними за паспортом приладами та пристроями безпеки і проходити своєчасне технічне обслуговування та ремонт.
- Організувати регулярне надання в Управління з ОП, ПБ та екології необхідної звітності та запитуваної інформації.
- Керівникам підрядних організацій необхідно особисто проводити аудити безпеки під час виконання робіт з наданням відповідної інформації до Управління з ОП, ПБ та екології
- Організувати впровадження корпоративних стандартів Метінвест Холдинг (Аналіз Безпечного Виконання Робіт (АБВР), Тренінг інструктажі тощо) під час виконання робіт на об'єктах будівництва МСС. Управління з ОП, ПБ та екології надає необхідну методологічну підтримку.
- Наприкінці кожної зміни проводити прибирання закріпленої території.

## Вимоги щодо закінчення робіт за проектом

- Після розбирання будівельного містечка, місце розташування привести у належний стан (прибирання території, вивіз відходів та сміття тощо) оформити документально (комісією) передачу звільненої ділянки.
- У разі використання, здати та документально оформити передачу ТМЦ співробітникам МСС взяті для забезпечення безпечного виконання робіт (тимчасова захисна огорожа).
- Направити в Управління з ОП, ПБ та екології лист за підписом керівника підрядної організації із зазначенням інформації про кількість відпрацьованих на проєкті людино-годин та травматизм.

Начальник Управління з ОП, ПБ та екології

Є.М. Харін