

### Орієнтовна відомість обсягів робіт

на виконання комплексу робіт з підготовки території під "Нове будівництво станції сонячної електрогенерації на промисловому майданчику ПРАТ "ЦГЗК" піковою потужністю 23 МВт"

(по інвестиційному проекту: "Нове будівництво станції сонячної електрогенерації на промисловому майданчику ПРАТ "ЦГЗК" піковою потужністю 23 МВт"

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Обсяг робіт	
		Од. вим.	обсяг
1	Демонтаж до рівня ґрунту фрагментів будівель та споруд	м.куб.	80,00
2	Розбирання залишків будівель і споруд	м.куб.	290,00
3	Демонтаж непрацюючих трубопроводів, опор повітряних ліній та інших інженерних мереж	тн	17,00
4	Демонтаж непрацюючих залізничних колій (залізничне полотно довжина 12,5 м)	шт/ланок	20,00
5	Порізка и вивіз металолому від демонтажу частин будівель і споруд, інженерних мереж до складу металолому з перевішуванням, на майданчик складу металобрухту ЦЗВМ (відстань до 2 км)	тн	27,00
6	Очищення території від зеленої порослі та дерев з викорчуванням пнів:		
6.1	Видалення листяних порід дерев з діаметром прикорня до 40 см	шт	796,00
6.2	Очищення від залишків порубки без спалювання листяних порід дерев	м.куб.	1194,00
6.3	Зрізування середнього чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кущорізами на тракторі	га	20,57
6.4	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчувачами-збирачами на тракторі з переміщенням	шт	796,00
6.5	Корчування середнього чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання викорчувачами-збирачами на тракторі	га	20,57
6.6	Згрібання зрізаного або викорчуваного середнього чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі з переміщенням	га	20,57
6.7	Подрібнення гілля, кущів і крон дерев деревоподрібнюючою машиною на базі трактора, товщина гілок до 10 см	м.куб.	417,90
6.8	Навантаження сміття (коренів, гілля) екскаваторами (навантажувачами) на автомобілі-самоскиди	тн	835,80
6.9	Перевезення заповнювачів природних на відстань до 2 км (коренів, гілля). Самоскиди	тн	417,90
6.10	Перевезення заповнювачів природних на відстань до 5 км (коренів, гілля). Самоскиди	тн	250,74
6.11	Перевезення заповнювачів природних на відстань до 10 км (коренів, гілля). Самоскиди	тн	167,16
7	Планування ґрунту 2 категорії:		
7.1	Розроблення ґрунту бульдозерами переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	м.куб.	48376,00
7.2	Розробка будівельного брухту пневматичними відбійними молотками	м.куб.	370,00
7.3	Навантаження сміття, брухту екскаваторами (навантажувачами) на автомобілі-самоскиди	тн	3950,00
7.4	Вивіз демонтованих/видалених будівельних конструкцій на майданчик складування Глєєватського кар'єру, відстань до 10 км	тн	3950,00

7.5	Перевезення ґрунту самоскидами, відстань до 3 км, група ґрунтів 2	м.куб.	10284,75
7.6	Планування площ (ґрунтів) бульдозерами за один прохід	м.кв.	215979,75
7.7	Перевезення щебню Замовника автомобілем-самоскидом, відстань до 3 км	тн	27749,00
7.8	Підсипка території щебнем СМС висотою до 200 мм (щебінь Замовника), орієнтовна насипна густина щебня 1480 кг/м3	м.куб.	14809,86
7.9	Планування площ (щебня) бульдозерами за один прохід	м.кв.	148098,60
7.10	Улаштування вирівнюючого шару основи із щебню автогрейдером	м.куб.	779,47
7.11	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим	м.куб.	779,47

Начальник ВКБ та КР будівель і споруд

Соколовський В.Г.

Начальник бюро ВКБ

Тарасов Р.Ю.