

Затверджую:
 Начальник ВКБ ЦГЗК
 Соколовський В.Г.

" ____ " _____ р.

Відомість дефектів №
 ПрАТ "ЦГЗК". ГПП-4. Улаштування фундаментів під укриття

| № з/п | Найменування робіт та витрат, найменування деталей, що потребують заміни | Обсяг робіт | | Матеріал | | | Примітка |
|--|---|-------------|-----------|--|---------|-----------|----------|
| | | од.вим. | кількість | Найменування | од.вим. | кількість | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Розділ 1 Земляні роботи | | | | | | | |
| 1 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами; група ґрунтів 2 | 100 м3 | 0,94 | | | | |
| 2 | Навантаження і розвантаження сипучих вантажів, навантаження сипучих вантажів лопатами, висота піднімання до 1.6 м | т | 155,1 | | | | |
| 3 | Перевезення ґрунту до 3 км | т | 155,1 | | | | |
| Підрозділ 1 для обратної засипки | | | | | | | |
| 4 | Розробка ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаватором з ковшем 1 м3; група ґрунтів 2 | 100 м3 | 0,346 | | | | |
| | | | | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400 | м3 | 0,001384 | |
| 5 | Перевезення ґрунту до 3 км | т | 57,09 | | | | |
| 6 | Засипання вручну траншей, пазух, котлованів і ям; група ґрунтів 1 | 100 м3 | 0,346 | | | | |
| Розділ 2 Фундаменти монолітні Фм1 та Фм1.1 - по 1шт. | | | | | | | |
| 7 | Улаштування основи під фундаменти щелепної | 1 м3 | 9,75 | | | | |
| 8 | | | | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 | м3 | 11,2125 | |
| 9 | Бетонна підготовка | 100 м3 | 0,038 | | | | |
| 10 | | | | Бетон С8/10 F75 на сульфатостійкому цементі | м3 | 3,876 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|--------|--------|--|----|--------|---|
| 11 | Улаштування стрічкових залізобетонних фундаментів в опалубці дерев'яній при ширині зверху більш 1000 мм | 100 м3 | 0,594 | | | | |
| 12 | | | | Бетон C16/20, W6, F150 на сульфатостійкому портландцементі | м3 | 60,588 | |
| 13 | | | | Арматура клас А400С діаметр 20 мм | т | 8,376 | |
| 14 | Болти анкерні, установлені в готові гнізда довжиною більш 1 м | т | 0,7336 | | | | |
| 15 | | | | Болт 1.1. М36 х1400, ВСт 3пс 2 | шт | 56 | |
| Розділ 3 Улаштування гідроізоляції фундаментів та лотків | | | | | | | |
| 16 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою за 2 рази | 100 м2 | 0,9 | | | | |
| 17 | | | | Бітум гарячий марки БНБ 70/30 | т | 0,216 | |
| 18 | | | | Бітум розріджений марки БНБ 70/30 | т | 0,072 | |

Начальник ЦМП

Г.С. Васильєв

Провідний фахівець ВКБ

П.В. Маринцев