

Перечень и объемы  
работ по капитальному ремонту ДП-3  
в 2026 году.

№ п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	№ сметы
<b>КУПОЛЬНЫЕ ПЛИТЫ ПЕЧИ.</b>				ТП-02001.1132.1.2.
1	ФУТЕРОВОЧНЫЕ ПЛИТЫ КУПОЛА, ПОЛНАЯ ЗАМЕНА. ДЕМОНТАЖ, т	т	33,794	
2	ФУТЕРОВОЧНЫЕ ПЛИТЫ КУПОЛА, ПОЛНАЯ ЗАМЕНА. МОНТАЖ, т	т	33,794	
4	Ручная электродуговая сварка (герметизация) деталей крепления и накладок купольных плит, швы Н1 , катет шва 8 мм, в горизонтальном положении, 10 м шва	м	110	
5	ПОДВЕСНЫЕ ПЛОЩАДКИ ВНУТРИ ДОМЕННОЙ ПЕЧИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ КУПОЛЬНЫХ ПЛИТ.	т	16,124	
7	Термозонды: демонтаж для доступа, т	т	1,76	
8	То же: монтаж, т	т	1,76	

Начальник доменного цеха

С.Е. Сафонов

Исп. Потийко Е.А.,  
тел.71-26