

Перечень и объемы  
работ по капитальному ремонту РД  
в 2026 году.

№ п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	№ сметы
ПОДПОРНАЯ СТЕНКА РАЗГРУЗОЧНОЙ ТРАНШЕИ ПРК-5				ТП-02001.1135.0.
1	РОЗБОРКА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ КОНСТРУКЦИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ, м3	М3	7,65	
2	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, М2	М2	340	
3	БУРЕНИЕ ШПУРОВ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ С ПОМОЩЬЮ ПЕРФОРАТОРОВ, РАБОТАЮЩИХ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ УСТАНОВОК, 100М	М	578	
4	Ручная газовая резка арматуры анкеров по размерам длиной до 500мм, диаметр 16 мм, 10 перерез.	10 перерез.	136	
6	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ Ф16мм, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА (1360шт), Т	Т	1,088	
7	Обварка анкеров- ручная электродуговая сварка тавровых соединений, шов Т2, толщина металла до 16 мм, 10 м шва	М	165	
8	Ручная газовая резка арматуры анкеров по размерам длиной до 300мм, диаметр 12 мм, 10 перерез.	10 перерез.	272	
10	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ Ф12мм, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА (2720шт), Т	Т	0,734	
11	Ручная газовая резка рельса Р65, 10 перерез.	10 перерез.	11,8	
13	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ХОМУТОВ КРЕПЛЕНИЯ ФУТЕРОВКИ И 3 РЕЛЬС, Т	Т	0,255	
14	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФУТЕРОВКАИ ИЗ РЕЛЬС С КРЕПЛЕНИЕМ. МОНТАЖ, Т	Т	47,295	
15	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАЩИТНОГО ЛИСТА ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ, Т	Т	27,23	
16	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ОБРАМЛЕНИЯ, Т	Т	2,47	
17	ТО ЖЕ, УСТАНОВКА, Т	Т	2,47	
18	УСТРОЙСТВО ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ В НЕСЪЕМНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ (ЗАЩИТНЫЕ ЛИСТЫ) ВЫСОТОЙ ДО 6 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 400 ММ, 100 М3	М3	153	
ЭСТАКАДА ПРК-5. ЕЗДОВЫЕ БАЛКИ.				
23	Отбивка дефектного слоя бетона с поверхности железобетонных ездových балок вручную: вертикальная поверхность, 100 М2 ПОВ.	М2	16,2	
24	БУРЕНИЕ ШПУРОВ Ф12мм ГЛУБИНОЙ 80мм,86шт В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТАХ С ПОМОЩЬЮ ПЕРФОРАТОРОВ, РАБОТАЮЩИХ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ УСТАНОВОК, 100 М	М	6,88	
25	Ручная газовая резка арматуры анкеров по размерам длиной до 500мм, диаметр 12 мм, 10 перерез.	10 перерез.	8,6	
27	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ Ф12мм, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА, Т	Т	0,0383	
28	АРМИРОВАНИЕ БАЛКИ, Т	Т	0,569	
32	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕЛЬС, М2	М2	26,7	
33	УВЛАЖНЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ /ПРИМ/, 100 М2	М2	26,7	
34	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПАРТУБКА, Т	Т	0,002	
35	ТО ЖЕ, МОНТАЖ НА СУЩ. ДРЕНАЖНУЮ ТРУБУ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОСВАРКИ, Т	Т	0,002	
36	Торкретирование поверхности ездových балок с предварительной пескоструйной обработкой в емкостных сооружениях при толщине слоя до 20 мм, 100 м2	М2	46	
37	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины слоя торкретирования поверхности, 100 м2	М2	46	
ЭСТАКАДА ПРК-5. СКЛИЗ ЭСТАКАДЫ.				
38	РАЗБОРКА ПОВРЕЖДЕННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕНОВЫХ БАЛОК, м3	М3	4,2	
39	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ; ГРУППА ГРУНТОВ 3, 100 М3	М3	21,9	
40	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ ГРУНТА /ПРИМ/, 100 М2	М2	12,3	
41	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ, Т	Т	3,96	
42	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ 210шт. Т	Т	0,17	

№ п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	№ сметы
43	УСТРОЙСТВО ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ ПС-1 ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ В НЕСЪЕМНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ, 100 М3	М3	7,8	
46	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ, 8ШТ, Т	Т	0,0145	
47	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ МАССОЙ ДО 4 КГ, Т	Т	0,0145	
48	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ПАЗУХ В МЕСТЕ УСТАНОВКИ ДРЕНАЖНЫХ ТРУБОК ГРАНИТНЫМ ЩЕБНЕМ, 100 М3	М3	1,5	
50	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ПАЗУХ ЗА ПОДПОРНОЙ СТЕНОЙ ДОМЕННЫМ ШЛАКОМ, 100м3	М3	27,5	
52	УПЛОТНЕНИЕ ДОМЕННОГО ШЛАКА ПОСЛОЙНО, 100 М3 УПЛ.ГР.	М3	27,5	
53	УСТРОЙСТВО ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ ПС-2 ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ В НЕСЪЕМНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ ВЫСОТОЙ 0,5 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ, 100 М3	М3	1,2	
55	ПОГРУЗКА БОЯ БЕТОНА И ГРУНТА В ДУМПКАР КРАНОМ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 25, 10 Т	Т	36	
56	ПОГРУЗКА МЕТАЛЛОЛОМА (В Т.Ч. ОТ ДЕМОНТАЖЕЙ ПРОШЛЫХ КР) В ПОЛУВАГОН КРАНОМ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 25 Т, 10 Т	Т	2,975	
57	М/К РЕШЕТОК ПРОЕМОВ 2-ГО ТРАНШЕЙНОГО ПУТИ. ДЕМОНТАЖ, Т	Т	0,975	
58	ИЗГОТОВЛЕНИЕ М/К РЕШЕТОК ТРАНШЕЙНОГО ПУТИ., Т	Т	0,975	
59	М/К РЕШЕТОК ПРОЕМОВ 2-ГО ТРАНШЕЙНОГО ПУТИ. МОНТАЖ, Т	Т	0,975	

Начальник доменного цеха

С.Е. Сафонов

Исп. Потийко Е.А.,  
тел.71-26