

**Заміна існуючих ємностей  $V=25\text{м}^3$  в кількості 4шт. та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів ПРАТ "ЦГЗК" за адресою: 50066, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Двінська 51**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

0002-01-03 - ЗКР

Том 3

2026 р.

**Заміна існуючих ємностей  $V=25\text{м}^3$  в кількості 4шт. та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів ПРАТ "ЦГЗК" за адресою: 50066, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Двінська 51**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

0002-01-03 - ЗКР

Том 3

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

Грицутенко О.В.

Пилипейко Г.Б.

2026 р.



	Стор.
1. Пояснювальна записка	-----
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	-----
3. Підсумкові вартісні параметри	-----
4. Розрахунок кошторисного прибутку	-----
5. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	-----
6. Відомість ресурсів	-----
7. Кошторис на вишукувальні роботи	-----
8. Кошторис на проектні роботи	-----

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**Заміна існуючих ємностей V=25м<sup>3</sup> в кількості 4шт. та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів ПРАТ "ЦГЗК" за адресою: 50066, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Двінська 51**

Будівництво розташоване на території ..... області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Ремонт устаткування (КНіРру-97);
- Спеціальні та ремонтно-будівельні роботи (КНіРрс-97);
- Ремонт устаткування загального призначення. СОУ МПП 03.080.10-334:2011;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Перевезення будівельних вантажів;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- |  |      |              |
|--|------|--------------|
| 1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130)   | 6,24 | грн./люд.год |
| 2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147) | 4,57 | грн./люд.год |

Загальна кошторисна трудомісткість	5,38621	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	4,912	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	672,92	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 168,92 люд.год та розряді робіт 3,8	20000,00	грн.
Тарифна сітка для ремонтно-будівельних і ремонтно-монтажних робіт Мінпромполітики України при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 168,92 люд.год та розряді робіт 3,8	20000,00	грн.
Тарифна сітка для ремонтно-будівельних і ремонтно-монтажних робіт з важкими і шкідливими умовами праці Мінпромполітики України при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 168,92 люд.год та розряді робіт 3,8	20000,00	грн.
Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 168,92 люд.год та розряді робіт 4	20474,79	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	3358,698	тис.грн.
у тому числі:		


будівельні роботи -  
вартість устаткування -  
інші витрати -  
податок на додану вартість -

27_КД_ЗКР	
1568,771	тис.грн.
1205,552	тис.грн.
24,592	тис.грн.
559,783	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



Гагаріна Н.О.

Перевірив:



Купріна О.В.

( назва організації, що затверджує )

### Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 3358,698 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 110,419 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №



**Заміна існуючих ємностей V=25м3 в кількості 4шт. та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів ПРАТ "ЦГЗК" за адресою: 50066, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Двінська 51**

Складений в поточних цінах станом на 18 травня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>				
1	02-01	АЗС складу ПММ. I черга	426,203	301,388	-	727,591
2	02-02	АЗС складу ПММ. II черга	441,714	301,388	-	743,102
3	02-03	АЗС складу ПММ. III черга	312,030	301,388	-	613,418
4	02-04	АЗС складу ПММ. IV черга	255,960	301,388	-	557,348
		<b>Разом по главі 2:</b>	1435,907	1205,552	-	2641,459
		<b>Глава 7. Благоустрій та озеленення території</b>				
5	07-01	Благоустрій	99,278	-	-	99,278

1	2	3	4	5	6	7
		-----	-----	-----	-----	-----
		<b>Разом по главі 7:</b>	99,278	-	-	99,278
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	1535,185	1205,552	-	2740,737
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	1535,185	1205,552	-	2740,737
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	1535,185	1205,552	-	2740,737
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	1535,185	1205,552	-	2740,737
	Настанова [4.38]	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	33,586	-	-	33,586
	Настанова [4.39]	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>	-	-	24,592	24,592
		<b>Разом</b>	1568,771	1205,552	24,592	2798,915
	Настанова [4.43]	<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	559,783	559,783
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	1568,771	1205,552	584,375	3358,698
		<b>Зворотні суми</b>	-	-	-	110,419
		<b>у тому числі:</b>				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	110,419

Керівник проектної організації

Грицутенко О.В.

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Пилипейко Г.Б.

## ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Заміна існуючих ємностей V=25м3 в кількості 4шт. та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів ПРАТ "ЦГЗК" за адресою: 50066, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Двінська 51

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	3358,698
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис. грн	1568,771
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	1205,552
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	584,375
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	3358,698
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	3226,195
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	2798,915
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	2798,915
П9_В	Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	1593,363
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	2740,737
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	1535,185
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	1205,552
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	0
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	0
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	1568,771
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	1535,185
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	1535,185
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	1535,185
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1535,185
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1205,552

1	2	3
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1265,747
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2471,299
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	152,151
П27_ОЗ	Загальна вартість орендованих машин та механізмів замовника, тис. грн	0
П27_ОП	Загальна вартість орендованих машин та механізмів підрядника, тис. грн	0
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	3,235
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1,649
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	39,027
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	6,537
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	9,961
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	2,657
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	66,022
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	672,920
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	517,852
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	66,022
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	583,874
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0

1	2	3
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	89,046
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	89,046
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	4,184
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	187,837
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	118,400
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	595,744
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	58,749
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	86,010
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	21,572
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	110,419
П774З	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	33,586
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	33,586
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	24,592
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі ОПВ (УПВ), тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	0
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	0
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	0

1	2	3
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	0
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	0
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	559,783
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	269,438
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	269,438
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0,84896
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	5,38621
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	4,91215
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	5,38621
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	5,38621
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,47406
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	4,38409
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	0,52806
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,52806
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,47406
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд.-год.	0

1	2	3
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0,78100
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,03120
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	4,1
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,2
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	0
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	148,058
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графі 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	148,058
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	0
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	32,334
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	0
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	22,877
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	4,366
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0

1	2	3
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	110,419
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00671
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,962
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00173
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,266
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	20000,000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	168,92000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	560,423
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	23,967
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	10,819
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	1160,000
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	34,800
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	10,752
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0

## КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

**Заміна існуючих ємностей V=25м3 в кількості 4шт. та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів ПРАТ "ЦГЗК" за адресою: 50066, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Двінська 51**

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 5,38621;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 5,38621;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 0,47406 - 0 = 0,47406;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

п.1.6. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн

$$П21\_1 = 1265,747;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 5,38621 - 0,47406 + 0 = 4,91215;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 5,38621 - 5,38621 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 0 / (4,91215 - 0) = 0;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	АЗС складу ПММ. I черга (без пусконаладжувальних робіт)	1,05240	0,10613	-	-	1,15853	7,03	8,14447
	пусконаладжувальні роботи	0,19525	0,01699	-	-	0,21224	1,99	0,42236
02-02	АЗС складу ПММ. II черга (без пусконаладжувальних робіт)	1,03760	0,10423	-	-	1,14183	7,03	8,02706
	пусконаладжувальні роботи	0,19525	0,01699	-	-	0,21224	1,99	0,42236
02-03	АЗС складу ПММ. III черга (без пусконаладжувальних робіт)	0,95765	0,09146	-	-	1,04911	7,03	7,37524

1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-04	пусконаладжувальні роботи АЗС складу ПММ. IV черга (без пусконаладжувальних робіт)	0,19525 0,80835	0,01699 0,07920	- -	- -	0,21224 0,88755	1,99 7,03	0,42236 6,23948
07-01	пусконаладжувальні роботи Благоустрій	0,19525 0,27515	0,01699 0,02508	- -	- -	0,21224 0,30023	1,99 7,03	0,42236 2,11062
-----	Разом:	----- 4,91215	----- 0,47406	----- -	----- -	----- 5,38621	----- 6,23561	----- 33,58600

**п.2.4. Разом розрахункове значення прибутку, тис.грн.:**

$$33,586 * \text{ИНП130} = 33,586 * 1 = 33,586;$$

**п.2.5. Ліміт прибутку (15 % від розміру прямих витрат), тис.грн**

$$п1.6 * 0,15 = 1265,747 * 0,15 = 189,86205;$$

**п.2.6. Співвідношення розрахункового розміру кошторисного прибутку від трудовитрат з лімітом прибутку**

$$п2.4 / п2.5 = 33,586 / 189,86205 = 0,176896858;$$

**п.2.7. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку**

$$F(п2.6) = F(0,176896858) = 0;$$

**п.2.8. Розмір кошторисного прибутку, що враховується у вартості будівництва, тис. грн.**

$$п2.4 * W(п2.7) + п2.5 * V(п2.7) = 33,586 * W(0) + 189,86205 * V(0) = 33,586;$$

## КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій**

**Заміна існуючих ємностей V=25м3 в кількості 4шт. та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів ПРАТ "ЦГЗК" за адресою: 50066, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Двінська 51**

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 5,38621;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 5,38621;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 0,47406 - 0 = 0,47406;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

п.1.6. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн

$$П21\_1 = 1265,747;$$

п.1.7. Показник адміністративних витрат, грн./люд.год.

$$А1471 = 4,81;$$

п.1.8. Показник адміністративних витрат на пусконаладжувальні роботи, грн./люд.год.

$$А1471п = 3,26;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 5,38621 - 0,47406 + 0 = 4,91215;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.7 = 5,38621 - 5,38621 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 0 / (4,91215 - 0) = 0;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.-год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністра- тивні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	АЗС складу ПММ. І черга (без пусконаладжувальних робіт)	1,05240	0,10613	-	-	1,15853	4,81	5,57253
	пусконаладжувальні роботи	0,19525	0,01699	-	-	0,21224	3,26	0,69190

1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-02	АЗС складу ПММ. II черга (без пусконаладжувальних робіт)	1,03760	0,10423	-	-	1,14183	4,81	5,49220
	пусконаладжувальні роботи	0,19525	0,01699	-	-	0,21224	3,26	0,69190
02-03	АЗС складу ПММ. III черга (без пусконаладжувальних робіт)	0,95765	0,09146	-	-	1,04911	4,81	5,04622
	пусконаладжувальні роботи	0,19525	0,01699	-	-	0,21224	3,26	0,69190
02-04	АЗС складу ПММ. IV черга (без пусконаладжувальних робіт)	0,80835	0,07920	-	-	0,88755	4,81	4,26912
	пусконаладжувальні роботи	0,19525	0,01699	-	-	0,21224	3,26	0,69190
07-01	Благоустрій	0,27515	0,02508	-	-	0,30023	4,81	1,44411
	Разом:	4,91215	0,47406	-	-	5,38621	4,56569	24,59200

**п.2.4. Разом розрахункове значення адміністративних витрат:**

$$24,592 * \text{ИНП147} = 24,592 * 1 = 24,592;$$

**п.2.5. Ліміт коштів на покриття адміністративних витрат (3% від розміру прямих витрат)**

$$\text{п.1.6} * 0,03 = 1265,747 * 0,03 = 37,97241;$$

**п.2.6. Співвідношення розрахункового розміру адміністративних витрат з лімітом:**

$$\text{п2.4} / \text{п2.5} = 24,592 / 37,97241 = 0,647628107;$$

**п.2.7. Параметр, який встановлює розмір адміністративних витрат:**

$$F(\text{п2.6}) = F(0,647628107) = 0;$$

**п.2.8. Підсумковий розмір адміністративних витрат, який враховується у вартості будівництва, тис. грн.:**

$$\text{п2.4} * W(\text{п2.7}) + \text{п2.5} * V(\text{п2.7}) = 24,592 * W(0) + 37,97241 * V(0) = 24,592;$$

Заміна існуючих ємностей V=25м3 в кількості 4шт. та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів ПРАТ "ЦГЗК" за адресою: 50066, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Двінська 51

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01**

на будівництво : АЗС складу ПММ. І черга

Кошторисна вартість об'єкта  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

727,591 тис.грн.  
1,37077 тис.люд.год.  
172,183 тис.грн.

Складений в поточних цінах станом на 18 травня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01_0002-01-03-КБ.СМ01/1	на улаштування фундаментів під ємності та з/б лотків під топливопроводи, фундаментів під паливопроводи.	84,55	-	84,55	0,23014	27,415	-
2	02-01-02_0002-01-03-ТХ.СМ01/1	на заміну існуючих ємностей V=25м3 та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів ПРАТ "ЦГЗК".	270,045	301,388	571,433	0,80580	95,043	-
3	02-01-03_0002-01-03-ТХ.СМ02/1	на пусконаладжувальні роботи	43,955	-	43,955	0,21224	34,95	-
4	02-01-04_0002-01-03-ПОБ.СМ01/1	на організацію будівництва	27,653	-	27,653	0,12259	14,775	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	426,203	301,388	727,591	1,37077	172,183	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Пилипейко Г.Б.

Керівник

  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Грицутенко О.В.

Склав

  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Гагаріна Н.О.

Перевірив

  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Купріна О.В.

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01_00	улаштування фундаментів під ємності та з/б лотків під	<u>0,19394</u> 21,385	<u>0,00178</u> 0,196	<u>0,01051</u> 1,413	<u>0,00136</u> 0,182	-	<u>0,20759</u> 23,176	<u>0,02255</u> 4,239	<u>0,23014</u> 27,415
02-01-03-КБ.СМ01/1	топливопроводів, фундаментів під паливопроводів.								
02-01-02_00	заміну існуючих ємностей V=25м3 та підключення до	<u>0,31836</u> 32,903	<u>0,30607</u> 35,215	<u>0,10183</u> 12,365	<u>0,00712</u> 0,955	-	<u>0,73338</u> 81,438	<u>0,07242</u> 13,605	<u>0,8058</u> 95,043
02-01-03-ТХ.СМ01/1	існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів ПРАТ "ЦГЗК".								
02-01-03_00	пусконаладжувальні роботи	-	-	-	-	<u>0,19525</u> 31,759	<u>0,19525</u> 31,759	<u>0,01699</u> 3,191	<u>0,21224</u> 34,95
02-01-03-ТХ.СМ02/1									
02-01-04_00	організацію будівництва	<u>0,10025</u> 11,204	-	<u>0,01118</u> 1,476	-	-	<u>0,11143</u> 12,68	<u>0,01116</u> 2,095	<u>0,12259</u> 14,775
02-01-03-ПОБ.СМ01/1									
	Разом :	<u>0,61255</u> 65,492	<u>0,30785</u> 35,411	<u>0,12352</u> 15,254	<u>0,00848</u> 1,137	<u>0,19525</u> 31,759	<u>1,24765</u> 149,053	<u>0,12312</u> 23,13	<u>1,37077</u> 172,183

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
---	---	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------

Склав



Гагаріна Н.О.

Перевірів



Купріна О.В.

Заміна існуючих ємностей V=25м3 в кількості 4шт. та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів  
ПРАТ "ЦГЗК" за адресою: 50066, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Двінська 51  
0002-01-03

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01\_0002-01-03-КБ.СМ01/1**  
**на улаштування фундаментів під ємності та з/б лотків під топливопроводи, фундаментів під паливопроводи.**  
**АЗС складу ПММ. I черга**

Основа:  
креслення (специфікації) № 0002-01-03-КБ

Кошторисна вартість 84,550 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,23014 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 27,415 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на "18 травня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконаладжувальних робіт = 1,1									
		<b>Розділ 1. Земляні роботи (лотки)</b>									
1	ПР11-6005	Розбирання покриття асфальтового та асфальтобетонного	100 м2	0,075	10388,64	5328,08	779	380	399	50,6000	3,80
					5060,56	1878,05			141	15,8617	1,19
2	ПР1-2026	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами; група ґрунтів 2	100 м3	0,18	36655,15	-	6598	6598	-	341,5500	61,48
					36655,15	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ПУ14-6067	Навантаження і розвантаження сипучих вантажів, навантаження сипучих вантажів лопатами, висота піднімання до 1.6 м	т	3,3	<u>59,34</u> 59,34	<u>-</u> -	196	196	<u>-</u> -	<u>0,5390</u> -	<u>1,78</u> -
4	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	3,3	<u>301,41</u> -	<u>301,41</u> 55,10	995	-	<u>995</u> 182	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 1,36
5	ПР1-2088	Засипання вручну траншей, пазух, котлованів і ям; група ґрунтів 1	100 м3	0,16	<u>16610,09</u> 16610,09	<u>-</u> -	2658	2658	<u>-</u> -	<u>169,1800</u> -	<u>27,07</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					11226	9832	<u>1394</u> 323		<u>94,13</u> 2,55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					11226  10155 5049 9,66 1816 <b>16275</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>16275</b>				
		<b>Розділ 2. Лотки</b>									
6	ПР11-1017	Улаштування підстилаючого шару щебеневого при проведенні ремонту окремими місцями площею від 5 до 20 м2	м3 шару	1,1	<u>1948,03</u> 777,90	<u>1170,13</u> 391,59	2143	856	<u>1287</u> 431	<u>6,8090</u> 3,1895	<u>7,49</u> 3,51
7	С1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	1,397	<u>1521,72</u> -	<u>-</u> -	2126	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ7-31-6 Н2. Н5=1,15	Установлення в спорудах прямокутних лотків перерізом більше 0,2 м2	100м3	0,0052	<u>231005,99</u> 90391,25	<u>117307,90</u> 43897,43	1201	470	<u>610</u> 228	<u>781,3905</u> 326,1599	<u>4,06</u> 1,70
9	К585821-Г003	Лотки каналів збірні з/б марки Л2-8 серія 3. 006.1-2.87 вип.0-2	шт	1	<u>1871,36</u> -	<u>-</u> -	1871	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	К585821-Г147	Лотки каналів збірні з/б марки Л2Д-8 серія 3. 006.1-2.87 вип.0-2	шт	3	<u>767,97</u> -	<u>-</u> -	2304	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ7-64-1 Н2,5=1,15	Укладання плит перекриття каналів площею до 0,5 м2	100шт	0,11	<u>12556,71</u> 11747,41	<u>809,30</u> 301,82	1381	1292	<u>89</u> 33	<u>106,6395</u> 2,4900	<u>11,73</u> 0,27
12	К585521-П016	Плити перекриття П4-15Б серія 3.006.1-2.87	шт	11	<u>460,77</u> -	<u>-</u> -	5068	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С1424-11601-1 варіант 1	Бетон С16/20, W6, F150 на сульфатостійкому портландцементі	м3	0,05	<u>3600,60</u> -	<u>-</u> -	180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ7-64-1 H2,5=1,15 к дем. = 0,8	Демонтаж плит перекриття каналів П1-8 площею до 0,5 м2	100шт	0,07	<u>10045,37</u> 9397,93	<u>647,44</u> 241,45	703	658	<u>45</u> 17	<u>85,3116</u> 1,9920	<u>5,97</u> 0,14
15	КБ7-64-1 H2,5=1,15	Укладання плит перекриття каналів П1-8 площею до 0,5 м2 (раніше демонтованих)	100шт	0,07	<u>12556,71</u> 11747,41	<u>809,30</u> 301,82	879	822	<u>57</u> 21	<u>106,6395</u> 2,4900	<u>7,46</u> 0,17
16	С1424- 11601-1 варіант 1	Бетон С16/20, W6, F150 на сульфатостійкому портландцементі	м3	0,02	<u>3600,60</u> -	<u>-</u> -	72	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					17928	4098	<u>2088</u> 730		<u>36,71</u> 5,79
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					17928  11742 4828 2549 5,10 959 <b>20477</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>20477</b>				
		<b>Розділ 3. Фундамент монолітний Фм1 - 1шт.</b>									
17	ПР1-4006	Ущільнення ґрунту ручними трамбівками; група ґрунтів 1-2; товщина шару що трамбується від 0,1 до 0,2 м	100 м3	0,015	<u>1073,50</u> 1073,50	<u>-</u> -	16	16	<u>-</u> -	<u>10,9340</u> -	<u>0,16</u> -
18	ПР13-8009	Очищення поверхні існуючого фундаменту перед виконанням бетонних робіт	м2	12,4	<u>106,25</u> 106,25	<u>-</u> -	1318	1318	<u>-</u> -	<u>0,9900</u> -	<u>12,28</u> -
19	ПР6-1025	Улаштування фундаментних плит плоских залізобетонних у дерев'яній опалубці	100 м3	0,0363	<u>99433,68</u> 39893,48	<u>45822,87</u> 12952,16	3609	1448	<u>1663</u> 470	<u>336,9410</u> 84,0572	<u>12,23</u> 3,05
20	С1424- 11601-1 варіант 1	Бетон С16/20, W6, F150 на сульфатостійкому портландцементі	м3	3,7026	<u>3600,60</u> -	<u>-</u> -	13332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	С124-22 варіант 1	Арматура клас А400С діаметр 12 мм	т	0,3255	<u>30671,32</u> -	<u>-</u> -	9984	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С124-21 варіант 1	Арматура клас А400С діаметр 10 мм	т	0,0217	<u>30977,32</u> -	<u>-</u> -	672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,06	<u>16780,22</u> 16355,04	<u>425,18</u> 66,03	1007	981	<u>26</u> 4	<u>127,2370</u> 0,6171	<u>7,63</u> 0,04
24	КР20-27-8 Н1=2,25	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм (до 450мм)	100шт	0,04	<u>6920,77</u> 6728,59	<u>192,18</u> 29,85	277	269	<u>8</u> 1	<u>52,3463</u> 0,2789	<u>2,09</u> 0,01
25	КР20-27-8 Н1=2,5	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм (до 500мм)	100шт	0,02	<u>7689,75</u> 7476,21	<u>213,54</u> 33,16	154	150	<u>4</u> 1	<u>58,1625</u> 0,3099	<u>1,16</u> 0,01
26	КР20-27-9 Н1=0,9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (до 24мм)	100шт	-0,06	<u>4547,15</u> 4428,46	<u>118,69</u> 18,43	-273	-266	<u>-7</u> -1	<u>34,4520</u> 0,1723	<u>-2,07</u> -0,01
27	ПР6-3001	Болти анкерні, установлені в готові гнізда довжиною до 1 м	т	0,0138	<u>47507,28</u> 43654,78	<u>3852,50</u> 1141,23	656	602	<u>54</u> 16	<u>368,7090</u> 7,3260	<u>5,09</u> 0,10
28	& C111-1414-1-И варіант 2	Болт 6.1. М24х450, ВСт3пс2	шт	4	<u>156,39</u> -	<u>-</u> -	626	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C111-1414-1-И варіант 1	Болт 1.1. М24х500, ВСт3пс2	шт	2	<u>158,43</u> -	<u>-</u> -	317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	ПР6-3019	Встановлення закладних деталей масою до 4 кг	т	0,0047	<u>33653,78</u> 32688,60	<u>437,46</u> 163,14	158	154	<u>2</u> 1	<u>282,7000</u> 1,3460	<u>1,33</u> 0,01
31	C121-782 варіант 1	Шайба t=10мм 100х100	т	0,0047	<u>93227,09</u> -	<u>-</u> -	438	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							32291	4672	<u>1750</u> 492		<u>39,90</u> 3,21
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							32291				
							25869				
							5164				
							2543				
							4,76				
							894				
							<b>34834</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 3</b>							<b>34834</b>				
<b>Розділ 4. Фундамент монолітний Фм3 - 2шт.</b>											
32	ПР6-1001	Бетонна підготовка	100 м3	0,0012	<u>68783,91</u> 29572,03	<u>13619,11</u> 4034,40	83	35	<u>16</u> 5	<u>275,5500</u> 25,8984	<u>0,33</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	C1424-11608 варіант 1	Бетон C8/10 F75 на сульфатостійкому цементі	м3	0,1224	<u>3269,10</u>	-	400	-	-	-	-
34	ПР6-1013	Улаштування залізобетонних фундаментів під колони в дерев'яній опалубці об'ємом до 3 м3	100 м3	0,002	<u>366033,88</u>	<u>75270,37</u>	732	275	<u>151</u>	<u>1162,9310</u>	<u>2,33</u>
					<u>137689,87</u>	<u>21872,74</u>			<u>44</u>	<u>141,2998</u>	<u>0,28</u>
35	C1424-11601-1 варіант 1	Бетон C16/20, W6, F150 на сульфатостійкому портландцементі	м3	0,204	<u>3600,60</u>	-	735	-	-	-	-
36	C124-22 варіант 1	Арматура клас А400С діаметр 12 мм	т	0,0166	<u>30671,32</u>	-	509	-	-	-	-
37	C124-21 варіант 1	Арматура клас А400С діаметр 10 мм	т	0,0096	<u>30977,32</u>	-	297	-	-	-	-
38	ПР6-3019	Встановлення закладних деталей масою до 4 кг	т	0,0058	<u>33653,78</u>	<u>437,46</u>	195	190	<u>3</u>	<u>282,7000</u>	<u>1,64</u>
39	C124-62 варіант 1	Закладний виріб Зд1 МН 117-5	т	0,0058	<u>32688,60</u>	<u>163,14</u>	330	-	<u>1</u>	<u>1,3460</u>	<u>0,01</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					3281	500	<u>170</u>		<u>4,30</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3281		<u>50</u>		<u>0,32</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2611				
		всього заробітна плата, грн.					550				
		Загальновиробничі витрати, грн.					283				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					104				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>3564</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>3564</b>				
		<b>Розділ 5. Улаштування гідроізоляції фундаментів та лотків</b>									
40	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою за 2 рази	100 м2	0,387	<u>6404,54</u>	-	2479	2479	-	<u>53,4380</u>	<u>20,68</u>
41	C111-592 варіант 1	Бітум гарячий марки БНБ 70/30	т	0,0929	<u>6404,54</u>	-	3085	-	-	-	-
42	C111-1624 варіант 1	Бітум розріджений марки БНБ 70/30	т	0,031	<u>33210,24</u>	-	2567	-	-	-	-
					<u>82810,81</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					8131	2479	-		20,68
		Разом будівельні роботи, грн.					8131		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5652				
		всього заробітна плата, грн.					2479				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1269				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					466				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>9400</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 5</b>					<b>9400</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					72857	21581	5402		195,72
		Разом будівельні роботи, грн.					72857		1595		11,87
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45874				
		всього заробітна плата, грн.					23176				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11693				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4239				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>84550</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>84550</b>				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					230,14				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					27415				

Склав

Гагаріна Н.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Купріна О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Заміна існуючих ємностей V=25м3 в кількості 4шт. та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів ПРАТ "ЦГЗК" за адресою: 50066, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Двінська 51  
 АЗС складу ПММ. І черга

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01\_0002-01-03-КБ.СМ01/1  
 улаштування фундаментів під ємності та з/б лотків під топливопроводи, фундаментів під паливопроводи.**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<b><u>І. Витрати труда</u></b>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	193,94	110,26				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,2					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	1,78	110,09				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	3,2					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	10,51	134,40				
6		робітниками-монтажниками	розряд	4,7					
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	1,36	134,06				
8		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-	-				
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	люд.год						
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	22,55	188,01				
		Витрати труда робітників, зайнятих							
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год						
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	230,14					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,2					
	<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,85755	<u>432,27</u> 370,69				
11	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,8591	<u>445,53</u> 382,75				
12	КБМ233-151	Апарат піскоструменевий	маш. год	0,4746	<u>8,2</u> 3,89				
13	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1,47863	<u>381,88</u> 564,66				
14	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	2,0691	<u>437,09</u> 904,38				
15	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т	маш. год	1,9261	<u>946,56</u> 1823,17				
16	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	0,31956	<u>669,65</u> 213,99				
17	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	4,40462	<u>6,89</u> 30,35				
18	КБМ226-1400	Молотки відбійні для відбивання м'яких гірничих порід, з пневмоприводом, витрата стисненого повітря 1,5м3/хв	маш. год	1,00403	<u>9,02</u> 9,06				
19	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,67255	<u>61,67</u> 103,15				
20	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	3,3	<u>301,41</u> 994,65				
	<b>Разом по розділу II в тому числі енергоносії:</b>		<b>грн.</b>		<b>5400,74</b>				
	Бензин		кг	2,633					
	Дизельне паливо		кг	32,686					
	Електроенергія		кВт-год	9,481					
	Стиснене повітря		м3	100,793					
	Мастильні матеріали		кг	2,045					
	Гідравлічна рідина		кг	0,404					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальнови­робничих витрат</u></b>							
21	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	1,167441					
22	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	1,167441					
23	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	2,1054					
		<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>							
24	+С124-21 варіант 1	Арматура клас А400С діаметр 10 мм	т	0,0313	<u>30977,32</u> 969,59	<u>30050,00</u> 940,57	<u>319,92</u> 10,01	<u>607,4</u> 19,01	30 км.
25	+С124-22 варіант 1	Арматура клас А400С діаметр 12 мм	т	0,3421	<u>30671,32</u> 10492,66	<u>29750,00</u> 10177,48	<u>319,92</u> 109,44	<u>601,4</u> 205,74	30 км.
26	+С1424- 11601-1 варіант 1	Бетон С16/20, W6, F150 на сульфатостійкому портландцементі	м3	3,9766	<u>3600,6</u> 14318,15	<u>3500,00</u> 13918,10	<u>30</u> 119,30	<u>70,6</u> 280,75	
27	+С1424-11608 варіант 1	Бетон С8/10 F75 на сульфатостійкому цементі	м3	0,1224	<u>3269,1</u> 400,14	<u>3175,00</u> 388,62	<u>30</u> 3,67	<u>64,1</u> 7,85	
28	+С111-592 варіант 1	Бітум гарячий марки БНБ 70/30	т	0,0929	<u>33210,24</u> 3085,23	<u>31944,44</u> 2967,64	<u>614,62</u> 57,10	<u>651,18</u> 60,49	30 км.
29	+С111-1624 варіант 1	Бітум розріджений марки БНБ 70/30	т	0,031	<u>82810,81</u> 2567,14	<u>80583,33</u> 2498,08	<u>603,74</u> 18,72	<u>1623,74</u> 50,34	30 км.
30	&С111-1414-1- И варіант 1	Болт 1.1. М24х500, ВСт3пс2	шт	2	<u>158,43</u> 316,86	<u>155,00</u> 310,00	<u>0,32</u> 0,64	<u>3,11</u> 6,22	30 км.
31	&С111-1414-1- И варіант 2	Болт 6.1. М24х450, ВСт3пс2	шт	4	<u>156,39</u> 625,56	<u>153,00</u> 612,00	<u>0,32</u> 1,28	<u>3,07</u> 12,28	30 км.
32	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,000419	<u>5822,77</u> 2,44	<u>5164,69</u> 2,16	<u>543,91</u> 0,23	<u>114,17</u> 0,05	30 км.
33	С142-10-2	Вода	м3	0,02948	<u>112,45</u> 3,32	<u>112,45</u> 3,32	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
34	С112-69	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, III сорт	м3	0,00063	<u>7442,48</u> 4,69	<u>7029,64</u> 4,43	<u>266,91</u> 0,17	<u>145,93</u> 0,09	30 км.
35	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,004472	<u>9327,69</u> 41,71	<u>8877,88</u> 39,70	<u>266,91</u> 1,19	<u>182,9</u> 0,82	30 км.
36	С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,006916	<u>9709,62</u> 67,15	<u>9252,33</u> 63,99	<u>266,91</u> 1,85	<u>190,38</u> 1,31	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
37	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,006564	<u>8928,72</u> 58,61	<u>8486,74</u> 55,71	<u>266,91</u> 1,75	<u>175,07</u> 1,15	30 км.
38	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0009665	<u>60182,33</u> 58,17	<u>58682,36</u> 56,72	<u>319,92</u> 0,31	<u>1180,05</u> 1,14	30 км.
39	+C111-1530	Електроди, діаметр 6 мм, марка E42A	т	0,00160052	<u>52092,5</u> 83,38	<u>50660,00</u> 81,08	<u>411,08</u> 0,66	<u>1021,42</u> 1,64	30 км.
40	C124-62	Закладний виріб Зд1 МН 117-5	т	0,0058	<u>56874,55</u> 329,87	<u>55439,44</u> 321,55	<u>319,92</u> 1,86	<u>1115,19</u> 6,46	30 км.
41	+K585821-Г003	Лотки каналів збірні з/б марки Л2-8 серія 3. 006.1-2.87 вип.0-2	шт	1	<u>1871,36</u> 1871,36	<u>1541,67</u> 1541,67	<u>293</u> 293,00	<u>36,69</u> 36,69	30 км.
42	+K585821-Г147	Лотки каналів збірні з/б марки Л2Д-8 серія 3. 006.1-2.87 вип.0-2	шт	3	<u>767,97</u> 2303,91	<u>720,83</u> 2162,49	<u>32,08</u> 96,24	<u>15,06</u> 45,18	30 км.
43	+K585521-П016	Плити перекриття П4-15Б серія 3.006.1-2.87	шт	11	<u>460,77</u> 5068,47	<u>425,00</u> 4675,00	<u>26,74</u> 294,14	<u>9,03</u> 99,33	30 км.
44	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,002808	<u>3600,6</u> 10,11	<u>3500,00</u> 9,83	<u>30</u> 0,08	<u>70,6</u> 0,20	
45	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,1697	<u>1012,37</u> 171,80	<u>989,36</u> 167,89	<u>3,16</u> 0,54	<u>19,85</u> 3,37	30 км.
46	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0004703	<u>40587,92</u> 19,09	<u>39388,21</u> 18,52	<u>403,87</u> 0,19	<u>795,84</u> 0,38	30 км.
47	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0000468	<u>47433,74</u> 2,22	<u>46099,80</u> 2,16	<u>403,87</u> 0,02	<u>930,07</u> 0,04	30 км.
48	C121-782	Шайба t=10мм 100х100	т	0,0047	<u>93227,09</u> 438,17	<u>92116,16</u> 432,95	<u>416,93</u> 1,96	<u>694</u> 3,26	30 км.
49	C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	1,397	<u>1521,72</u> 2125,84	<u>786,35</u> 1098,53	<u>705,53</u> 985,63	<u>29,84</u> 41,68	30 км.
50	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,596065	<u>726,4</u> 432,98	<u>706,03</u> 420,84	<u>6,13</u> 3,65	<u>14,24</u> 8,49	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
51	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,2335	<u>8,95857</u> 2,09	<u>8,95857</u> 2,09			
52	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0233	<u>162,15</u> 3,79	<u>162,15</u> 3,79			
		Разом	грн.		5,88	5,88			
		<b>Разом по розділу III</b>	<b>грн.</b>		<b>45874,50</b>	<b>42976,91</b>	<b>2003,63</b>	<b>893,96</b>	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<b>Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин</b>							
		Електроенергія	кВт-год	9,715					
		Стиснене повітря	м3	100,793					
		Мастильні матеріали	кг	2,068					
		Гідравлічна рідина	кг	0,404					
		Бензин	л	3,558					
		Дизельне паливо	л	38,454					
		<b><u>Довідкові дані</u></b>							
		Будівельне сміття	т	0,021744					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 травня" 2026 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склад

\_\_\_\_\_

Гагаріна Н.О.

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_

Купріна О.В.

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Заміна існуючих ємностей V=25м3 в кількості 4шт. та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів ПРАТ "ЦГЗК" за адресою: 50066, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Двінська 51

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01 0002-01-03-КБ.СМ01/1**  
**на улаштування фундаментів під ємності та з/б лотків під топливопроводи, фундаментів під паливопроводи.**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	<b>I блок.</b> Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<b>II блок.</b> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	<b>III блок.</b> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПР11-6005	0,075	<u>66,4617</u> 4,99	0,12	<u>7,9754</u> 0,60	187,83	<u>1498,02</u> 112	<u>6938,61</u> 521	<u>1856,06</u> 140	7,48	<u>497,13</u> 37	<u>3851,21</u> 289
2	ПР1-2026	0,18	<u>341,5500</u> 61,48	0,098	<u>33,4719</u> 6,02	187,83	<u>6287,03</u> 1132	<u>36655,15</u> 6598	<u>9447,28</u> 1700	6,06	<u>2069,79</u> 373	<u>17804,10</u> 3205
3	ПУ14-6067	3,3	<u>0,5390</u> 1,78	0,13	<u>0,0701</u> 0,23	187,83	<u>13,16</u> 43	<u>59,34</u> 196	<u>15,95</u> 53	8,35	<u>4,50</u> 15	<u>33,61</u> 111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	СЗ11-30	3,3	<u>0,4110</u>	0,12	<u>0,0493</u>	187,83	<u>9,26</u>	<u>55,10</u>	<u>14,16</u>	7,48	<u>3,07</u>	<u>26,49</u>
			1,36		0,16		31	182	46		10	87
5	ПР1-2088	0,16	<u>169,1800</u>	0,098	<u>16,5796</u>	187,83	<u>3114,15</u>	<u>16610,09</u>	<u>4339,33</u>	6,06	<u>1025,23</u>	<u>8478,71</u>
			27,07		2,65		498	2658	695		164	1357
6	ПР11-1017	1,1	<u>9,9985</u>	0,12	<u>1,1998</u>	187,83	<u>225,36</u>	<u>1169,49</u>	<u>306,87</u>	7,48	<u>74,79</u>	<u>607,02</u>
			11,00		1,32		248	1287	338		82	668
8	КБ7-31-6	0,0052	<u>1107,5504</u>	0,12	<u>132,9060</u>	187,83	<u>24963,74</u>	<u>134288,68</u>	<u>35035,53</u>	7,48	<u>8284,48</u>	<u>68283,75</u>
			5,76		0,69		130	698	182		43	355
11	КБ7-64-1	0,11	<u>109,1295</u>	0,12	<u>13,0955</u>	187,83	<u>2459,74</u>	<u>12049,23</u>	<u>3191,97</u>	7,48	<u>816,29</u>	<u>6468,00</u>
			12,00		1,44		271	1325	350		90	711
14	КБ7-64-1	0,07	<u>87,3036</u>	0,12	<u>10,4764</u>	187,83	<u>1967,79</u>	<u>9639,38</u>	<u>2553,58</u>	7,48	<u>653,03</u>	<u>5174,40</u>
			6,11		0,73		138	675	178		46	362
15	КБ7-64-1	0,07	<u>109,1295</u>	0,12	<u>13,0955</u>	187,83	<u>2459,74</u>	<u>12049,23</u>	<u>3191,97</u>	7,48	<u>816,29</u>	<u>6468,00</u>
			7,63		0,92		172	843	224		57	453
17	ПР1-4006	0,015	<u>10,9340</u>	0,098	<u>1,0715</u>	187,83	<u>201,27</u>	<u>1073,50</u>	<u>280,45</u>	6,06	<u>66,26</u>	<u>547,98</u>
			0,16		0,02		3	16	4		1	8
18	ПР13-8009	12,4	<u>0,9900</u>	0,087	<u>0,0861</u>	187,83	<u>16,18</u>	<u>106,25</u>	<u>26,93</u>	6,83	<u>6,76</u>	<u>49,87</u>
			12,28		1,07		201	1318	333		84	618
19	ПР6-1025	0,0363	<u>420,9982</u>	0,12	<u>50,5198</u>	187,83	<u>9489,13</u>	<u>52845,64</u>	<u>13713,65</u>	7,48	<u>3149,07</u>	<u>26351,85</u>
			15,28		1,83		344	1918	499		114	957
23	КР20-27-7	0,06	<u>127,8541</u>	0,12	<u>15,3425</u>	187,83	<u>2881,78</u>	<u>16421,07</u>	<u>4246,63</u>	7,48	<u>956,35</u>	<u>8084,76</u>
			7,67		0,92		173	985	255		57	485
24	КР20-27-8	0,04	<u>52,6252</u>	0,12	<u>6,3150</u>	187,83	<u>1186,15</u>	<u>6758,44</u>	<u>1747,81</u>	7,48	<u>393,64</u>	<u>3327,60</u>
			2,10		0,25		47	270	70		16	133
25	КР20-27-8	0,02	<u>58,4724</u>	0,12	<u>7,0167</u>	187,83	<u>1317,94</u>	<u>7509,37</u>	<u>1942,01</u>	7,48	<u>437,37</u>	<u>3697,32</u>
			1,17		0,14		26	151	39		9	74
26	КР20-27-9	-0,06	<u>34,6243</u>	0,12	<u>4,1549</u>	187,83	<u>780,42</u>	<u>4446,89</u>	<u>1150,01</u>	7,48	<u>258,99</u>	<u>2189,42</u>
			-2,08		-0,25		-47	-267	-68		-16	-131
27	ПР6-3001	0,0138	<u>376,0350</u>	0,12	<u>45,1242</u>	187,83	<u>8475,68</u>	<u>44796,01</u>	<u>11719,77</u>	7,48	<u>2812,74</u>	<u>23008,19</u>
			5,19		0,62		117	618	162		39	318
30	ПР6-3019	0,0047	<u>284,0460</u>	0,12	<u>34,0855</u>	187,83	<u>6402,28</u>	<u>32851,74</u>	<u>8635,88</u>	7,48	<u>2124,66</u>	<u>17162,82</u>
			1,34		0,16		30	155	41		10	81
32	ПР6-1001	0,0012	<u>301,4484</u>	0,12	<u>36,1738</u>	187,83	<u>6794,53</u>	<u>33606,43</u>	<u>8888,21</u>	7,48	<u>2254,83</u>	<u>17937,57</u>
			0,36		0,04		8	40	11		3	22
34	ПР6-1013	0,002	<u>1304,2308</u>	0,12	<u>156,5077</u>	187,83	<u>29396,84</u>	<u>159562,61</u>	<u>41571,08</u>	7,48	<u>9755,65</u>	<u>80723,57</u>
			2,61		0,31		59	319	82		20	161
38	ПР6-3019	0,0058	<u>284,0460</u>	0,12	<u>34,0855</u>	187,83	<u>6402,28</u>	<u>32851,74</u>	<u>8635,88</u>	7,48	<u>2124,66</u>	<u>17162,82</u>
			1,65		0,20		37	191	51		12	100
40	КР2-6-7	0,387	<u>53,4380</u>	0,12	<u>6,4126</u>	187,83	<u>1204,47</u>	<u>6404,54</u>	<u>1673,98</u>	7,48	<u>399,72</u>	<u>3278,17</u>
			20,68		2,48		466	2479	648		155	1269

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Разом:</b>			<b>207,59</b>		<b>22,55</b>		<b>4239</b>	<b>23176</b>	<b>6033</b>		<b>1421</b>	<b>11693</b>

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (4239 + 23176 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (4239 + 23176 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (4239 + 23176 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

**Разом загальновиробничі витрати: 11693 + 0 + 0 + 0 = 11693 грн.**

Склав

Гагаріна Н.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Купріна О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Заміна існуючих ємностей V=25м3 в кількості 4шт. та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів ПРАТ "ЦГЗК" за адресою: 50066, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Двінська 51  
0002-01-03

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02\_0002-01-03-ТХ.СМ01/1**  
**на заміну існуючих ємностей V=25м3 та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів**  
**ПРАТ "ЦГЗК".**  
**АЗС складу ПММ. I черга**

Основа:  
креслення (специфікації) № 0002-01-03-ТХ

Кошторисна вартість 571,433 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,8058 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 95,043 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на "18 травня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконаладжувальних робіт = 1,1									
		<b>Розділ 1. Земляні роботи</b>									
1	ПР1-2062	Розробка ґрунту вручну в траншеях і котлованах глибиною більш 3 м з підйомом ґрунту краном при наявності кріплень; група ґрунтів 2	100 м3	0,495	<u>68076.10</u> 48821,25	<u>19254,85</u> 17547,91	33698	24167	<u>9531</u> 8686	<u>470,9430</u> 155,4531	<u>233.12</u> 76,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ПУ14-6067	Навантаження і розвантаження сипучих вантажів, навантаження сипучих вантажів лопатами, висота піднімання до 1.6 м	т	17,325	<u>59,34</u> 59,34	-	1028	1028	-	<u>0,5390</u>	<u>9,34</u>
3	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	17,325	<u>301,41</u> -	<u>301,41</u> 55,10	5222	-	<u>5222</u> 955	-	-
4	ПР1-2088	Засипання вручну траншей, пазух, котлованів і ям; група ґрунтів 1	100 м3	0,39	<u>16610,09</u> 16610,09	-	6478	6478	-	<u>169,1800</u>	<u>65,98</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					46426	31673	<u>14753</u> 9641		<u>308,44</u> 84,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					46426  41314 20418 38,92 7310 <b>66844</b>				
		----- <b>Всього по розділу 1</b>					<b>66844</b>				
5	КМ28-845-3 к дем.=0,3 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0, 95	<b>Розділ 2. Демонтажні роботи</b> (Демонтаж) Монтаж резервуара сталевого горизонтального, об'єм 25 м3	шт	1	<u>5997,72</u> 3823,48	<u>2152,18</u> 682,70	5998	3823	<u>2152</u> 683	<u>35,6136</u> 4,4211	<u>35,61</u> 4,42
6	РУ6-231-32	Демонтаж зварних трубопроводів з вуглецевих і низьколегованих сталей, зовнішній діаметр, товщина стінки 89х4,5 мм	10 м	0,3	<u>266,67</u> 264,15	-	80	79	-	<u>2,1780</u>	<u>0,65</u>
7	РУ6-221-9	Демонтаж трубопроводів з водогазопровідних труб з фітингами на різі, діаметр умовного проходу 50 мм	10 м	1,4	<u>385,79</u> 379,48	-	540	531	-	<u>3,1680</u>	<u>4,44</u>
8	РУ6-231-59	Демонтаж зварних трубопроводів з вуглецевих і низьколегованих сталей, зовнішній діаметр, товщина стінки 159х6 мм	10 м	0,7	<u>533,64</u> 514,47	-	374	360	-	<u>4,2460</u>	<u>2,97</u>

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КМ28-845-3 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0, 95	Монтаж резервуара сталевого горизонтального, об'єм 25 м3	шт	1	<u>22663,11</u> 12744,92	<u>7173,95</u> 2275,66	22663	12745	<u>7174</u> 2276	<u>118,7120</u> 14,7370	<u>118,71</u> 14,74
15	& 2303- 5040-1 варіант 1	Резервуар сталевий горизонтальний для підземного зберігання V=25м3, діам.2300мм, L=6560мм комплектно: вогнеприпинювач Ду80, Ру6 - 1шт.; клапан зворотний донний Ду40 - 2шт.; кран кульовий Ду40, Ру16 - 2шт.; кран кульовий Ду80, Ру6 - 1шт.; з'єднання внутрішнє різьбове 3" - 1шт.; кришка зливної муфти 3" - 1шт.; клапан вентиляційний подвійної дії Ду50 - 1шт.; люк замірний простий - 1шт.	шт	1	<u>290000,00</u> -	- -	290000	-	- -	- -	- -
16	РУ7-52-5	Монтаж вентилів сталевих, засувки, кранів, клапанів зворотних і запобіжних, регуляторів тиску чавунних і сталевих фланцевих на умовний тиск 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 40 мм (вогнеприпинювач, клапан зворотний донний, кран кульовий, клапан вентиляційний подвійної дії)	шт	6	<u>630,28</u> 628,95	- -	3782	3774	- -	<u>5,0380</u> -	<u>30,23</u> -
17	РУ7-52-8	Монтаж вентилів сталевих, засувки, кранів, клапанів зворотних і запобіжних, регуляторів тиску чавунних і сталевих фланцевих на умовний тиск 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 80 мм (кран кульовий)	шт	1	<u>1008,50</u> 1006,60	- -	1009	1007	- -	<u>8,0630</u> -	<u>8,06</u> -
18	КМ11-32-2	Установлення рівнеміру поплавкового із мірною стрічкою [типу УДУ] для підземних резервуарів	комплект	1	<u>3294,71</u> 1663,97	<u>191,54</u> 48,43	3295	1664	<u>192</u> 48	<u>13,7280</u> 0,3517	<u>13,73</u> 0,35
19	1704-40001 варіант 1	Поплавковий рівнемір ПМП-201 (раніше демонтований)	шт	1	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
20	РУ7-52-8	Монтаж вентилів сталевих, засувки, кранів, клапанів зворотних і запобіжних, регуляторів тиску чавунних і сталевих фланцевих на умовний тиск 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 80 мм	шт	2	<u>1008,50</u> 1006,60	- -	2017	2013	- -	<u>8,0630</u> -	<u>16,13</u> -
21	С1630-2022 варіант 1	Кран кульовий фланцевий укорочений Ду80, Ру25, L=120мм Fig. K110 UKSPAR	шт	2	<u>4703,89</u> -	- -	9408	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	ПУ7-52-5	Монтаж вентилів сталевих, засувок, кранів, клапанів зворотних і запобіжних, регуляторів тиску чавунних і сталевих фланцевих на умовний тиск 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр умовного проходу 40 мм	шт	4	<u>630,28</u> 628,95	-	2521	2516	-	<u>5,0380</u>	<u>20,15</u>
23	C1630-2013 варіант 1	Кран кульовий фланцевий укорочений Ду40, Ру25, L=62мм Fig. K110 UKSPAR	шт	4	<u>1903,88</u>	-	7616	-	-	-	-
24	ПУ6-233-25	Монтаж зварних трубопроводів з вуглецевих і низьколегованих сталей, із застосуванням газового зварювання, зовнішній діаметр і товщина стінки 89х4 мм	10 м	1,463	<u>966,97</u> 820,20	-	1415	1200	-	<u>6,6990</u>	<u>9,80</u>
25	C113-155 варіант 1	Труба сталева електрозварна діам.89х4 зі сталі ВСт3сп2-5	м	14	<u>739,89</u>	-	10358	-	-	-	-
26	C1534-15 варіант 1	Відведення 90-89х4	шт	5	<u>179,10</u>	-	896	-	-	-	-
27	C1534-143 варіант 1	Трійник 89х3,5	шт	1	<u>333,71</u>	-	334	-	-	-	-
28	ПУ6-46-4	Монтаж фланцевих з'єднань на умовний тиск до 1.0 МПа [10 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр умовного проходу 80 мм	з'єднан.	7	<u>156,97</u> 153,28	-	1099	1073	-	<u>1,2650</u>	<u>8,86</u>
29	C130-968 варіант 1	Фланець 1-80-10, сталь 20	шт	7	<u>361,41</u>	-	2530	-	-	-	-
30	C1541-64 варіант 1	Прокладка А-80-10 ПОН	1000шт	0,006	<u>92666,84</u>	-	556	-	-	-	-
31	& C111-92-5 варіант 1	Болт М16х80.58.019	шт	24	<u>55,09</u>	-	1322	-	-	-	-
32	& C111-1870-4 варіант 1	Шайба М16	шт	24	<u>2,39</u>	-	57	-	-	-	-
33	& C111-123-1-Р варіант 1	Гайка М16.5.019	шт	24	<u>5,76</u>	-	138	-	-	-	-
34	ПУ6-233-19	Монтаж зварних трубопроводів з вуглецевих і низьколегованих сталей, із застосуванням газового зварювання, зовнішній діаметр і товщина стінки 45х3 мм	10 м	0,039	<u>518,23</u> 473,82	-	20	18	-	<u>3,8720</u>	<u>0,15</u>
35	C113-352 варіант 1	Труба безшовна гарячедеформована діам. 45х3,5 зі сталі 20 групи постачання В	м	0,3	<u>311,90</u>	-	94	-	-	-	-
36	C1534-8 варіант 1	Відведення 45-45х3,5	шт	2	<u>42,29</u>	-	85	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	РУ6-46-3	Монтаж фланцевих з'єднань на умовний тиск до 1.0 МПа [10 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр умовного проходу 40 мм	з'єднан.	4	<u>117,53</u> 114,63	-	470	459	-	<u>0,9460</u>	<u>3,78</u>
38	C130-965 варіант 1	Фланець 1-40-10, сталь 20	шт	4	<u>274,39</u>	-	1098	-	-	-	-
39	C1541-63 варіант 1	Прокладка А-40-10 ПОН	1000шт	0,004	<u>40569,19</u>	-	162	-	-	-	-
40	& C111-92-5 варіант 2	Болт М16х60.58.019	шт	48	<u>41,34</u>	-	1984	-	-	-	-
41	& C111-1870-4 варіант 1	Шайба М16	шт	48	<u>2,39</u>	-	115	-	-	-	-
42	& C111-123-1-Р варіант 1	Гайка М16.5.019	шт	48	<u>5,76</u>	-	276	-	-	-	-
43	C113-1883 варіант 1	Хомут BSI 434 для РЕ труб діам.50 , М104343050 Walraven	шт	24	<u>131,23</u>	-	3150	-	-	-	-
44	& C111-1394-2	Шпилька різьбова оцинкована М10. Клас міцності 5,8. L=1000мм	шт	2	<u>49,76</u>	-	100	-	-	-	-
45	ПР9-8110	Виготовлення опор трубопроводів за місцем, маса елемента до 0,05 т	т	0,0456	<u>15706,29</u> 13653,92	<u>1849,88</u> 606,42	716	623	<u>84</u> 28	<u>112,6840</u> 4,2524	<u>5,14</u> 0,19
46	C111-1814 варіант 1	Кутник 40х40х4	т	0,0197	<u>31630,38</u>	-	623	-	-	-	-
47	C111-1804 варіант 1	Сталь листова t=5мм	т	0,0094	<u>34539,54</u>	-	325	-	-	-	-
48	C124-31 варіант 1	Труба сталева квадратна 50х50х5	т	0,0137	<u>37556,32</u>	-	515	-	-	-	-
49	& C111-91-1 варіант 1	Болт 6.1 М12х100	шт	36	<u>33,73</u>	-	1214	-	-	-	-
50	ПР9-3026-4	Опорні конструкції для кріплення трубопроводів усередині будівель і споруд: опорні конструкції масою до 0,1 т, монтаж	т	0,0472	<u>18904,25</u> 15231,65	<u>2359,33</u> 705,23	892	719	<u>111</u> 33	<u>127,7100</u> 5,5755	<u>6,03</u> 0,26
51	C1536-189 варіант 1	Опора ОПБ2-89	шт	3	<u>148,77</u>	-	446	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							373301	27811	<u>7561</u> 2385		<u>240,77</u> 15,54
Разом устаткування, грн.							290000				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							11388				
<b>Всього устаткування, грн.</b>							<b>301388</b>				
Разом будівельні роботи, грн.							83301				
в тому числі:											


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>  ----- <b>Всього по розділу 3</b>					47929 30196 14259 25,30 4753 <b>97560</b>   <b>398948</b>				
		<b>Розділ 4. Система трубопроводів UPP</b>									
52	PY6-576-7	Монтаж зварних трубопроводів з поліетилену високої щільності, зовнішній діаметр 50 мм	10 м	5,59	<u>178,11</u> 171,58	-	996	959	-	<u>1,2980</u>	<u>7,26</u>
53	C113-957	Труба UPP Standard Primary Pipe 50x46. SDR11	м	54	<u>566,82</u>	-	30608	-	-	-	-
54	& C1545-166-2	Патрубок 50мм 05-050-L	шт	10	<u>884,81</u>	-	8848	-	-	-	-
55	C130-949	Фланці 50мм 06.50	шт	10	<u>1057,42</u>	-	10574	-	-	-	-
56	C1541-63	Прокладка А-40-10 ПОН	1000шт	0,01	<u>40569,19</u>	-	406	-	-	-	-
57	C113-1282	Муфта зварювальна 50мм 02.50	шт	4	<u>590,45</u>	-	2362	-	-	-	-
58	C113-989	Кут зварювальний 90° 50мм 03.050-EIF	шт	18	<u>1474,73</u>	-	26545	-	-	-	-
59	C113-989	Кут зварювальний 45° 50мм 04-050-EIF	шт	2	<u>1474,73</u>	-	2949	-	-	-	-
60	C113-1043	Трійник зварювальний 50мм 08-050-EIF	шт	2	<u>1426,50</u>	-	2853	-	-	-	-
61	PY6-712-3	Пневматичні випробування трубопроводів на робочий тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], внутрішній об'єм до 50 м3	випробув	1	<u>2174,62</u> 784,77	<u>1389,85</u> 289,94	2175	785	<u>1390</u> 290	<u>6,3800</u> 2,5361	<u>6,38</u> 2,54
		Разом прямі витрати по розділу 4					88316	1744	<u>1390</u> 290		<u>13,64</u> 2,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					88316 85182 2034				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>  -----					1064 2,10 395 <b>89380</b>				
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>89380</b>				
		<b>Розділ 5. Заземлення</b>									
62	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм <sup>2</sup>	100 м	0,06	<u>4174,12</u> 3334,14	<u>419,05</u> 56,66	250	200	<u>25</u> 3	<u>28,1600</u> 0,4763	<u>1,69</u> 0,03
63	& С1110-170-2	Сталь штабова 25х4 мм	м	6	<u>129,18</u> -	<u>-</u> -	775	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КМ8-472-11	Перемичка заземлююча тросова діаметром до 9,2 мм для будівельних металевих конструкцій	10 шт	0,2	<u>706,99</u> 625,15	<u>59,96</u> 5,33	141	125	<u>12</u> 1	<u>5,2800</u> 0,0447	<u>1,06</u> 0,01
65	С111-1809 варіант 1	Сталь кругла 5мм	т	0,0003	<u>34665,48</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1176	325	<u>37</u> 4		<u>2,75</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>  -----					1176  814 329 156 0,27 50 <b>1332</b>				
		<b>Всього по розділу 5</b>					<b>1332</b>				
		<b>Розділ 6. Антикорозійний захист</b>									
66	ПР13-8010	Очищення металевими щітками	м <sup>2</sup>	4	<u>144,02</u> 144,02	<u>-</u> -	576	576	<u>-</u> -	<u>1,3420</u> -	<u>5,37</u> -
67	ПР13-8028	Знепилювання металевих поверхонь	м <sup>2</sup>	4	<u>50,96</u> 22,43	<u>28,53</u> 10,64	204	90	<u>114</u> 43	<u>0,2090</u> 0,0878	<u>0,84</u> 0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	ПР13-8023	Знежирення уайт-спіритом поверхонь	10 м2	0,4	<u>137,21</u> 79,17	<u>14,26</u> 5,32	55	32	<u>6</u> 2	<u>0,6930</u> 0,0439	<u>0,28</u> 0,02
69	ПР13-10062-7	Нанесення вітчизняних ґрунтів на зовнішні поверхні устаткування і конструкцій, нанесення ґрунту "ХС-010", товщина шару 30 мкм, вручну, поверхні змішані (нанесення 40мкм)	100 м2	0,04	<u>4300,05</u> 1731,17	<u>5,14</u> 2,18	172	69	- -	<u>12,4062</u> 0,0184	<u>0,50</u> -
70	ПР13-10102-7 Н1=2	Нанесення вітчизняних лаків і емалей на зовнішні поверхні устаткування і конструкцій, нанесення емалі "ХС-5132", товщина шару 30 мкм, вручну, поверхні змішані (в 2 шари)	100 м2	0,04	<u>8461,61</u> 2738,33	<u>7,72</u> 3,28	338	110	- -	<u>19,6240</u> 0,0277	<u>0,78</u> -
71	КР16-10-2	Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 89 мм	100м	0,01	<u>31119,27</u> 3881,22	<u>486,88</u> 102,77	311	39	<u>5</u> 1	<u>32,3840</u> 0,8506	<u>0,32</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 6					1656	916	<u>125</u> 46		<u>8,09</u> 0,38
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					1656 615 962 438 0,74 139 <b>2094</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 6</b>					<b>2094</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					520708	68118	<u>28002</u> 13320		<u>624,43</u> 108,95
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. <b>Всього устаткування, грн.</b> Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					290000 11388 <b>301388</b> 230708 134588 81438 39337 72,42 13605				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>270045</b>				
		-----									
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					28780				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>571433</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>805,80</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>95043</b>				

Склав

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Гагаріна Н.О.

Перевірив

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Купріна О.В.

Заміна існуючих ємностей V=25м3 в кількості 4шт. та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів ПРАТ "ЦГЗК" за адресою: 50066, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Двінська 51  
 АЗС складу ПММ. І черга

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02\_0002-01-03-ТХ.СМ01/1  
 заміну існуючих ємностей V=25м3 та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання  
 та відпуску матеріалів ПРАТ "ЦГЗК".**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<b><u>І. Витрати труда</u></b>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	318,36	103,35				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	2,6					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	306,07	115,06				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,4					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	101,83	121,44				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,0					
9.1		керуванням та обслуговуванням машин							
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	7,12	134,06				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	72,42	187,87				
		<b>Разом кошторисна трудомісткість</b>	люд.год	805,80					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,1					
	<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
10	КБМ202-1145 варіант 1	Автокран КТА-32, вантажопідйомність 32 т	маш. год	3,69512	<u>1998,53</u> 7384,81				
11	КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,15643	<u>489,05</u> 76,50				
12	КБМ201-15	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 15 т	маш. год	3,47776	<u>558,21</u> 1941,32				
13	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,24661	<u>351,13</u> 86,59				
14	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,94171	<u>432,27</u> 407,07				
15	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,03135	<u>93,12</u> 2,92				
16	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	75,44048	<u>126,34</u> 9531,15				
17	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,1694	<u>749,69</u> 127,00				
18	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,74858	<u>734,79</u> 550,05				
19	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,06852	<u>6,89</u> 0,47				
20	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,36524	<u>61,67</u> 145,86				
21	КБМ205-701	Установки компресорні пересувні, тиск 7845 кПа [80 ат], продуктивність 8 м3/хв	маш. год	1,595	<u>871,38</u> 1389,85				
22	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	17,325	<u>301,41</u> 5221,93				
23	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	3,0549	<u>372,47</u> 1137,86				
	<b>Разом по розділу II в тому числі енергоносії:</b>		<b>грн.</b>		<b>28003,38</b>				
	Бензин		кг	7,832					
	Дизельне паливо		кг	72,578					
	Електроенергія		кВт-год	44,23					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Мастильні матеріали	кг	6,115					
		Гідравлічна рідина	кг	1,651					
		<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u></b>							
24	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,01364					
25	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,2233					
26	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	10,652906					
27	КБМ203-302	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	2,988238					
28	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,88820776					
29	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,0627					
30	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,03036					
31	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,0924					
32	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,21648					
		<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>							
33	C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	1,26758	<u>137,52</u>	<u>124,49</u>	<u>10,33</u>	<u>2,7</u>	30 км.
					174,32	157,80	13,09	3,43	
34	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,000027	<u>32766,17</u>	<u>31509,08</u>	<u>614,62</u>	<u>642,47</u>	30 км.
					0,88	0,85	0,02	0,01	
35	+C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,000009	<u>43152,15</u>	<u>41666,67</u>	<u>639,36</u>	<u>846,12</u>	30 км.
					0,39	0,38	0,01	-	
36	&C111-91-1	Болт 6.1 M12x100	шт	36	<u>33,73</u>	<u>33,07</u>	-	<u>0,66</u>	
	варіант 1				1214,28	1190,52	-	23,76	
37	&C111-92-5	Болт M16x60.58.019	шт	48	<u>41,34</u>	<u>40,44</u>	<u>0,09</u>	<u>0,81</u>	30 км.
	варіант 2				1984,32	1941,12	4,32	38,88	
38	&C111-92-5	Болт M16x80.58.019	шт	24	<u>55,09</u>	<u>53,92</u>	<u>0,09</u>	<u>1,08</u>	30 км.
	варіант 1				1322,16	1294,08	2,16	25,92	
39	+C1545-9	Брезент	10м2	0,00012	<u>3856,16</u>	<u>3776,42</u>	<u>4,13</u>	<u>75,61</u>	30 км.
					0,46	0,45	-	0,01	
40	+C1534-8	Відведення 45-45x3,5	шт	2	<u>42,29</u>	<u>41,25</u>	<u>0,21</u>	<u>0,83</u>	30 км.
	варіант 1				84,58	82,50	0,42	1,66	
41	+C1534-15	Відведення 90-89x4	шт	5	<u>179,1</u>	<u>175,00</u>	<u>0,59</u>	<u>3,51</u>	30 км.
	варіант 1				895,50	875,00	2,95	17,55	
42	C142-10-2	Вода	м3	23,75	<u>112,45</u>	<u>112,45</u>	-	-	
					2670,69	2670,69	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	C1546-9	Водень	м3	0,32981	<u>86,06</u>	<u>74,28</u>	<u>10,09</u>	<u>1,69</u>	30 км.
					28,38	24,50	3,33	0,55	
44	&C111-123-1-Р	Гайка М16.5.019	шт	72	<u>5,76</u>	<u>5,61</u>	<u>0,04</u>	<u>0,11</u>	30 км.
	варіант 1				414,72	403,92	2,88	7,92	
45	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,001889	<u>27782,77</u>	<u>26677,78</u>	<u>560,23</u>	<u>544,76</u>	30 км.
					52,48	50,39	1,06	1,03	
46	+C111-1564	Гідроізол	м2	0,3	<u>306,44</u>	<u>300,00</u>	<u>0,43</u>	<u>6,01</u>	30 км.
					91,93	90,00	0,13	1,80	
47	C1113-34-П	Ґрунт ХС-010	л	0,62244	<u>155,11</u>	<u>151,44</u>	<u>0,63</u>	<u>3,04</u>	30 км.
					96,55	94,26	0,39	1,90	
48	C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,000523	<u>5357,86</u>	<u>4985,89</u>	<u>266,91</u>	<u>105,06</u>	30 км.
					2,80	2,61	0,14	0,05	
49	C112-81	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,001053	<u>6527,57</u>	<u>6132,67</u>	<u>266,91</u>	<u>127,99</u>	30 км.
					6,87	6,46	0,28	0,13	
50	C111-1608	Дрантя	кг	0,91132	<u>19,65</u>	<u>18,37</u>	<u>0,89</u>	<u>0,39</u>	30 км.
					17,91	16,74	0,81	0,36	
51	C111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	0,00117	<u>48,51</u>	<u>47,24</u>	<u>0,32</u>	<u>0,95</u>	30 км.
					0,06	0,06	-	-	
52	C111-815	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 0,55 мм	т	0,002	<u>92449,62</u>	<u>90316,96</u>	<u>319,92</u>	<u>1812,74</u>	30 км.
					184,90	180,63	0,64	3,63	
53	C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,000139717	<u>43480,34</u>	<u>42307,86</u>	<u>319,92</u>	<u>852,56</u>	30 км.
					6,07	5,91	0,04	0,12	
54	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,00007	<u>52092,5</u>	<u>50660,00</u>	<u>411,08</u>	<u>1021,42</u>	30 км.
					3,65	3,55	0,03	0,07	
55	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46	т	0,0006797	<u>52092,5</u>	<u>50660,00</u>	<u>411,08</u>	<u>1021,42</u>	30 км.
					35,41	34,43	0,28	0,70	
56	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,000117	<u>52092,5</u>	<u>50660,00</u>	<u>411,08</u>	<u>1021,42</u>	30 км.
					6,09	5,93	0,05	0,11	
57	+C1113-237-П	Емаль ХС-5132	л	1,112	<u>196,13</u>	<u>191,67</u>	<u>0,61</u>	<u>3,85</u>	30 км.
	варіант 1				218,10	213,14	0,68	4,28	
58	C1537-109	Канат подвійного звивання, тип ТК, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 15,5 мм	10м	0,000244	<u>2137,88</u>	<u>2042,10</u>	<u>53,86</u>	<u>41,92</u>	30 км.
					0,52	0,50	0,01	0,01	
59	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0000287	<u>234056,27</u>	<u>229102,72</u>	<u>364,21</u>	<u>4589,34</u>	30 км.
					6,72	6,58	0,01	0,13	
60	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,98074	<u>16,6</u>	<u>9,53</u>	<u>6,74</u>	<u>0,33</u>	30 км.
					32,88	18,88	13,35	0,65	
61	+C1630-2013	Кран кульовий фланцевий укорочений Ду40, Ру25, L=62мм Fig. K110 UKSPAR	шт	4	<u>1903,88</u>	<u>1865,72</u>	<u>0,83</u>	<u>37,33</u>	30 км.
	варіант 1				7615,52	7462,88	3,32	149,32	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
62	+C1630-2022 варіант 1	Кран кульовий фланцевий укорочений Ду80, Ру25, L=120мм Fig. K110 UKSPAR	шт	2	<u>4703,89</u> 9407,78	<u>4610,83</u> 9221,66	<u>0,83</u> 1,66	<u>92,23</u> 184,46	30 км.
63	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,00316	<u>251,73</u> 0,80	<u>246,64</u> 0,78	<u>0,15</u> -	<u>4,94</u> 0,02	30 км.
64	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,04141	<u>443,56</u> 18,37	<u>434,56</u> 18,00	<u>0,3</u> 0,01	<u>8,7</u> 0,36	30 км.
65	+C113-989 варіант 2	Кут зварювальний 45° 50мм 04-050-EIF	шт	2	<u>1474,73</u> 2949,46	<u>1445,63</u> 2891,26	<u>0,18</u> 0,36	<u>28,92</u> 57,84	30 км.
66	+C113-989 варіант 1	Кут зварювальний 90° 50мм 03.050-EIF	шт	18	<u>1474,73</u> 26545,14	<u>1445,63</u> 26021,34	<u>0,18</u> 3,24	<u>28,92</u> 520,56	30 км.
67	C1545-269	Куттик перфорований УП60Х60	м	4	<u>126,88</u> 507,52	<u>123,42</u> 493,68	<u>0,97</u> 3,88	<u>2,49</u> 9,96	30 км.
68	+C111-1814 варіант 1	Кутник 40х40х4	т	0,0197	<u>31630,38</u> 623,12	<u>31075,00</u> 612,18	<u>319,92</u> 6,30	<u>235,46</u> 4,64	30 км.
69	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,00135	<u>4410,67</u> 5,95	<u>4013,52</u> 5,42	<u>310,67</u> 0,42	<u>86,48</u> 0,11	30 км.
70	+C111-1695	Мастика бітумно-гумова ізоляційна	т	0,00154	<u>107590,92</u> 165,69	<u>104866,67</u> 161,49	<u>614,62</u> 0,95	<u>2109,63</u> 3,25	30 км.
71	+C113-1282 варіант 1	Муфта зварювальна 50мм 02.50	шт	4	<u>590,45</u> 2361,80	<u>578,25</u> 2313,00	<u>0,62</u> 2,48	<u>11,58</u> 46,32	30 км.
72	C1536-189 варіант 1	Опора ОПБ2-89	шт	3	<u>148,77</u> 446,31	<u>145,63</u> 436,89	<u>0,22</u> 0,66	<u>2,92</u> 8,76	30 км.
73	&C1545-166-2	Патрубок 50мм 05-050-L	шт	10	<u>884,81</u> 8848,10	<u>867,38</u> 8673,80	<u>0,08</u> 0,80	<u>17,35</u> 173,50	30 км.
74	C111-1593	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К	10м2	0,028	<u>147,82</u> 4,14	<u>140,96</u> 3,95	<u>3,96</u> 0,11	<u>2,9</u> 0,08	30 км.
75	+C1541-63 варіант 1	Прокладка А-40-10 ПОН	1000шт	0,014	<u>40569,19</u> 567,97	<u>39763,46</u> 556,69	<u>10,26</u> 0,14	<u>795,47</u> 11,14	30 км.
76	+C1541-64 варіант 1	Прокладка А-80-10 ПОН	1000шт	0,006	<u>92666,84</u> 556,00	<u>90833,33</u> 545,00	<u>16,51</u> 0,10	<u>1817</u> 10,90	30 км.
77	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,062102	<u>83,01</u> 5,16	<u>71,29</u> 4,43	<u>10,09</u> 0,63	<u>1,63</u> 0,10	30 км.
78	+C1113-156-П варіант 1	Розчинник Р-4	л	0,17584	<u>93,39</u> 16,42	<u>91,07</u> 16,01	<u>0,49</u> 0,09	<u>1,83</u> 0,32	30 км.
79	C1545-238	Скоба дволапкова СД-48, СД-60	100шт	0,05	<u>816,83</u> 40,84	<u>799,24</u> 39,96	<u>1,57</u> 0,08	<u>16,02</u> 0,80	30 км.
80	+C111-1809 варіант 1	Сталь кругла 5мм	т	0,0003	<u>34665,48</u> 10,40	<u>34087,50</u> 10,23	<u>319,92</u> 0,10	<u>258,06</u> 0,07	30 км.
81	+C111-1804 варіант 1	Сталь листова t=5мм	т	0,0094	<u>34539,54</u> 324,67	<u>33962,50</u> 319,25	<u>319,92</u> 3,01	<u>257,12</u> 2,41	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
82	&C1110-170-2	Сталь штабова 25x4 мм	м	6	<u>129,18</u> 775,08	<u>126,40</u> 758,40	<u>0,25</u> 1,50	<u>2,53</u> 15,18	30 км.
83	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,00031	<u>1012,37</u> 0,31	<u>989,36</u> 0,31	<u>3,16</u> -	<u>19,85</u> -	30 км.
84	+C1534-143 варіант 1	Трійник 89x3,5	шт	1	<u>333,71</u> 333,71	<u>326,08</u> 326,08	<u>1,09</u> 1,09	<u>6,54</u> 6,54	30 км.
85	+C113-1043 варіант 1	Трійник зварювальний 50мм 08-050-EIF	шт	2	<u>1426,5</u> 2853,00	<u>1397,65</u> 2795,30	<u>0,88</u> 1,76	<u>27,97</u> 55,94	30 км.
86	+C113-957 варіант 1	Труба UPP Standard Primary Pipe 50x46. SDR11	м	54	<u>566,82</u> 30608,28	<u>555,12</u> 29976,48	<u>0,59</u> 31,86	<u>11,11</u> 599,94	30 км.
87	C113-352 варіант 1	Труба безшовна гарячедеформована діам. 45x3,5 зі сталі 20 групи постачання В	м	0,3	<u>311,9</u> 93,57	<u>308,43</u> 92,53	<u>1,15</u> 0,35	<u>2,32</u> 0,69	30 км.
88	+C113-155 варіант 1	Труба сталева електрозварна діам.89x4 зі сталі ВСт3сп2-5	м	14	<u>739,89</u> 10358,46	<u>731,70</u> 10243,80	<u>2,68</u> 37,52	<u>5,51</u> 77,14	30 км.
89	+C124-31 варіант 1	Труба сталева квадратна 50x50x5	т	0,0137	<u>37556,32</u> 514,52	<u>36500,00</u> 500,05	<u>319,92</u> 4,38	<u>736,4</u> 10,09	30 км.
90	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	2	<u>242,43</u> 484,86	<u>239,28</u> 478,56	<u>1,35</u> 2,70	<u>1,8</u> 3,60	30 км.
91	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,000128	<u>106096,84</u> 13,58	<u>103282,23</u> 13,22	<u>734,28</u> 0,09	<u>2080,33</u> 0,27	30 км.
92	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,00012	<u>189608,36</u> 22,75	<u>185205,22</u> 22,22	<u>685,33</u> 0,08	<u>3717,81</u> 0,45	30 км.
93	C1545-274	Фітинги 3/4 дюйма	шт	4	<u>30,84</u> 123,36	<u>30,17</u> 120,68	<u>0,07</u> 0,28	<u>0,6</u> 2,40	30 км.
94	+C130-965 варіант 1	Фланець 1-40-10, сталь 20	шт	4	<u>274,39</u> 1097,56	<u>268,30</u> 1073,20	<u>0,71</u> 2,84	<u>5,38</u> 21,52	30 км.
95	+C130-968 варіант 1	Фланець 1-80-10, сталь 20	шт	7	<u>361,41</u> 2529,87	<u>353,00</u> 2471,00	<u>1,32</u> 9,24	<u>7,09</u> 49,63	30 км.
96	+C130-949 варіант 1	Фланці 50мм 06.50	шт	10	<u>1057,42</u> 10574,20	<u>1036,14</u> 10361,40	<u>0,55</u> 5,50	<u>20,73</u> 207,30	30 км.
97	+C113-1883 варіант 1	Хомут BSI 434 для PE труб діам.50 , M104343050 Walraven	шт	24	<u>131,23</u> 3149,52	<u>128,57</u> 3085,68	<u>0,09</u> 2,16	<u>2,57</u> 61,68	30 км.
98	&C111-1870-4 варіант 1	Шайба M16	шт	72	<u>2,39</u> 172,08	<u>2,33</u> 167,76	<u>0,01</u> 0,72	<u>0,05</u> 3,60	30 км.
99	&C111-1394-2	Шпилька різьбова оцинкована M10. Клас міцності 5,8. L=1000мм	шт	2	<u>49,76</u> 99,52	<u>48,42</u> 96,84	<u>0,36</u> 0,72	<u>0,98</u> 1,96	30 км.
100	C1545-295	Штуцер ущільнювальний	100шт	0,04	<u>2351,94</u> 94,08	<u>2302,72</u> 92,11	<u>3,1</u> 0,12	<u>46,12</u> 1,85	30 км.
101	C1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	3,0549	<u>9420,86</u> 28779,79	<u>9420,86</u> 28779,79			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
102	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	9,7186	<u>8,92967</u> 86,78	<u>8,92967</u> 86,78			
103	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1601	<u>162,15</u> 25,96	<u>162,15</u> 25,96			
104	C1999-9009	Дрова	м3	0,0016	<u>119,13</u> 0,19	<u>119,13</u> 0,19			
		Разом	грн.		112,93	112,93			
		<b>Разом по розділу III</b>	<b>грн.</b>		<b>134586,02</b>	<b>131968,33</b>	<b>178,33</b>	<b>2439,36</b>	
		<b>IV. Устаткування</b>							
105	+1704-40001 варіант 1	Поплавковий рівнемір ПМП-201 (раніше демонтований)	шт	1	-	-	-	-	
106	&2303-5040-1 варіант 1	Резервуар сталевий горизонтальний для підземного зберігання V=25м3, діам.2300мм, L=6560мм комплектно: вогнеприпинювач Ду80, Ру6 - 1шт.; клапан зворотний донний Ду40 - 2шт.; кран кульовий Ду40, Ру16 - 2шт.; кран кульовий Ду80, Ру6 - 1шт.; з'єднання внутрішнє різьбове 3" - 1шт.; кришка зливної муфти 3" - 1шт.; клапан вентиляційний подвійної дії Ду50 - 1шт.; люк замірний простий - 1шт.	шт	1	<u>301388,3</u> 301388,30	<u>290000,00</u> 290000,00	<u>8700,00</u> 8700,00	<u>2688,30</u> 2688,30	3%
		<b>Разом по розділу IV</b>	<b>грн.</b>		<b>301388,30</b>	<b>290000,00</b>	<b>8700,00</b>	<b>2688,30</b>	
		<b>Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин</b>							
		Електроенергія	кВт-год	53,949					
		Мастильні матеріали	кг	6,275					
		Гідравлічна рідина	кг	1,651					
		Дрова	м3	0,002					
		Бензин	л	10,583					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	85,386					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 травня" 2026 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав

\_\_\_\_\_

Гагаріна Н.О.

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_

Купріна О.В.

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Заміна існуючих ємностей V=25м3 в кількості 4шт. та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів ПРАТ "ЦГЗК" за адресою: 50066, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Двінська 51

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-02 0002-01-03-ТХ.СМ01/1**  
**на заміну існуючих ємностей V=25м3 та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів ПРАТ "ЦГЗК".**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	<b>I блок.</b> Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<b>II блок.</b> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття статей загальновиробничих витрат	<b>III блок.</b> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	<b>Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,</b>
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПР1-2062	0,495	626,3961	0,098	61,3868	187,83	11530,29	66369,16	17137,88	6,06	3795,96	32464,13
			310,07		30,39		5707	32853	8484		1879	16070
2	ПУ14-6067	17,325	0,5390	0,13	0,0701	187,83	13,16	59,34	15,95	8,35	4,50	33,61
			9,34		1,21		228	1028	276		78	582

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	C311-30	17,325	<u>0,4110</u>	0,12	<u>0,0493</u>	187,83	<u>9,26</u>	<u>55,10</u>	<u>14,16</u>	7,48	<u>3,07</u>	<u>26,49</u>
			7,12		0,85		160	955	246		53	459
4	ПР1-2088	0,39	<u>169,1800</u>	0,098	<u>16,5796</u>	187,83	<u>3114,15</u>	<u>16610,09</u>	<u>4339,33</u>	6,06	<u>1025,23</u>	<u>8478,71</u>
			65,98		6,47		1215	6478	1692		400	3307
5	KM28-845-3	1	<u>40,0347</u>	0,079	<u>3,1627</u>	187,83	<u>594,06</u>	<u>4506,18</u>	<u>1122,05</u>	6,23	<u>249,42</u>	<u>1965,53</u>
			40,03		3,16		594	4506	1123		249	1966
6	ПУ6-231-32	0,3	<u>2,1780</u>	0,13	<u>0,2831</u>	187,83	<u>53,18</u>	<u>264,15</u>	<u>69,81</u>	8,35	<u>18,19</u>	<u>141,18</u>
			0,65		0,08		16	79	21		5	42
7	ПУ6-221-9	1,4	<u>3,1680</u>	0,13	<u>0,4118</u>	187,83	<u>77,36</u>	<u>379,48</u>	<u>100,50</u>	8,35	<u>26,45</u>	<u>204,31</u>
			4,44		0,58		108	531	141		37	286
8	ПУ6-231-59	0,7	<u>4,2460</u>	0,13	<u>0,5520</u>	187,83	<u>103,68</u>	<u>514,47</u>	<u>135,99</u>	8,35	<u>35,45</u>	<u>275,12</u>
			2,97		0,39		73	360	95		25	193
9	KM11-32-2	1	<u>5,6319</u>	0,079	<u>0,4449</u>	187,83	<u>83,57</u>	<u>684,96</u>	<u>169,08</u>	6,23	<u>35,09</u>	<u>287,74</u>
			5,63		0,44		84	685	169		35	288
10	ПУ14-1011	1	<u>3,1350</u>	0,13	<u>0,4076</u>	187,83	<u>76,55</u>	<u>414,77</u>	<u>108,09</u>	8,35	<u>26,18</u>	<u>210,82</u>
			3,14		0,41		77	414	108		26	211
11	ПУ14-6075	0,2549	<u>1,0010</u>	0,13	<u>0,1301</u>	187,83	<u>24,44</u>	<u>110,20</u>	<u>29,62</u>	8,35	<u>8,36</u>	<u>62,42</u>
			0,26		0,03		6	28	8		2	16
14	KM28-845-3	1	<u>133,4490</u>	0,079	<u>10,5425</u>	187,83	<u>1980,19</u>	<u>15020,58</u>	<u>3740,17</u>	6,23	<u>831,39</u>	<u>6551,75</u>
			133,45		10,54		1980	15021	3741		831	6552
16	ПУ7-52-5	6	<u>5,0380</u>	0,13	<u>0,6549</u>	187,83	<u>123,02</u>	<u>628,95</u>	<u>165,43</u>	8,35	<u>42,07</u>	<u>330,52</u>
			30,23		3,93		738	3774	993		252	1983
17	ПУ7-52-8	1	<u>8,0630</u>	0,13	<u>1,0482</u>	187,83	<u>196,88</u>	<u>1006,60</u>	<u>264,77</u>	8,35	<u>67,33</u>	<u>528,98</u>
			8,06		1,05		197	1007	265		67	529
18	KM11-32-2	1	<u>14,0797</u>	0,079	<u>1,1123</u>	187,83	<u>208,92</u>	<u>1712,40</u>	<u>422,69</u>	6,23	<u>87,72</u>	<u>719,33</u>
			14,08		1,11		209	1712	422		88	719
20	ПУ7-52-8	2	<u>8,0630</u>	0,13	<u>1,0482</u>	187,83	<u>196,88</u>	<u>1006,60</u>	<u>264,77</u>	8,35	<u>67,33</u>	<u>528,98</u>
			16,13		2,10		394	2013	529		135	1058
22	ПУ7-52-5	4	<u>5,0380</u>	0,13	<u>0,6549</u>	187,83	<u>123,02</u>	<u>628,95</u>	<u>165,43</u>	8,35	<u>42,07</u>	<u>330,52</u>
			20,15		2,62		492	2516	662		168	1322
24	ПУ6-233-25	1,463	<u>6,6990</u>	0,13	<u>0,8709</u>	187,83	<u>163,58</u>	<u>820,20</u>	<u>216,43</u>	8,35	<u>55,94</u>	<u>435,95</u>
			9,80		1,27		239	1200	317		82	638
28	ПУ6-46-4	7	<u>1,2650</u>	0,13	<u>0,1645</u>	187,83	<u>30,89</u>	<u>153,28</u>	<u>40,52</u>	8,35	<u>10,56</u>	<u>81,97</u>
			8,86		1,15		216	1073	284		74	574
34	ПУ6-233-19	0,039	<u>3,8720</u>	0,13	<u>0,5034</u>	187,83	<u>94,55</u>	<u>473,82</u>	<u>125,04</u>	8,35	<u>32,33</u>	<u>251,92</u>
			0,15		0,02		4	18	5		1	10
37	ПУ6-46-3	4	<u>0,9460</u>	0,13	<u>0,1230</u>	187,83	<u>23,10</u>	<u>114,63</u>	<u>30,30</u>	8,35	<u>7,90</u>	<u>61,30</u>
			3,78		0,49		92	459	121		32	245
45	ПР9-8110	0,0456	<u>116,9364</u>	0,088	<u>10,2904</u>	187,83	<u>1932,85</u>	<u>14260,34</u>	<u>3562,50</u>	7,48	<u>874,68</u>	<u>6370,03</u>
			5,33		0,47		88	651	162		40	290
50	ПР9-3026-4	0,0472	<u>133,2855</u>	0,088	<u>11,7291</u>	187,83	<u>2203,08</u>	<u>15936,88</u>	<u>3990,79</u>	7,48	<u>996,98</u>	<u>7190,85</u>
			6,29		0,55		104	752	188		47	339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	РУ6-576-7	5,59	1,2980	0,13	0,1687	187,83	31,69	171,58	44,72	8,35	10,84	87,25
			7,26		0,94		177	959	250		61	488
61	РУ6-712-3	1	8,9161	0,13	1,1591	187,83	217,71	1074,71	284,33	8,35	74,45	576,49
			8,92		1,16		218	1075	284		74	576
62	КМ8-472-6	0,06	28,6363	0,097	2,7777	187,83	521,74	3390,80	860,76	7,66	219,35	1601,85
			1,72		0,17		31	203	52		13	96
64	КМ8-472-11	0,2	5,3247	0,097	0,5165	187,83	97,01	630,48	160,05	7,66	40,79	297,85
			1,07		0,10		19	126	33		8	60
66	ПР13-8010	4	1,3420	0,087	0,1168	187,83	21,93	144,02	36,51	6,83	9,17	67,61
			5,37		0,47		88	576	145		37	270
67	ПР13-8028	4	0,2968	0,087	0,0258	187,83	4,85	33,07	8,34	6,83	2,03	15,22
			1,19		0,10		19	133	34		8	61
68	ПР13-8023	0,4	0,7369	0,087	0,0641	187,83	12,04	84,49	21,24	6,83	5,03	38,31
			0,30		0,03		5	34	8		2	15
69	ПР13-10062-7	0,04	12,4247	0,087	1,0809	187,83	203,03	1733,35	426,00	6,83	84,86	713,89
			0,50		0,04		8	69	18		3	29
70	ПР13-10102-7	0,04	19,6517	0,087	1,7097	187,83	321,13	2741,61	673,80	6,83	134,22	1129,15
			0,78		0,07		13	110	27		5	45
71	КР16-10-2	0,01	33,2346	0,094	3,1241	187,83	586,79	3983,99	1005,57	6,99	232,31	1824,67
			0,33		0,03		6	40	10		2	18
<b>Разом:</b>			<b>733,38</b>		<b>72,42</b>		<b>13605</b>	<b>81438</b>	<b>20913</b>		<b>4819</b>	<b>39337</b>

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 \* Н124) \* Н21 / 100 =

=(13605 + 81438 \* 1) \* 0 = **0 грн.**

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 \* Н124) \* Н21 / 100 \* Н18 / 100 =

=(13605 + 81438 \* 1) \* 0 \* 0,22= **0 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;


Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.  
(графа 8 + графа 9 \* Н124) \* Н116 / 100 =  
=(13605 + 81438 \* 1) \* 0 = **0 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

**Разом загальноновиробничі витрати: 39337 + 0 + 0 + 0 = 39337 грн.**

Склав

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Гагаріна Н.О.

Перевірив

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Купріна О.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					31759				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12196				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3191				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>43955</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>43955</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					<b>212,24</b>				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>34950</b>				

Склав

Гагаріна Н.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Купріна О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Заміна існуючих ємностей V=25м3 в кількості 4шт. та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів  
ПРАТ "ЦГЗК" за адресою: 50066, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Двінська 51  
0002-01-03

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04\_0002-01-03-ПОБ.СМ01/1**  
**на організацію будівництва**  
**АЗС складу ПММ. I черга**

Основа:  
креслення (специфікації) № 0002-01-03-ПОБ


Кошторисна вартість 27,653 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,12259 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 14,775 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "18 травня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконаладжувальних робіт = 1,1									
1	КР18-78-7 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування залізобетонних огорож висотою 2,2 м, довжиною ланки до 4,0 м, глухих в одну панель	м3	0,652	<u>1789,78</u> 574,14	<u>1215,64</u> 365,97	1167	374	<u>793</u> 239	<u>4,9632</u> 2,3492	<u>3,24</u> 1,53
2	КР18-78-7	Улаштування залізобетонних огорож висотою 2,2 м, довжиною ланки до 4,0 м, глухих в одну панель із раніше демонтованих плит	м3	0,652	<u>2392,49</u> 717,68	<u>1519,55</u> 457,46	1560	468	<u>991</u> 298	<u>6,2040</u> 2,9366	<u>4,05</u> 1,91


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ПР1-2105	Кріплення дошками стінок ям, траншей і котлованів шириною більш 2 м, глибиною більш 3 м; ґрунти стійкі	100 м2	1	<u>14527,85</u> 6853,49	<u>1664,24</u> 620,66	14528	6853	<u>1664</u> 621	<u>61,4790</u> 5,1205	<u>61,48</u> 5,12
4	ПР1-2105 к дем.=0,8	(Демонтаж) Кріплення дошками стінок ям, траншей і котлованів шириною більш 2 м, глибиною більш 3 м; ґрунти стійкі	100 м2	0,64	<u>6814,19</u> 5482,80	<u>1331,39</u> 496,53	4361	3509	<u>852</u> 318	<u>49,1832</u> 4,0964	<u>31,48</u> 2,62
		Разом прямі витрати по кошторису					21616	11204	<u>4300</u> 1476		<u>100,25</u> 11,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					21616  6112 12680 6037 11,16 2095 <b>27653</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>27653</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>122,59</b> <b>14775</b>				

Склав

  
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Гагаріна Н.О.

Перевірив

  
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Купріна О.В.

Заміна існуючих ємностей V=25м3 в кількості 4шт. та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів ПРАТ "ЦГЗК" за адресою: 50066, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Двінська 51  
 АЗС складу ПММ. І черга

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04\_0002-01-03-ПОБ.СМ01/1  
 організацію будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<b><u>І. Витрати труда</u></b>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	100,25	111,78				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,3					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	-	-				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	11,18	131,86				
6		робітниками-монтажниками	розряд	4,6					
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
8		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	11,16	187,76				
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням	люд.год	-	-				
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і	люд.год	-	-				
		будівельного сміття	люд.год	-	-				
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу	люд.год	-	-				
		Витрати труда робітників, заробітна плата	люд.год	-	-				
		яких враховується в складі:	люд.год	-	-				
		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	122,59					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,3					
10	КБМ201-12	<b>II. Будівельні машини і механізми</b> Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	5,8212	<u>432,27</u> 2516,33				
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	2,427	<u>734,79</u> 1783,34				
		<b>Разом по розділу II в тому числі енергоносії:</b>	<b>грн.</b>		<b>4299,67</b>				
		Бензин	кг	31,875					
		Мастильні матеріали	кг	1,572					
		<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>							
12	C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,79	<u>4950,69</u> 3911,05	<u>4586,71</u> 3623,50	<u>266,91</u> 210,86	<u>97,07</u> 76,69	30 км.
13	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,43	<u>4410,67</u> 1896,59	<u>4013,52</u> 1725,81	<u>310,67</u> 133,59	<u>86,48</u> 37,19	30 км.
14	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,05477	<u>776,73</u> 42,54	<u>237,48</u> 13,01	<u>524,02</u> 28,70	<u>15,23</u> 0,83	30 км.
15	+C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,00652	<u>3600,6</u> 23,48	<u>3500,00</u> 22,82	<u>30</u> 0,20	<u>70,6</u> 0,46	
16	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,00978	<u>3600,6</u> 35,21	<u>3500,00</u> 34,23	<u>30</u> 0,29	<u>70,6</u> 0,69	
17	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0039	<u>51919,29</u> 202,49	<u>50497,39</u> 196,94	<u>403,87</u> 1,58	<u>1018,03</u> 3,97	30 км.
		<b>Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин</b>	<b>грн.</b>		<b>6111,36</b>	<b>5616,31</b>	<b>375,22</b>	<b>119,83</b>	
		Мастильні матеріали	кг	1,572					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Бензин	л	43,074					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 травня" 2026 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав \_\_\_\_\_ Гагаріна Н.О.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Купріна О.В.,  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Заміна існуючих ємностей V=25м3 в кількості 4шт. та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів ПРАТ "ЦГЗК" за адресою: 50066, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Двінська 51

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-04 0002-01-03-ПОБ.СМ01/1  
на організацію будівництва**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	<b>I блок.</b> Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<b>II блок.</b> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	<b>III блок.</b> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР18-78-7	0,652	<u>7,3124</u> 4,77	0,12	<u>0,8775</u> 0,57	187,83	<u>164,82</u> 107	<u>940,11</u> 613	<u>243,08</u> 159	7,48	<u>54,70</u> 36	<u>462,60</u> 302
2	КР18-78-7	0,652	<u>9,1406</u> 5,96	0,12	<u>1,0969</u> 0,72	187,83	<u>206,03</u> 134	<u>1175,14</u> 766	<u>303,86</u> 198	7,48	<u>68,37</u> 45	<u>578,26</u> 377
3	ПР1-2105	1	<u>66,5995</u> 66,60	0,098	<u>6,5268</u> 6,53	187,83	<u>1225,92</u> 1226	<u>7474,15</u> 7474	<u>1914,02</u> 1914	6,06	<u>403,59</u> 404	<u>3543,53</u> 3544

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ПР1-2105	0,64	<u>53,2796</u> 34,10	0,098	<u>5,2214</u> 3,34	187,83	<u>980,74</u> 628	<u>5979,33</u> 3827	<u>1531,22</u> 979	6,06	<u>322,87</u> 207	<u>2834,83</u> 1814
<b>Разом:</b>			<b>111,43</b>		<b>11,16</b>		<b>2095</b>	<b>12680</b>	<b>3250</b>		<b>692</b>	<b>6037</b>

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 =$$

$$=(2095 + 12680 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 =$$

$$=(2095 + 12680 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 =$$

$$=(2095 + 12680 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

**Разом загальновиробничі витрати: 6037 + 0 + 0 + 0 = 6037 грн.**

Склав

Гагаріна Н.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Купріна О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Заміна існуючих ємностей V=25м3 в кількості 4шт. та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів ПРАТ "ЦГЗК" за адресою: 50066, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Двінська 51

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02**

на будівництво : АЗС складу ПММ. II черга

Кошторисна вартість об'єкта  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

743,102 тис.грн.  
1,35407 тис.люд.год.  
169,995 тис.грн.

Складений в поточних цінах станом на 18 травня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-02-01_0002-01-03-КБ.СМ01/2	на улаштування фундаментів під ємності та з/б лотків під топливопроводи, фундаментів під паливопроводи.	88,77	-	88,77	0,23477	28,005	-
2	02-02-02_0002-01-03-ТХ.СМ01/2	на заміну існуючих ємностей V=25м3 та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів ПРАТ "ЦГЗК".	281,336	301,388	582,724	0,78447	92,265	-
3	02-02-03_0002-01-03-ТХ.СМ02/2	на пусконаладжувальні роботи	43,955	-	43,955	0,21224	34,95	-
4	02-02-04_0002-01-03-ПОБ.СМ01/2	на організацію будівництва	27,653	-	27,653	0,12259	14,775	-
---	-----	Всього:	441,714	301,388	743,102	1,35407	169,995	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

  
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Пилипейко Г.Б.

Керівник

  
[підпис, (ініціали, прізвище)]


Грицутенко О.В.

Склав

  
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Гагаріна Н.О.

Перевірив

  
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Купріна О.В.

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-02**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01_00	улаштування фундаментів під ємності та з/б лотків під	<u>0,19767</u> 21,823	<u>0,00178</u> 0,196	<u>0,0109</u> 1,472	<u>0,00136</u> 0,182	- -	<u>0,21171</u> 23,673	<u>0,02306</u> 4,332	<u>0,23477</u> 28,005
02-01-03-КБ. СМ01/2	топливопроводів, фундаментів під паливопроводів.								
02-02-02_00	заміну існуючих ємностей V=25м3 та підключення до	<u>0,31901</u> 32,981	<u>0,28653</u> 32,817	<u>0,1018</u> 12,362	<u>0,00712</u> 0,955	- -	<u>0,71446</u> 79,115	<u>0,07001</u> 13,15	<u>0,78447</u> 92,265
02-01-03-ТХ. СМ01/2	існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів ПРАТ "ЦГЗК".								
02-02-03_00	пусконаладжувальні роботи	- -	- -	- -	- -	<u>0,19525</u> 31,759	<u>0,19525</u> 31,759	<u>0,01699</u> 3,191	<u>0,21224</u> 34,95
02-01-03-ТХ. СМ02/2									
02-02-04_00	організацію будівництва	<u>0,10025</u> 11,204	- -	<u>0,01118</u> 1,476	- -	- -	<u>0,11143</u> 12,68	<u>0,01116</u> 2,095	<u>0,12259</u> 14,775
02-01-03-ПОБ. СМ01/2									
	Разом :	<u>0,61693</u> 66,008	<u>0,28831</u> 33,013	<u>0,12388</u> 15,31	<u>0,00848</u> 1,137	<u>0,19525</u> 31,759	<u>1,23285</u> 147,227	<u>0,12122</u> 22,768	<u>1,35407</u> 169,995

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
---	---	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------

Склав



Гагаріна Н.О.

Перевірів



Купріна О.В.

Заміна існуючих ємностей V=25м3 в кількості 4шт. та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів  
ПРАТ "ЦГЗК" за адресою: 50066, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Двінська 51  
0002-01-03

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01\_0002-01-03-КБ.СМ01/2**  
**на улаштування фундаментів під ємності та з/б лотків під топливопроводи, фундаментів під паливопроводи.**  
**АЗС складу ПММ. II черга**

Основа:  
креслення (специфікації) № 0002-01-03-КБ

Кошторисна вартість 88,770 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,23477 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 28,005 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на "18 травня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконаладжувальних робіт = 1,1									
		<b>Розділ 1. Земляні роботи (лотки)</b>									
1	ПР11-6005	Розбирання покриття асфальтового та асфальтобетонного	100 м2	0,075	10388,64	5328,08	779	380	399	50,6000	3,80
					5060,56	1878,05			141	15,8617	1,19
2	ПР1-2026	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами; група ґрунтів 2	100 м3	0,18	36655,15	-	6598	6598	-	341,5500	61,48
					36655,15	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ПУ14-6067	Навантаження і розвантаження сипучих вантажів, навантаження сипучих вантажів лопатами, висота піднімання до 1.6 м	т	3,3	<u>59,34</u> 59,34	-	196	196	-	<u>0,5390</u>	<u>1,78</u>
4	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	3,3	<u>301,41</u> -	<u>301,41</u> 55,10	995	-	<u>995</u> 182	-	-
5	ПР1-2088	Засипання вручну траншей, пазух, котлованів і ям; група ґрунтів 1	100 м3	0,16	<u>16610,09</u> 16610,09	-	2658	2658	-	<u>169,1800</u>	<u>27,07</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					11226	9832	<u>1394</u> 323		<u>94,13</u> 2,55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					11226  10155 5049 9,66 1816 <b>16275</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>16275</b>				
		<b>Розділ 2. Лотки</b>									
6	ПР11-1017	Улаштування підстилаючого шару щебеневого при проведенні ремонту окремими місцями площею від 5 до 20 м2	м3 шару	1,1	<u>1948,03</u> 777,90	<u>1170,13</u> 391,59	2143	856	<u>1287</u> 431	<u>6,8090</u> 3,1895	<u>7,49</u> 3,51
7	С1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	1,397	<u>1521,72</u> -	-	2126	-	-	-	-
8	КБ7-31-6 Н2, Н5=1,15	Установлення в спорудах прямокутних лотків перерізом більше 0,2 м2	100м3	0,0052	<u>231005,99</u> 90391,25	<u>117307,90</u> 43897,43	1201	470	<u>610</u> 228	<u>781,3905</u> 326,1599	<u>4,06</u> 1,70
9	К585821-Г003	Лотки каналів збірні з/б марки Л2-8 серія 3. 006.1-2.87 вип.0-2	шт	1	<u>1871,36</u> -	-	1871	-	-	-	-
10	К585821-Г147	Лотки каналів збірні з/б марки Л2Д-8 серія 3. 006.1-2.87 вип.0-2	шт	3	<u>767,97</u> -	-	2304	-	-	-	-
11	КБ7-64-1 Н2,5=1,15	Укладання плит перекриття каналів площею до 0,5 м2	100шт	0,11	<u>12556,71</u> 11747,41	<u>809,30</u> 301,82	1381	1292	<u>89</u> 33	<u>106,6395</u> 2,4900	<u>11,73</u> 0,27
12	К585521-П016	Плити перекриття П4-15Б серія 3.006.1-2.87	шт	11	<u>460,77</u> -	-	5068	-	-	-	-
13	С1424-11601-1 варіант 1	Бетон С16/20, W6, F150 на сульфатостійкому портландцементі	м3	0,05	<u>3600,60</u> -	-	180	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ7-64-1 H2,5=1,15 к дем. = 0,8	Демонтаж плит перекриття каналів П1-8 площею до 0,5 м2	100шт	0,07	<u>10045,37</u> 9397,93	<u>647,44</u> 241,45	703	658	<u>45</u> 17	<u>85,3116</u> 1,9920	<u>5,97</u> 0,14
15	КБ7-64-1 H2,5=1,15	Укладання плит перекриття каналів П1-8 площею до 0,5 м2 (раніше демонтованих)	100шт	0,07	<u>12556,71</u> 11747,41	<u>809,30</u> 301,82	879	822	<u>57</u> 21	<u>106,6395</u> 2,4900	<u>7,46</u> 0,17
16	С1424- 11601-1 варіант 1	Бетон С16/20, W6, F150 на сульфатостійкому портландцементі	м3	0,02	<u>3600,60</u> -	- -	72	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							17928	4098	<u>2088</u> 730		<u>36,71</u> 5,79
Разом будівельні роботи, грн.							17928				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							11742				
всього заробітна плата, грн.							4828				
Загальновиробничі витрати, грн.							2549				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,10				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							959				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>20477</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 2</b>							<b>20477</b>				
<b>Розділ 3. Фундамент монолітний Фм 2/2 - 1шт.</b>											
17	ПР1-4006	Ущільнення ґрунту ручними трамбівками; група ґрунтів 1-2; товщина шару що трамбується від 0,1 до 0,2 м	100 м3	0,015	<u>1073,50</u> 1073,50	- -	16	16	- -	<u>10,9340</u> -	<u>0,16</u> -
18	ПР13-8009	Очищення поверхні існуючого фундаменту перед виконанням бетонних робіт	м2	12,4	<u>106,25</u> 106,25	- -	1318	1318	- -	<u>0,9900</u> -	<u>12,28</u> -
19	ПР6-1025	Улаштування фундаментних плит плоских залізобетонних у дерев'яній опалубці	100 м3	0,039	<u>99433,68</u> 39893,48	<u>45822,87</u> 12952,16	3878	1556	<u>1787</u> 505	<u>336,9410</u> 84,0572	<u>13,14</u> 3,28
20	С1424- 11601-1 варіант 1	Бетон С16/20, W6, F150 на сульфатостійкому портландцементі	м3	3,978	<u>3600,60</u> -	- -	14323	-	- -	- -	- -
21	С124-22 варіант 1	Арматура клас А400С діаметр 12 мм	т	0,35	<u>30671,32</u> -	- -	10735	-	- -	- -	- -
22	С124-21 варіант 1	Арматура клас А400С діаметр 10 мм	т	0,0234	<u>30977,32</u> -	- -	725	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,06	<u>16780,22</u> 16355,04	<u>425,18</u> 66,03	1007	981	<u>26</u> 4	<u>127,2370</u> 0,6171	<u>7,63</u> 0,04
24	КР20-27-8 Н1=2,25	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм (до 450мм)	100шт	0,04	<u>6920,77</u> 6728,59	<u>192,18</u> 29,85	277	269	<u>8</u> 1	<u>52,3463</u> 0,2789	<u>2,09</u> 0,01
25	КР20-27-8 Н1=2,5	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм (до 500мм)	100шт	0,02	<u>7689,75</u> 7476,21	<u>213,54</u> 33,16	154	150	<u>4</u> 1	<u>58,1625</u> 0,3099	<u>1,16</u> 0,01
26	КР20-27-9 Н1=0,9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (до 24мм)	100шт	-0,06	<u>4547,15</u> 4428,46	<u>118,69</u> 18,43	-273	-266	<u>-7</u> -1	<u>34,4520</u> 0,1723	<u>-2,07</u> -0,01
27	ПР6-3001	Болти анкерні, установлені в готові гнізда довжиною до 1 м	т	0,0138	<u>47507,28</u> 43654,78	<u>3852,50</u> 1141,23	656	602	<u>54</u> 16	<u>368,7090</u> 7,3260	<u>5,09</u> 0,10
28	& С111-1414-1-И варіант 2	Болт 6.1. М24х450, ВСт3пс2	шт	4	<u>156,39</u> -	<u>-</u> -	626	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С111-1414-1-И варіант 1	Болт 1.1. М24х500, ВСт3пс2	шт	2	<u>158,43</u> -	<u>-</u> -	317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	ПР6-3019	Встановлення закладних деталей масою до 4 кг	т	0,0047	<u>33653,78</u> 32688,60	<u>437,46</u> 163,14	158	154	<u>2</u> 1	<u>282,7000</u> 1,3460	<u>1,33</u> 0,01
31	С121-782 варіант 1	Шайба t=10мм 100х100	т	0,0047	<u>93227,09</u> -	<u>-</u> -	438	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							34355	4780	<u>1874</u> 527		<u>40,81</u> 3,44
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							34355 27701 5307 2614 4,90 920 <b>36969</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 3</b>							<b>36969</b>				
<b>Розділ 4. Фундамент монолітний Фм 3/2 - 3шт.</b>											
32	ПР6-1001	Бетонна підготовка	100 м3	0,0018	<u>68783,91</u> 29572,03	<u>13619,11</u> 4034,40	124	53	<u>25</u> 7	<u>275,5500</u> 25,8984	<u>0,50</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	C1424-11608 варіант 1	Бетон C8/10 F75 на сульфатостійкому цементі	м3	0,1836	<u>3269,10</u>	-	600	-	-	-	-
34	ПР6-1013	Улаштування залізобетонних фундаментів під колони в дерев'яній опалубці об'ємом до 3 м3	100 м3	0,003	<u>366033,88</u> 137689,87	<u>75270,37</u> 21872,74	1098	413	<u>226</u> 66	<u>1162,9310</u> 141,2998	<u>3,49</u> 0,42
35	C1424-11601-1 варіант 1	Бетон C16/20, W6, F150 на сульфатостійкому портландцементі	м3	0,306	<u>3600,60</u>	-	1102	-	-	-	-
36	C124-22 варіант 1	Арматура клас А400С діаметр 12 мм	т	0,0249	<u>30671,32</u>	-	764	-	-	-	-
37	C124-21 варіант 1	Арматура клас А400С діаметр 10 мм	т	0,0144	<u>30977,32</u>	-	446	-	-	-	-
38	ПР6-3019	Встановлення закладних деталей масою до 4 кг	т	0,0087	<u>33653,78</u> 32688,60	<u>437,46</u> 163,14	293	284	<u>4</u> 1	<u>282,7000</u> 1,3460	<u>2,46</u> 0,01
39	C124-62 варіант 1	Закладний виріб Зд1 МН 117-5	т	0,0087	<u>56874,55</u>	-	495	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					4922	750	<u>255</u> 74		<u>6,45</u> 0,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					4922 3917 824 423 0,84 156 <b>5345</b>				
		----- <b>Всього по розділу 4</b>					<b>5345</b>				
		<b>Розділ 5. Улаштування гідроізоляції фундаментів та лотків</b>									
40	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою за 2 рази	100 м2	0,3995	<u>6404,54</u> 6404,54	-	2559	2559	-	<u>53,4380</u>	<u>21,35</u>
41	C111-592 варіант 1	Бітум гарячий марки БНБ 70/30	т	0,0959	<u>33210,24</u>	-	3185	-	-	-	-
42	C111-1624 варіант 1	Бітум розріджений марки БНБ 70/30	т	0,032	<u>82810,81</u>	-	2650	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					8394	2559	-		21,35
		Разом будівельні роботи, грн.					8394		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5835				
		всього заробітна плата, грн.					2559				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1310				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					481				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>9704</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 5</b>					<b>9704</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					76825	22019	5611		199,45
		Разом будівельні роботи, грн.					76825		1654		12,26
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49195				
		всього заробітна плата, грн.					23673				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11945				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4332				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>88770</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>88770</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					234,77				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					28005				

Склав

Гагаріна Н.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Купріна О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Заміна існуючих ємностей V=25м3 в кількості 4шт. та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів ПРАТ "ЦГЗК" за адресою: 50066, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Двінська 51  
 АЗС складу ПММ. II черга

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01\_0002-01-03-КБ.СМ01/2  
 улаштування фундаментів під ємності та з/б лотків під топливопроводи, фундаментів під паливопроводи.**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<b><u>I. Витрати труда</u></b>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	197,67	110,39				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,2					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	1,78	110,09				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	3,2					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	10,90	135,10				
6		робітниками-монтажниками	розряд	4,8					
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	1,36	134,06				
8		керуванням та обслуговуванням машин	розряд						
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	люд.год						
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год						
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год						
		керуванням та обслуговуванням	люд.год						
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і	люд.год						
		будівельного сміття	люд.год						
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год						
		персоналу	люд.год						
		Витрати труда робітників, заробітна плата	люд.год						
		яких враховується в складі:	люд.год						
		загальновиробничих витрат	люд.год	23,06	187,88				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	234,77					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,2					
	<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,86955	<u>432,27</u> 375,88				
11	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,8591	<u>445,53</u> 382,75				
12	КБМ233-151	Апарат піскоструменевий	маш. год	0,4746	<u>8,2</u> 3,89				
13	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1,47863	<u>381,88</u> 564,66				
14	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	2,0691	<u>437,09</u> 904,38				
15	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т	маш. год	2,13094	<u>946,56</u> 2017,06				
16	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	0,31956	<u>669,65</u> 213,99				
17	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	4,40462	<u>6,89</u> 30,35				
18	КБМ226-1400	Молотки відбійні для відбивання м'яких гірничих порід, з пневмоприводом, витрата стисненого повітря 1,5м3/хв	маш. год	1,00403	<u>9,02</u> 9,06				
19	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,82427	<u>61,67</u> 112,50				
20	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	3,3	<u>301,41</u> 994,65				
	<b>Разом по розділу II в тому числі енергоносії:</b>		<b>грн.</b>		<b>5609,17</b>				
	Бензин		кг	2,67					
	Дизельне паливо		кг	34,196					
	Електроенергія		кВт-год	10,285					
	Стиснене повітря		м3	100,793					
	Мастильні матеріали		кг	2,149					
	Гідравлічна рідина		кг	0,447					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u></b>							
21	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	1,3048728					
22	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	1,3048728					
23	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	2,1054					
		<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>							
24	+С124-21 варіант 1	Арматура клас А400С діаметр 10 мм	т	0,0378	<u>30977,32</u> 1170,94	<u>30050,00</u> 1135,89	<u>319,92</u> 12,09	<u>607,4</u> 22,96	30 км.
25	+С124-22 варіант 1	Арматура клас А400С діаметр 12 мм	т	0,3749	<u>30671,32</u> 11498,68	<u>29750,00</u> 11153,28	<u>319,92</u> 119,94	<u>601,4</u> 225,46	30 км.
26	+С1424- 11601-1 варіант 1	Бетон С16/20, W6, F150 на сульфатостійкому портландцементі	м3	4,354	<u>3600,6</u> 15677,01	<u>3500,00</u> 15239,00	<u>30</u> 130,62	<u>70,6</u> 307,39	
27	+С1424-11608 варіант 1	Бетон С8/10 F75 на сульфатостійкому цементі	м3	0,1836	<u>3269,1</u> 600,21	<u>3175,00</u> 582,93	<u>30</u> 5,51	<u>64,1</u> 11,77	
28	+С111-592 варіант 1	Бітум гарячий марки БНБ 70/30	т	0,0959	<u>33210,24</u> 3184,86	<u>31944,44</u> 3063,47	<u>614,62</u> 58,94	<u>651,18</u> 62,45	30 км.
29	+С111-1624 варіант 1	Бітум розріджений марки БНБ 70/30	т	0,032	<u>82810,81</u> 2649,95	<u>80583,33</u> 2578,67	<u>603,74</u> 19,32	<u>1623,74</u> 51,96	30 км.
30	&С111-1414-1- И варіант 1	Болт 1.1. М24х500, ВСт3пс2	шт	2	<u>158,43</u> 316,86	<u>155,00</u> 310,00	<u>0,32</u> 0,64	<u>3,11</u> 6,22	30 км.
31	&С111-1414-1- И варіант 2	Болт 6.1. М24х450, ВСт3пс2	шт	4	<u>156,39</u> 625,56	<u>153,00</u> 612,00	<u>0,32</u> 1,28	<u>3,07</u> 12,28	30 км.
32	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,000474	<u>5822,77</u> 2,76	<u>5164,69</u> 2,45	<u>543,91</u> 0,26	<u>114,17</u> 0,05	30 км.
33	С142-10-2	Вода	м3	0,03294	<u>112,45</u> 3,70	<u>112,45</u> 3,70	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
34	С112-69	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, III сорт	м3	0,000804	<u>7442,48</u> 5,98	<u>7029,64</u> 5,65	<u>266,91</u> 0,21	<u>145,93</u> 0,12	30 км.
35	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,004472	<u>9327,69</u> 41,71	<u>8877,88</u> 39,70	<u>266,91</u> 1,19	<u>182,9</u> 0,82	30 км.
36	С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,006916	<u>9709,62</u> 67,15	<u>9252,33</u> 63,99	<u>266,91</u> 1,85	<u>190,38</u> 1,31	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
37	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,00861	<u>8928,72</u> 76,88	<u>8486,74</u> 73,07	<u>266,91</u> 2,30	<u>175,07</u> 1,51	30 км.
38	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0010542	<u>60182,33</u> 63,44	<u>58682,36</u> 61,86	<u>319,92</u> 0,34	<u>1180,05</u> 1,24	30 км.
39	+C111-1530	Електроди, діаметр 6 мм, марка E42A	т	0,0017457	<u>52092,5</u> 90,94	<u>50660,00</u> 88,44	<u>411,08</u> 0,72	<u>1021,42</u> 1,78	30 км.
40	C124-62	Закладний виріб Зд1 МН 117-5	т	0,0087	<u>56874,55</u> 494,81	<u>55439,44</u> 482,32	<u>319,92</u> 2,78	<u>1115,19</u> 9,71	30 км.
41	+K585821-Г003	Лотки каналів збірні з/б марки Л2-8 серія 3. 006.1-2.87 вип.0-2	шт	1	<u>1871,36</u> 1871,36	<u>1541,67</u> 1541,67	<u>293</u> 293,00	<u>36,69</u> 36,69	30 км.
42	+K585821-Г147	Лотки каналів збірні з/б марки Л2Д-8 серія 3. 006.1-2.87 вип.0-2	шт	3	<u>767,97</u> 2303,91	<u>720,83</u> 2162,49	<u>32,08</u> 96,24	<u>15,06</u> 45,18	30 км.
43	+K585521-П016	Плити перекриття П4-15Б серія 3.006.1-2.87	шт	11	<u>460,77</u> 5068,47	<u>425,00</u> 4675,00	<u>26,74</u> 294,14	<u>9,03</u> 99,33	30 км.
44	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,002808	<u>3600,6</u> 10,11	<u>3500,00</u> 9,83	<u>30</u> 0,08	<u>70,6</u> 0,20	
45	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,2082	<u>1012,37</u> 210,78	<u>989,36</u> 205,98	<u>3,16</u> 0,66	<u>19,85</u> 4,14	30 км.
46	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0005308	<u>40587,92</u> 21,54	<u>39388,21</u> 20,91	<u>403,87</u> 0,21	<u>795,84</u> 0,42	30 км.
47	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0000468	<u>47433,74</u> 2,22	<u>46099,80</u> 2,16	<u>403,87</u> 0,02	<u>930,07</u> 0,04	30 км.
48	C121-782	Шайба t=10мм 100х100	т	0,0047	<u>93227,09</u> 438,17	<u>92116,16</u> 432,95	<u>416,93</u> 1,96	<u>694</u> 3,26	30 км.
49	C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	1,397	<u>1521,72</u> 2125,84	<u>786,35</u> 1098,53	<u>705,53</u> 985,63	<u>29,84</u> 41,68	30 км.
50	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,77745	<u>726,4</u> 564,74	<u>706,03</u> 548,90	<u>6,13</u> 4,77	<u>14,24</u> 11,07	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
51	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,261	<u>8,95857</u> 2,34	<u>8,95857</u> 2,34			
52	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0261	<u>162,15</u> 4,23	<u>162,15</u> 4,23			
		Разом	грн.		6,57	6,57			
		<b>Разом по розділу III</b>	<b>грн.</b>		<b>49195,15</b>	<b>46201,41</b>	<b>2034,70</b>	<b>959,04</b>	


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<b>Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин</b>							
		Електроенергія	кВт-год	10,546					
		Стиснене повітря	м3	100,793					
		Мастильні матеріали	кг	2,175					
		Гідравлічна рідина	кг	0,447					
		Бензин	л	3,607					
		Дизельне паливо	л	40,23					
		<b><u>Довідкові дані</u></b>							
		Будівельне сміття	т	0,021744					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 травня" 2026 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склад

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище )]

Гагаріна Н.О.

Перевірив

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище )]

Купріна О.В.

Заміна існуючих ємностей V=25м3 в кількості 4шт. та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів ПРАТ "ЦГЗК" за адресою: 50066, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Двінська 51

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-02-01 0002-01-03-КБ.СМ01/2**  
**на улаштування фундаментів під ємності та з/б лотків під топливопроводи, фундаментів під паливопроводи.**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	<b>I блок.</b> Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<b>II блок.</b> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	<b>III блок.</b> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПР11-6005	0,075	<u>66,4617</u> 4,99	0,12	<u>7,9754</u> 0,60	187,83	<u>1498,02</u> 112	<u>6938,61</u> 521	<u>1856,06</u> 140	7,48	<u>497,13</u> 37	<u>3851,21</u> 289
2	ПР1-2026	0,18	<u>341,5500</u> 61,48	0,098	<u>33,4719</u> 6,02	187,83	<u>6287,03</u> 1132	<u>36655,15</u> 6598	<u>9447,28</u> 1700	6,06	<u>2069,79</u> 373	<u>17804,10</u> 3205
3	ПУ14-6067	3,3	<u>0,5390</u> 1,78	0,13	<u>0,0701</u> 0,23	187,83	<u>13,16</u> 43	<u>59,34</u> 196	<u>15,95</u> 53	8,35	<u>4,50</u> 15	<u>33,61</u> 111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	СЗ11-30	3,3	<u>0,4110</u>	0,12	<u>0,0493</u>	187,83	<u>9,26</u>	<u>55,10</u>	<u>14,16</u>	7,48	<u>3,07</u>	<u>26,49</u>
			1,36		0,16		31	182	46		10	87
5	ПР1-2088	0,16	<u>169,1800</u>	0,098	<u>16,5796</u>	187,83	<u>3114,15</u>	<u>16610,09</u>	<u>4339,33</u>	6,06	<u>1025,23</u>	<u>8478,71</u>
			27,07		2,65		498	2658	695		164	1357
6	ПР11-1017	1,1	<u>9,9985</u>	0,12	<u>1,1998</u>	187,83	<u>225,36</u>	<u>1169,49</u>	<u>306,87</u>	7,48	<u>74,79</u>	<u>607,02</u>
			11,00		1,32		248	1287	338		82	668
8	КБ7-31-6	0,0052	<u>1107,5504</u>	0,12	<u>132,9060</u>	187,83	<u>24963,74</u>	<u>134288,68</u>	<u>35035,53</u>	7,48	<u>8284,48</u>	<u>68283,75</u>
			5,76		0,69		130	698	182		43	355
11	КБ7-64-1	0,11	<u>109,1295</u>	0,12	<u>13,0955</u>	187,83	<u>2459,74</u>	<u>12049,23</u>	<u>3191,97</u>	7,48	<u>816,29</u>	<u>6468,00</u>
			12,00		1,44		271	1325	350		90	711
14	КБ7-64-1	0,07	<u>87,3036</u>	0,12	<u>10,4764</u>	187,83	<u>1967,79</u>	<u>9639,38</u>	<u>2553,58</u>	7,48	<u>653,03</u>	<u>5174,40</u>
			6,11		0,73		138	675	178		46	362
15	КБ7-64-1	0,07	<u>109,1295</u>	0,12	<u>13,0955</u>	187,83	<u>2459,74</u>	<u>12049,23</u>	<u>3191,97</u>	7,48	<u>816,29</u>	<u>6468,00</u>
			7,63		0,92		172	843	224		57	453
17	ПР1-4006	0,015	<u>10,9340</u>	0,098	<u>1,0715</u>	187,83	<u>201,27</u>	<u>1073,50</u>	<u>280,45</u>	6,06	<u>66,26</u>	<u>547,98</u>
			0,16		0,02		3	16	4		1	8
18	ПР13-8009	12,4	<u>0,9900</u>	0,087	<u>0,0861</u>	187,83	<u>16,18</u>	<u>106,25</u>	<u>26,93</u>	6,83	<u>6,76</u>	<u>49,87</u>
			12,28		1,07		201	1318	333		84	618
19	ПР6-1025	0,039	<u>420,9982</u>	0,12	<u>50,5198</u>	187,83	<u>9489,13</u>	<u>52845,64</u>	<u>13713,65</u>	7,48	<u>3149,07</u>	<u>26351,85</u>
			16,42		1,97		370	2061	535		123	1028
23	КР20-27-7	0,06	<u>127,8541</u>	0,12	<u>15,3425</u>	187,83	<u>2881,78</u>	<u>16421,07</u>	<u>4246,63</u>	7,48	<u>956,35</u>	<u>8084,76</u>
			7,67		0,92		173	985	255		57	485
24	КР20-27-8	0,04	<u>52,6252</u>	0,12	<u>6,3150</u>	187,83	<u>1186,15</u>	<u>6758,44</u>	<u>1747,81</u>	7,48	<u>393,64</u>	<u>3327,60</u>
			2,10		0,25		47	270	70		16	133
25	КР20-27-8	0,02	<u>58,4724</u>	0,12	<u>7,0167</u>	187,83	<u>1317,94</u>	<u>7509,37</u>	<u>1942,01</u>	7,48	<u>437,37</u>	<u>3697,32</u>
			1,17		0,14		26	151	39		9	74
26	КР20-27-9	-0,06	<u>34,6243</u>	0,12	<u>4,1549</u>	187,83	<u>780,42</u>	<u>4446,89</u>	<u>1150,01</u>	7,48	<u>258,99</u>	<u>2189,42</u>
			-2,08		-0,25		-47	-267	-68		-16	-131
27	ПР6-3001	0,0138	<u>376,0350</u>	0,12	<u>45,1242</u>	187,83	<u>8475,68</u>	<u>44796,01</u>	<u>11719,77</u>	7,48	<u>2812,74</u>	<u>23008,19</u>
			5,19		0,62		117	618	162		39	318
30	ПР6-3019	0,0047	<u>284,0460</u>	0,12	<u>34,0855</u>	187,83	<u>6402,28</u>	<u>32851,74</u>	<u>8635,88</u>	7,48	<u>2124,66</u>	<u>17162,82</u>
			1,34		0,16		30	155	41		10	81
32	ПР6-1001	0,0018	<u>301,4484</u>	0,12	<u>36,1738</u>	187,83	<u>6794,53</u>	<u>33606,43</u>	<u>8888,21</u>	7,48	<u>2254,83</u>	<u>17937,57</u>
			0,55		0,07		12	60	16		4	32
34	ПР6-1013	0,003	<u>1304,2308</u>	0,12	<u>156,5077</u>	187,83	<u>29396,84</u>	<u>159562,61</u>	<u>41571,08</u>	7,48	<u>9755,65</u>	<u>80723,57</u>
			3,91		0,47		88	479	125		29	242
38	ПР6-3019	0,0087	<u>284,0460</u>	0,12	<u>34,0855</u>	187,83	<u>6402,28</u>	<u>32851,74</u>	<u>8635,88</u>	7,48	<u>2124,66</u>	<u>17162,82</u>
			2,47		0,30		56	285	75		18	149
40	КР2-6-7	0,3995	<u>53,4380</u>	0,12	<u>6,4126</u>	187,83	<u>1204,47</u>	<u>6404,54</u>	<u>1673,98</u>	7,48	<u>399,72</u>	<u>3278,17</u>
			21,35		2,56		481	2559	669		160	1310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Разом:</b>			<b>211,71</b>		<b>23,06</b>		<b>4332</b>	<b>23673</b>	<b>6162</b>		<b>1451</b>	<b>11945</b>

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (4332 + 23673 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (4332 + 23673 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (4332 + 23673 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

**Разом загальновиробничі витрати: 11945 + 0 + 0 + 0 = 11945 грн.**

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Гагаріна Н.О.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Купріна О.В.

Заміна існуючих ємностей V=25м3 в кількості 4шт. та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів ПРАТ "ЦГЗК" за адресою: 50066, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Двінська 51  
0002-01-03

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02\_0002-01-03-ТХ.СМ01/2**  
**на заміну існуючих ємностей V=25м3 та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів**  
**ПРАТ "ЦГЗК".**  
**АЗС складу ПММ. II черга**

Основа:  
креслення (специфікації) № 0002-01-03-ТХ

Кошторисна вартість 582,724 тис. грн.  
 Кошторисна трудомісткість 0,78447 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 92,265 тис. грн.  
 Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на "18 травня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконаладжувальних робіт = 1,1									
		<b>Розділ 1. Земляні роботи</b>									
1	ПР1-2062	Розробка ґрунту вручну в траншеях і котлованах глибиною більш 3 м з підйомом ґрунту краном при наявності кріплень; група ґрунтів 2	100 м3	0,495	<u>68076,10</u> 48821,25	<u>19254,85</u> 17547,91	33698	24167	<u>9531</u> 8686	<u>470,9430</u> 155,4531	<u>233,12</u> 76,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ПУ14-6067	Навантаження і розвантаження сипучих вантажів, навантаження сипучих вантажів лопатами, висота піднімання до 1.6 м	т	17,325	<u>59,34</u> 59,34	-	1028	1028	-	<u>0,5390</u>	<u>9,34</u>
3	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	17,325	<u>301,41</u> -	<u>301,41</u> 55,10	5222	-	<u>5222</u> 955	-	-
4	ПР1-2088	Засипання вручну траншей, пазух, котлованів і ям; група ґрунтів 1	100 м3	0,39	<u>16610,09</u> 16610,09	-	6478	6478	-	<u>169,1800</u>	<u>65,98</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					46426	31673	<u>14753</u> 9641		<u>308,44</u> 84,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					46426  41314 20418 38,92 7310 <b>66844</b>				
		----- <b>Всього по розділу 1</b>					<b>66844</b>				
5	КМ28-845-3 к дем.=0,3 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0, 95	<b>Розділ 2. Демонтажні роботи</b> (Демонтаж) Монтаж резервуара сталевого горизонтального, об'єм 25 м3	шт	1	<u>5997,72</u> 3823,48	<u>2152,18</u> 682,70	5998	3823	<u>2152</u> 683	<u>35,6136</u> 4,4211	<u>35,61</u> 4,42
6	РУ6-221-9	Демонтаж трубопроводів з водогазопровідних труб з фітингами на різі, діаметр умовного проходу 50 мм	10 м	1,4	<u>385,79</u> 379,48	-	540	531	-	<u>3,1680</u>	<u>4,44</u>
7	РУ6-231-59	Демонтаж зварних трубопроводів з вуглецевих і низьколегованих сталей, зовнішній діаметр, товщина стінки 159х6 мм	10 м	0,7	<u>533,64</u> 514,47	-	374	360	-	<u>4,2460</u>	<u>2,97</u>
8	КМ11-32-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення рівнеміру поплавкового із мірною стрічкою [типу УДУ] для підземних резервуарів	комплект	1	<u>742,21</u> 665,59	<u>76,62</u> 19,37	742	666	<u>76</u> 19	<u>5,4912</u> 0,1407	<u>5,49</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ПУ14-1011	Навантаження і розвантаження устаткування краном на автомобільному ході вантажопідйомністю до 6.3 т, маса 1 штуки вантажу до 4.0 т: навантаження	шт вантажу	1	<u>933,08</u> 162,37	<u>770,26</u> 252,40	933	162	<u>770</u> 252	<u>1,3200</u> 1,8150	<u>1,32</u> 1,82
10	ПУ14-6075	Навантаження і розвантаження дрібних штучних вантажів, навантаження або розвантаження вручну з укладанням з підніманням на висоту до 1.5 м	т	0,2268	<u>110,20</u> 110,20	- -	25	25	- -	<u>1,0010</u> -	<u>0,23</u> -
11	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	3,0268	<u>372,47</u> -	<u>372,47</u> -	1127	-	<u>1127</u> -	- -	- -
12	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	3,0268	<u>9420,86</u> -	- -	28515	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					9739	5567	<u>4125</u> 954		<u>50,06</u> 6,38
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					9739 47 6521 2958 5,01 942 <b>12697</b>				
		-----									
		Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					28515				
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>12697</b>				
13	КМ28-845-3 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0, 95	<b>Розділ 3. Монтажні роботи</b> Монтаж резервуара сталевого горизонтального, об'єм 25 м3	шт	1	<u>22663,11</u> 12744,92	<u>7173,95</u> 2275,66	22663	12745	<u>7174</u> 2276	<u>118,7120</u> 14,7370	<u>118,71</u> 14,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& 2303-5040-1 варіант 1	Резервуар сталевий горизонтальний для підземного зберігання V=25м3, діам.2300мм, L=6560мм комплектно: вогнеприпинювач Ду80, Ру6 - 1шт.; клапан зворотний донний Ду40 - 2шт.; кран кульовий Ду40, Ру16 - 2шт.; кран кульовий Ду80, Ру6 - 1шт.; з'єднання внутрішнє різьбове 3" - 1шт.; кришка зливної муфти 3" - 1шт.; клапан вентиляційний подвійної дії Ду50 - 1шт.; люк замірний простий - 1шт.	шт	1	<u>290000,00</u> -	- -	290000	-	- -	- -	- -
15	РУ7-52-5	Монтаж вентилів сталевих, засувок, кранів, клапанів зворотних і запобіжних, регуляторів тиску чавунних і сталевих фланцевих на умовний тиск 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 40 мм (вогнеприпинювач, клапан зворотний донний, кран кульовий, клапан вентиляційний подвійної дії)	шт	6	<u>630,28</u> 628,95	- -	3782	3774	- -	<u>5,0380</u> -	<u>30,23</u> -
16	РУ7-52-8	Монтаж вентилів сталевих, засувок, кранів, клапанів зворотних і запобіжних, регуляторів тиску чавунних і сталевих фланцевих на умовний тиск 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 80 мм (кран кульовий)	шт	1	<u>1008,50</u> 1006,60	- -	1009	1007	- -	<u>8,0630</u> -	<u>8,06</u> -
17	КМ11-32-2	Установлення рівнеміру поплавкового із мірною стрічкою [типу УДУ] для підземних резервуарів	комплект	1	<u>3294,71</u> 1663,97	<u>191,54</u> 48,43	3295	1664	<u>192</u> 48	<u>13,7280</u> 0,3517	<u>13,73</u> 0,35
18	1704-40001 варіант 1	Поплавковий рівнемір ПМП-201 (раніше демонтований)	шт	1	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
19	КР15-103-6	Установлення фільтрів діаметром 80 мм	фільтр	1	<u>416,36</u> 334,73	<u>71,73</u> 9,16	416	335	<u>72</u> 9	<u>2,8600</u> 0,0623	<u>2,86</u> 0,06
20	& С1630-736-1	Фільтр сітчастий зливний Ду80 ФС-II-80-6-2Т	шт	1	<u>14109,51</u> -	- -	14110	-	- -	- -	- -
21	& С1630-141-1	Муфта зливна МС-2, Ду75, G3	шт	1	<u>2245,18</u> -	- -	2245	-	- -	- -	- -
22	РУ7-52-5	Монтаж вентилів сталевих, засувок, кранів, клапанів зворотних і запобіжних, регуляторів тиску чавунних і сталевих фланцевих на умовний тиск 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 40 мм	шт	4	<u>630,28</u> 628,95	- -	2521	2516	- -	<u>5,0380</u> -	<u>20,15</u> -
23	С1630-2013 варіант 1	Кран кульовий фланцевий укорочений Ду40, Ру25, L=62мм Fig. K110 UKSPAR	шт	4	<u>1903,88</u> -	- -	7616	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	РУ6-233-25	Монтаж зварних трубопроводів з вуглецевих і низьколегованих сталей, із застосуванням газового зварювання, зовнішній діаметр і товщина стінки 89х4 мм	10 м	1,236	<u>966,97</u> 820,20	-	1195	1014	-	<u>6,6990</u>	<u>8,28</u>
25	C113-155 варіант 1	Труба сталева електрозварна діам.89х4 зі сталі ВСтЗсп2-5	м	12	<u>739,89</u>	-	8879	-	-	-	-
26	C1534-15 варіант 1	Відведення 90-89х4	шт	4	<u>179,10</u>	-	716	-	-	-	-
27	РУ6-46-4	Монтаж фланцевих з'єднань на умовний тиск до 1.0 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 80 мм	з'єднан.	4	<u>156,97</u> 153,28	-	628	613	-	<u>1,2650</u>	<u>5,06</u>
28	C130-968 варіант 1	Фланець 1-80-10, сталь 20	шт	3	<u>361,41</u>	-	1084	-	-	-	-
29	C1541-64 варіант 1	Прокладка А-80-10 ПОН	1000шт	0,002	<u>92666,84</u>	-	185	-	-	-	-
30	C130-968 варіант 2	Фланець 1-80-6, сталь 20	шт	1	<u>388,96</u>	-	389	-	-	-	-
31	C1541-64 варіант 2	Прокладка А-80-6 ПОН	1000шт	0,001	<u>92666,84</u>	-	93	-	-	-	-
32	& C111-92-5 варіант 1	Болт М16х80.58.019	шт	8	<u>55,09</u>	-	441	-	-	-	-
33	& C111-1870-4 варіант 1	Шайба М16	шт	8	<u>2,39</u>	-	19	-	-	-	-
34	& C111-123-1-Р варіант 1	Гайка М16.5.019	шт	8	<u>5,76</u>	-	46	-	-	-	-
35	РУ6-233-19	Монтаж зварних трубопроводів з вуглецевих і низьколегованих сталей, із застосуванням газового зварювання, зовнішній діаметр і товщина стінки 45х3 мм	10 м	0,039	<u>518,23</u> 473,82	-	20	18	-	<u>3,8720</u>	<u>0,15</u>
36	C113-352 варіант 1	Труба безшовна гарячедеформована діам. 45х3,5 зі сталі 20 групи постачання В	м	0,3	<u>311,90</u>	-	94	-	-	-	-
37	C1534-8 варіант 1	Відведення 45-45х3,5	шт	2	<u>42,29</u>	-	85	-	-	-	-
38	РУ6-46-3	Монтаж фланцевих з'єднань на умовний тиск до 1.0 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 40 мм	з'єднан.	4	<u>117,53</u> 114,63	-	470	459	-	<u>0,9460</u>	<u>3,78</u>
39	C130-965 варіант 1	Фланець 1-40-10, сталь 20	шт	4	<u>274,39</u>	-	1098	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	C1541-63 варіант 1	Прокладка А-40-10 ПОН	1000шт	0,004	<u>40569,19</u>	-	162	-	-	-	-
41	& C111-92-5 варіант 2	Болт М16х60.58.019	шт	56	<u>41,34</u>	-	2315	-	-	-	-
42	& C111- 1870-4 варіант 1	Шайба М16	шт	56	<u>2,39</u>	-	134	-	-	-	-
43	& C111-123- 1-Р варіант 1	Гайка М16.5.019	шт	56	<u>5,76</u>	-	323	-	-	-	-
44	C113-1883 варіант 1	Хомут BSI 434 для РЕ труб діам.50 , М104343050 Walraven	шт	30	<u>131,23</u>	-	3937	-	-	-	-
45	& C111- 1394-2	Шпилька різьбова оцинкована М10. Клас міцності 5,8. L=1000мм	шт	2	<u>49,76</u>	-	100	-	-	-	-
46	ПР9-8110	Виготовлення опор трубопроводів за місцем, маса елемента до 0,05 т	т	0,0408	<u>15706,29</u>	<u>1849,88</u>	641	557	<u>75</u>	<u>112,6840</u>	<u>4,60</u>
47	C111-1814 варіант 1	Кутник 40х40х4	т	0,0247	<u>31630,38</u>	-	781	-	<u>25</u>	<u>4,2524</u>	<u>0,17</u>
48	C111-1804 варіант 1	Сталь листова t=5мм	т	0,0094	<u>34539,54</u>	-	325	-	-	-	-
49	C124-31 варіант 1	Труба сталева квадратна 50х50х5	т	0,0034	<u>37556,32</u>	-	128	-	-	-	-
50	& C111-91-1 варіант 1	Болт 6.1 М12х100	шт	40	<u>33,73</u>	-	1349	-	-	-	-
51	ПР9-3026-4	Опорні конструкції для кріплення трубопроводів усередині будівель і споруд: опорні конструкції масою до 0,1 т, монтаж	т	0,04184	<u>18904,25</u>	<u>2359,33</u>	791	637	<u>99</u>	<u>127,7100</u>	<u>5,34</u>
52	C1536-189 варіант 1	Опора ОПБ2-89	шт	2	<u>148,77</u>	-	298	-	<u>30</u>	<u>5,5755</u>	<u>0,23</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					374383	25339	<u>7612</u>		<u>220,95</u>
		Разом устаткування, грн.					290000		2388		15,55
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					11388				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>301388</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					84383				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51432				
		всього заробітна плата, грн.					27727				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12959				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4267				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>97342</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>398730</b>				
		<b>Розділ 4. Система трубопроводів UPP</b>									
53	РУ6-576-7	Монтаж зварних трубопроводів з поліетилену високої щільності, зовнішній діаметр 50 мм	10 м	7,59	<u>178,11</u> 171,58	-	1352	1302	-	<u>1,2980</u>	<u>9,85</u>
54	C113-957	Труба UPP Standard Primary Pipe 50x46. SDR11	м	74	<u>566,82</u>	-	41945	-	-	-	-
55	& C1545-166-2	Патрубок 50мм 05-050-L	шт	10	<u>884,81</u>	-	8848	-	-	-	-
56	C130-949	Фланці 50мм 06.50	шт	10	<u>1057,42</u>	-	10574	-	-	-	-
57	C1541-63	Прокладка А-40-10 ПОН	1000шт	0,01	<u>40569,19</u>	-	406	-	-	-	-
58	C113-1282	Муфта зварювальна 50мм 02.50	шт	4	<u>590,45</u>	-	2362	-	-	-	-
59	C113-989	Кут зварювальний 90° 50мм 03.050-EIF	шт	18	<u>1474,73</u>	-	26545	-	-	-	-
60	C113-989	Кут зварювальний 45° 50мм 04-050-EIF	шт	2	<u>1474,73</u>	-	2949	-	-	-	-
61	C113-1043	Трійник зварювальний 50мм 08-050-EIF	шт	2	<u>1426,50</u>	-	2853	-	-	-	-
62	РУ6-712-3	Пневматичні випробування трубопроводів на робочий тиск 1,6 МПа [16 кгс/см <sup>2</sup> ], внутрішній об'єм до 50 м <sup>3</sup>	випробув	1	<u>2174,62</u> 784,77	<u>1389,85</u> 289,94	2175	785	<u>1390</u> 290	<u>6,3800</u> 2,5361	<u>6,38</u> 2,54
		Разом прямі витрати по розділу 4					100009	2087	<u>1390</u> 290		<u>16,23</u> 2,54
		Разом будівельні роботи, грн.					100009				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					96532				
		всього заробітна плата, грн.					2377				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1238				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					459				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>101247</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----									
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>101247</b>				
		<b>Розділ 5. Заземлення</b>									
63	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм <sup>2</sup>	100 м	0,06	<u>4174,12</u> 3334,14	<u>419,05</u> 56,66	250	200	<u>25</u> 3	<u>28,1600</u> 0,4763	<u>1,69</u> 0,03
64	& C1110-170-2	Сталь штабова 25х4 мм	м	6	<u>129,18</u> -	<u>-</u> -	775	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КМ8-472-11	Перемичка заземлююча тросова діаметром до 9,2 мм для будівельних металевих конструкцій	10 шт	0,2	<u>706,99</u> 625,15	<u>59,96</u> 5,33	141	125	<u>12</u> 1	<u>5,2800</u> 0,0447	<u>1,06</u> 0,01
66	C111-1809 варіант 1	Сталь кругла 5мм	т	0,0003	<u>34665,48</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1176	325	<u>37</u> 4		<u>2,75</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					1176				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					814				
		всього заробітна плата, грн.					329				
		Загальновиробничі витрати, грн.					156				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					50				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>1332</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 5</b>					<b>1332</b>				
		<b>Розділ 6. Антикорозійний захист</b>									
67	ПР13-8010	Очищення металевими щітками	м2	3,5	<u>144,02</u> 144,02	<u>-</u> -	504	504	<u>-</u> -	<u>1,3420</u> -	<u>4,70</u> -
68	ПР13-8028	Знепилювання металевих поверхонь	м2	3,5	<u>50,96</u> 22,43	<u>28,53</u> 10,64	178	79	<u>99</u> 37	<u>0,2090</u> 0,0878	<u>0,73</u> 0,31
69	ПР13-8023	Знежирення уайт-спіритом поверхонь	10 м2	0,35	<u>137,21</u> 79,17	<u>14,26</u> 5,32	48	28	<u>5</u> 2	<u>0,6930</u> 0,0439	<u>0,24</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	ПР13-10062-7	Нанесення вітчизняних ґрунтів на зовнішні поверхні устаткування і конструкцій, нанесення ґрунту "ХС-010", товщина шару 30 мкм, вручну, поверхні змішані (нанесення 40мкм)	100 м2	0,035	<u>4300,05</u> 1731,17	<u>5,14</u> 2,18	151	61	- -	<u>12,4062</u> 0,0184	<u>0,43</u> -
71	ПР13-10102-7 Н1=2	Нанесення вітчизняних лаків і емалей на зовнішні поверхні устаткування і конструкцій, нанесення емалі "ХС-5132", товщина шару 30 мкм, вручну, поверхні змішані (в 2 шари)	100 м2	0,035	<u>8461,61</u> 2738,33	<u>7,72</u> 3,28	296	96	- -	<u>19,6240</u> 0,0277	<u>0,69</u> -
72	КР16-10-2	Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 89 мм	100м	0,01	<u>31119,27</u> 3881,22	<u>486,88</u> 102,77	311	39	<u>5</u> 1	<u>32,3840</u> 0,8506	<u>0,32</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 6					1488	807	<u>109</u> 40		<u>7,11</u> 0,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					1488 572 847 386 0,65 122 <b>1874</b>				
		----- <b>Всього по розділу 6</b>					<b>1874</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					533221	65798	<u>28026</u> 13317		<u>605,54</u> 108,92
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. <b>Всього устаткування, грн.</b> Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					290000 11388 <b>301388</b> 243221 149397 79115 38115 70,01 13150				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>281336</b>				
		-----									
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					28515				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>582724</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>784,47</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>92265</b>				

Склав

  
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Гагаріна Н.О.

Перевірив

  
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Купріна О.В.

Заміна існуючих ємностей V=25м3 в кількості 4шт. та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів ПРАТ "ЦГЗК" за адресою: 50066, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Двінська 51  
 АЗС складу ПММ. II черга

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-02\_0002-01-03-ТХ.СМ01/2  
 заміну існуючих ємностей V=25м3 та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання  
 та відпуску матеріалів ПРАТ "ЦГЗК".**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<b><u>I. Витрати труда</u></b>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	319,01	103,38				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	2,6					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	286,53	114,53				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,4					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	101,80	121,46				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,0					
9.1		керуванням та обслуговуванням машин							
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	7,12	134,06				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	70,01	187,81				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	784,47					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,1					
	<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
10	КБМ202-1145 варіант 1	Автокран КТА-32, вантажопідйомність 32 т	маш. год	3,69512	<u>1998,53</u> 7384,81				
11	КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,13867	<u>489,05</u> 67,82				
12	КБМ201-15	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 15 т	маш. год	3,47776	<u>558,21</u> 1941,32				
13	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,24079	<u>351,13</u> 84,55				
14	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,90706	<u>432,27</u> 392,09				
15	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,03135	<u>93,12</u> 2,92				
16	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	75,44048	<u>126,34</u> 9531,15				
17	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,1694	<u>749,69</u> 127,00				
18	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,77226	<u>734,79</u> 567,45				
19	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,06131	<u>6,89</u> 0,42				
20	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3,07106	<u>61,67</u> 189,39				
21	КБМ205-701	Установки компресорні пересувні, тиск 7845 кПа [80 ат], продуктивність 8 м3/хв	маш. год	1,595	<u>871,38</u> 1389,85				
22	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	17,325	<u>301,41</u> 5221,93				
23	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	3,0268	<u>372,47</u> 1127,39				
	<b>Разом по розділу II в тому числі енергоносії:</b>		<b>грн.</b>		<b>28028,09</b>				
	Бензин		кг	7,848					
	Дизельне паливо		кг	72,52					
	Електроенергія		кВт-год	47,97					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Мастильні матеріали	кг	6,144					
		Гідравлічна рідина	кг	1,651					
		<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u></b>							
24	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,01364					
25	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,2233					
26	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	10,6187092					
27	КБМ203-302	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	2,726361					
28	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,7746288					
29	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,0627					
30	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,03036					
31	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,0924					
32	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,21648					
		<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>							
33	C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	1,07236	<u>137,52</u>	<u>124,49</u>	<u>10,33</u>	<u>2,7</u>	30 км.
					147,47	133,50	11,08	2,89	
34	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,000027	<u>32766,17</u>	<u>31509,08</u>	<u>614,62</u>	<u>642,47</u>	30 км.
					0,88	0,85	0,02	0,01	
35	+C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,000009	<u>43152,15</u>	<u>41666,67</u>	<u>639,36</u>	<u>846,12</u>	30 км.
					0,39	0,38	0,01	-	
36	&C111-91-1	Болт 6.1 M12x100	шт	40	<u>33,73</u>	<u>33,07</u>	-	<u>0,66</u>	
	варіант 1				1349,20	1322,80	-	26,40	
37	&C111-92-5	Болт M16x60.58.019	шт	56	<u>41,34</u>	<u>40,44</u>	<u>0,09</u>	<u>0,81</u>	30 км.
	варіант 2				2315,04	2264,64	5,04	45,36	
38	&C111-92-5	Болт M16x80.58.019	шт	8	<u>55,09</u>	<u>53,92</u>	<u>0,09</u>	<u>1,08</u>	30 км.
	варіант 1				440,72	431,36	0,72	8,64	
39	+C1545-9	Брезент	10м2	0,00012	<u>3856,16</u>	<u>3776,42</u>	<u>4,13</u>	<u>75,61</u>	30 км.
					0,46	0,45	-	0,01	
40	+C1534-8	Відведення 45-45x3,5	шт	2	<u>42,29</u>	<u>41,25</u>	<u>0,21</u>	<u>0,83</u>	30 км.
	варіант 1				84,58	82,50	0,42	1,66	
41	+C1534-15	Відведення 90-89x4	шт	4	<u>179,1</u>	<u>175,00</u>	<u>0,59</u>	<u>3,51</u>	30 км.
	варіант 1				716,40	700,00	2,36	14,04	
42	C142-10-2	Вода	м3	23,75	<u>112,45</u>	<u>112,45</u>	-	-	
					2670,69	2670,69	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	C1546-9	Водень	м3	0,44781	<u>86,06</u>	<u>74,28</u>	<u>10,09</u>	<u>1,69</u>	30 км.
					38,54	33,26	4,52	0,76	
44	&C111-123-1-Р	Гайка М16.5.019	шт	64	<u>5,76</u>	<u>5,61</u>	<u>0,04</u>	<u>0,11</u>	30 км.
	варіант 1				368,64	359,04	2,56	7,04	
45	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,001453	<u>27782,77</u>	<u>26677,78</u>	<u>560,23</u>	<u>544,76</u>	30 км.
					40,37	38,76	0,81	0,80	
46	+C111-1564	Гідроізол	м2	0,3	<u>306,44</u>	<u>300,00</u>	<u>0,43</u>	<u>6,01</u>	30 км.
					91,93	90,00	0,13	1,80	
47	C1113-34-П	Ґрунт ХС-010	л	0,54464	<u>155,11</u>	<u>151,44</u>	<u>0,63</u>	<u>3,04</u>	30 км.
					84,48	82,48	0,34	1,66	
48	C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,00055	<u>5357,86</u>	<u>4985,89</u>	<u>266,91</u>	<u>105,06</u>	30 км.
					2,95	2,74	0,15	0,06	
49	C112-81	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,000933	<u>6527,57</u>	<u>6132,67</u>	<u>266,91</u>	<u>127,99</u>	30 км.
					6,09	5,72	0,25	0,12	
50	C111-1608	Дрантя	кг	0,84382	<u>19,65</u>	<u>18,37</u>	<u>0,89</u>	<u>0,39</u>	30 км.
					16,58	15,50	0,75	0,33	
51	C111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	0,00117	<u>48,51</u>	<u>47,24</u>	<u>0,32</u>	<u>0,95</u>	30 км.
					0,06	0,06	-	-	
52	C111-815	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 0,55 мм	т	0,002	<u>92449,62</u>	<u>90316,96</u>	<u>319,92</u>	<u>1812,74</u>	30 км.
					184,90	180,63	0,64	3,63	
53	C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,000118	<u>43480,34</u>	<u>42307,86</u>	<u>319,92</u>	<u>852,56</u>	30 км.
					5,13	4,99	0,04	0,10	
54	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,00007	<u>52092,5</u>	<u>50660,00</u>	<u>411,08</u>	<u>1021,42</u>	30 км.
					3,65	3,55	0,03	0,07	
55	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,00019	<u>52092,5</u>	<u>50660,00</u>	<u>411,08</u>	<u>1021,42</u>	30 км.
					9,90	9,63	0,08	0,19	
56	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46	т	0,0006025	<u>52092,5</u>	<u>50660,00</u>	<u>411,08</u>	<u>1021,42</u>	30 км.
					31,39	30,52	0,25	0,62	
57	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,000117	<u>52092,5</u>	<u>50660,00</u>	<u>411,08</u>	<u>1021,42</u>	30 км.
					6,09	5,93	0,05	0,11	
58	+C1113-237-П	Емаль ХС-5132	л	0,973	<u>196,13</u>	<u>191,67</u>	<u>0,61</u>	<u>3,85</u>	30 км.
	варіант 1				190,83	186,49	0,59	3,75	
59	C1537-109	Канат подвійного звивання, тип ТК, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 15,5 мм	10м	0,000244	<u>2137,88</u>	<u>2042,10</u>	<u>53,86</u>	<u>41,92</u>	30 км.
					0,52	0,50	0,01	0,01	
60	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0000287	<u>234056,27</u>	<u>229102,72</u>	<u>364,21</u>	<u>4589,34</u>	30 км.
					6,72	6,58	0,01	0,13	
61	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,75899	<u>16,6</u>	<u>9,53</u>	<u>6,74</u>	<u>0,33</u>	30 км.
					29,20	16,76	11,86	0,58	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
62	+C1630-2013 варіант 1	Кран кульовий фланцевий укорочений Ду40, Ру25, L=62мм Fig. K110 UKSPAR	шт	4	<u>1903,88</u> 7615,52	<u>1865,72</u> 7462,88	<u>0,83</u> 3,32	<u>37,33</u> 149,32	30 км.
63	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,00283	<u>251,73</u> 0,71	<u>246,64</u> 0,70	<u>0,15</u> -	<u>4,94</u> 0,01	30 км.
64	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,0366242	<u>443,56</u> 16,25	<u>434,56</u> 15,92	<u>0,3</u> 0,01	<u>8,7</u> 0,32	30 км.
65	+C113-989 варіант 2	Кут зварювальний 45° 50мм 04-050-EIF	шт	2	<u>1474,73</u> 2949,46	<u>1445,63</u> 2891,26	<u>0,18</u> 0,36	<u>28,92</u> 57,84	30 км.
66	+C113-989 варіант 1	Кут зварювальний 90° 50мм 03.050-EIF	шт	18	<u>1474,73</u> 26545,14	<u>1445,63</u> 26021,34	<u>0,18</u> 3,24	<u>28,92</u> 520,56	30 км.
67	C1545-269	Куттик перфорований УП60Х60	м	4	<u>126,88</u> 507,52	<u>123,42</u> 493,68	<u>0,97</u> 3,88	<u>2,49</u> 9,96	30 км.
68	+C111-1814 варіант 1	Кутник 40х40х4	т	0,0247	<u>31630,38</u> 781,27	<u>31075,00</u> 767,55	<u>319,92</u> 7,90	<u>235,46</u> 5,82	30 км.
69	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,001225	<u>4410,67</u> 5,40	<u>4013,52</u> 4,92	<u>310,67</u> 0,38	<u>86,48</u> 0,10	30 км.
70	+C111-1695	Мастика бітумно-гумова ізоляційна	т	0,00154	<u>107590,92</u> 165,69	<u>104866,67</u> 161,49	<u>614,62</u> 0,95	<u>2109,63</u> 3,25	30 км.
71	+C113-1282 варіант 1	Муфта зварювальна 50мм 02.50	шт	4	<u>590,45</u> 2361,80	<u>578,25</u> 2313,00	<u>0,62</u> 2,48	<u>11,58</u> 46,32	30 км.
72	&C1630-141-1	Муфта зливна МС-2, Ду75, G3	шт	1	<u>2245,18</u> 2245,18	<u>2200,00</u> 2200,00	<u>1,16</u> 1,16	<u>44,02</u> 44,02	30 км.
73	C1536-189 варіант 1	Опора ОПБ2-89	шт	2	<u>148,77</u> 297,54	<u>145,63</u> 291,26	<u>0,22</u> 0,44	<u>2,92</u> 5,84	30 км.
74	&C1545-166-2	Патрубок 50мм 05-050-L	шт	10	<u>884,81</u> 8848,10	<u>867,38</u> 8673,80	<u>0,08</u> 0,80	<u>17,35</u> 173,50	30 км.
75	C111-1593	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К	10м2	0,028	<u>147,82</u> 4,14	<u>140,96</u> 3,95	<u>3,96</u> 0,11	<u>2,9</u> 0,08	30 км.
76	+C1541-63 варіант 1	Прокладка А-40-10 ПОН	1000шт	0,014	<u>40569,19</u> 567,97	<u>39763,46</u> 556,69	<u>10,26</u> 0,14	<u>795,47</u> 11,14	30 км.
77	+C1541-64 варіант 1	Прокладка А-80-10 ПОН	1000шт	0,002	<u>92666,84</u> 185,33	<u>90833,33</u> 181,67	<u>16,51</u> 0,03	<u>1817</u> 3,63	30 км.
78	+C1541-64 варіант 2	Прокладка А-80-6 ПОН	1000шт	0,001	<u>92666,84</u> 92,67	<u>90833,33</u> 90,83	<u>16,51</u> 0,02	<u>1817</u> 1,82	30 км.
79	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,05487	<u>83,01</u> 4,55	<u>71,29</u> 3,91	<u>10,09</u> 0,55	<u>1,63</u> 0,09	30 км.
80	+C1113-156-П варіант 1	Розчинник Р-4	л	0,15386	<u>93,39</u> 14,37	<u>91,07</u> 14,01	<u>0,49</u> 0,08	<u>1,83</u> 0,28	30 км.
81	C1545-238	Скоба дволапкова СД-48, СД-60	100шт	0,05	<u>816,83</u> 40,84	<u>799,24</u> 39,96	<u>1,57</u> 0,08	<u>16,02</u> 0,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
82	+C111-1809 варіант 1	Сталь кругла 5мм	т	0,0003	<u>34665,48</u> 10,40	<u>34087,50</u> 10,23	<u>319,92</u> 0,10	<u>258,06</u> 0,07	30 км.
83	+C111-1804 варіант 1	Сталь листова t=5мм	т	0,0094	<u>34539,54</u> 324,67	<u>33962,50</u> 319,25	<u>319,92</u> 3,01	<u>257,12</u> 2,41	30 км.
84	&C1110-170-2	Сталь штабова 25x4 мм	м	6	<u>129,18</u> 775,08	<u>126,40</u> 758,40	<u>0,25</u> 1,50	<u>2,53</u> 15,18	30 км.
85	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,00031	<u>1012,37</u> 0,31	<u>989,36</u> 0,31	<u>3,16</u> -	<u>19,85</u> -	30 км.
86	+C113-1043 варіант 1	Трійник зварювальний 50мм 08-050-EIF	шт	2	<u>1426,5</u> 2853,00	<u>1397,65</u> 2795,30	<u>0,88</u> 1,76	<u>27,97</u> 55,94	30 км.
87	+C113-957 варіант 1	Труба UPP Standard Primary Pipe 50x46. SDR11	м	74	<u>566,82</u> 41944,68	<u>555,12</u> 41078,88	<u>0,59</u> 43,66	<u>11,11</u> 822,14	30 км.
88	C113-352 варіант 1	Труба безшовна гарячедеформована діам. 45x3,5 зі сталі 20 групи постачання В	м	0,3	<u>311,9</u> 93,57	<u>308,43</u> 92,53	<u>1,15</u> 0,35	<u>2,32</u> 0,69	30 км.
89	+C113-155 варіант 1	Труба сталевая електрозварна діам.89x4 зі сталі ВСтЗсп2-5	м	12	<u>739,89</u> 8878,68	<u>731,70</u> 8780,40	<u>2,68</u> 32,16	<u>5,51</u> 66,12	30 км.
90	+C124-31 варіант 1	Труба сталевая квадратна 50x50x5	т	0,0034	<u>37556,32</u> 127,69	<u>36500,00</u> 124,10	<u>319,92</u> 1,09	<u>736,4</u> 2,50	30 км.
91	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	2	<u>242,43</u> 484,86	<u>239,28</u> 478,56	<u>1,35</u> 2,70	<u>1,8</u> 3,60	30 км.
92	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,000112	<u>106096,84</u> 11,88	<u>103282,23</u> 11,57	<u>734,28</u> 0,08	<u>2080,33</u> 0,23	30 км.
93	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,00012	<u>189608,36</u> 22,75	<u>185205,22</u> 22,22	<u>685,33</u> 0,08	<u>3717,81</u> 0,45	30 км.
94	&C1630-736-1	Фільтр сітчастий зливний Ду80 ФС-II-80-6-2Т	шт	1	<u>14109,51</u> 14109,51	<u>13814,17</u> 13814,17	<u>18,68</u> 18,68	<u>276,66</u> 276,66	30 км.
95	C1545-274	Фітинги 3/4 дюйма	шт	4	<u>30,84</u> 123,36	<u>30,17</u> 120,68	<u>0,07</u> 0,28	<u>0,6</u> 2,40	30 км.
96	+C130-965 варіант 1	Фланець 1-40-10, сталь 20	шт	4	<u>274,39</u> 1097,56	<u>268,30</u> 1073,20	<u>0,71</u> 2,84	<u>5,38</u> 21,52	30 км.
97	+C130-968 варіант 1	Фланець 1-80-10, сталь 20	шт	3	<u>361,41</u> 1084,23	<u>353,00</u> 1059,00	<u>1,32</u> 3,96	<u>7,09</u> 21,27	30 км.
98	+C130-968 варіант 2	Фланець 1-80-6, сталь 20	шт	1	<u>388,96</u> 388,96	<u>380,01</u> 380,01	<u>1,32</u> 1,32	<u>7,63</u> 7,63	30 км.
99	+C130-949 варіант 1	Фланці 50мм 06.50	шт	10	<u>1057,42</u> 10574,20	<u>1036,14</u> 10361,40	<u>0,55</u> 5,50	<u>20,73</u> 207,30	30 км.
100	+C113-1883 варіант 1	Хомут BSI 434 для PE труб діам.50 , M104343050 Walraven	шт	30	<u>131,23</u> 3936,90	<u>128,57</u> 3857,10	<u>0,09</u> 2,70	<u>2,57</u> 77,10	30 км.
101	&C111-1870-4 варіант 1	Шайба M16	шт	64	<u>2,39</u> 152,96	<u>2,33</u> 149,12	<u>0,01</u> 0,64	<u>0,05</u> 3,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
102	&C111-1394-2	Шпилька різьбова оцинкована М10. Клас міцності 5,8. L=1000мм	шт	2	49,76 99,52	48,42 96,84	0,36 0,72	0,98 1,96	30 км.
103	C1545-295	Штуцер ущільнювальний	100шт	0,04	2351,94 94,08	2302,72 92,11	3,1 0,12	46,12 1,85	30 км.
104	C1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	3,0268	9420,86 28515,06	9420,86 28515,06			
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
105	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	9,6327	8,92941 86,01	8,92941 86,01			
106	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1549	162,15 25,11	162,15 25,11			
107	C1999-9009	Дрова	м3	0,0016	119,13 0,19	119,13 0,19			
		Разом	грн.		111,31	111,31			
		<b>Разом по розділу III</b>	<b>грн.</b>		<b>149393,41</b>	<b>146455,82</b>	<b>191,90</b>	<b>2745,69</b>	
		<b>IV. Устаткування</b>							
108	+1704-40001 варіант 1	Поплавковий рівнемір ПМП-201 (раніше демонтований)	шт	1	- -	- -	- -	- -	
109	&2303-5040-1 варіант 1	Резервуар сталевий горизонтальний для підземного зберігання V=25м3, діам.2300мм, L=6560мм комплектно: вогнеприпинювач Ду80, Ру6 - 1шт.; клапан зворотний донний Ду40 - 2шт.; кран кульовий Ду40, Ру16 - 2шт.; кран кульовий Ду80, Ру6 - 1шт.; з'єднання внутрішнє різьбове 3" - 1шт.; кришка зливної муфти 3" - 1шт.; клапан вентиляційний подвійної дії Ду50 - 1шт.; люк замірний простий - 1шт.	шт	1	301388,3 301388,30	290000,00 290000,00	8700,00 8700,00	2688,30 2688,30	3%
		<b>Разом по розділу IV</b>	<b>грн.</b>		<b>301388,30</b>	<b>290000,00</b>	<b>8700,00</b>	<b>2688,30</b>	
		<b>Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин</b>							
		Електроенергія	кВт-год	57,603					
		Мастильні матеріали	кг	6,299					
		Гідравлічна рідина	кг	1,651					
		Дрова	м3	0,002					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Бензин	л	10,606					
		Дизельне паливо	л	85,318					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 травня" 2026 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав \_\_\_\_\_ Гагаріна Н.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Купріна О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище )]

Заміна існуючих ємностей V=25м3 в кількості 4шт. та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів ПРАТ "ЦГЗК" за адресою: 50066, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Двінська 51

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-02-02 0002-01-03-ТХ.СМ01/2**  
**на заміну існуючих ємностей V=25м3 та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів ПРАТ "ЦГЗК".**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	<b>I блок.</b> Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<b>II блок.</b> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	<b>III блок.</b> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	<b>Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,</b>
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПР1-2062	0,495	626,3961	0,098	61,3868	187,83	11530,29	66369,16	17137,88	6,06	3795,96	32464,13
			310,07		30,39		5707	32853	8484		1879	16070
2	ПУ14-6067	17,325	0,5390	0,13	0,0701	187,83	13,16	59,34	15,95	8,35	4,50	33,61
			9,34		1,21		228	1028	276		78	582

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	C311-30	17,325	<u>0,4110</u>	0,12	<u>0,0493</u>	187,83	<u>9,26</u>	<u>55,10</u>	<u>14,16</u>	7,48	<u>3,07</u>	<u>26,49</u>
			7,12		0,85		160	955	246		53	459
4	ПР1-2088	0,39	<u>169,1800</u>	0,098	<u>16,5796</u>	187,83	<u>3114,15</u>	<u>16610,09</u>	<u>4339,33</u>	6,06	<u>1025,23</u>	<u>8478,71</u>
			65,98		6,47		1215	6478	1692		400	3307
5	KM28-845-3	1	<u>40,0347</u>	0,079	<u>3,1627</u>	187,83	<u>594,06</u>	<u>4506,18</u>	<u>1122,05</u>	6,23	<u>249,42</u>	<u>1965,53</u>
			40,03		3,16		594	4506	1123		249	1966
6	ПУ6-221-9	1,4	<u>3,1680</u>	0,13	<u>0,4118</u>	187,83	<u>77,36</u>	<u>379,48</u>	<u>100,50</u>	8,35	<u>26,45</u>	<u>204,31</u>
			4,44		0,58		108	531	141		37	286
7	ПУ6-231-59	0,7	<u>4,2460</u>	0,13	<u>0,5520</u>	187,83	<u>103,68</u>	<u>514,47</u>	<u>135,99</u>	8,35	<u>35,45</u>	<u>275,12</u>
			2,97		0,39		73	360	95		25	193
8	KM11-32-2	1	<u>5,6319</u>	0,079	<u>0,4449</u>	187,83	<u>83,57</u>	<u>684,96</u>	<u>169,08</u>	6,23	<u>35,09</u>	<u>287,74</u>
			5,63		0,44		84	685	169		35	288
9	ПУ14-1011	1	<u>3,1350</u>	0,13	<u>0,4076</u>	187,83	<u>76,55</u>	<u>414,77</u>	<u>108,09</u>	8,35	<u>26,18</u>	<u>210,82</u>
			3,14		0,41		77	414	108		26	211
10	ПУ14-6075	0,2268	<u>1,0010</u>	0,13	<u>0,1301</u>	187,83	<u>24,44</u>	<u>110,20</u>	<u>29,62</u>	8,35	<u>8,36</u>	<u>62,42</u>
			0,23		0,03		6	25	6		2	14
13	KM28-845-3	1	<u>133,4490</u>	0,079	<u>10,5425</u>	187,83	<u>1980,19</u>	<u>15020,58</u>	<u>3740,17</u>	6,23	<u>831,39</u>	<u>6551,75</u>
			133,45		10,54		1980	15021	3741		831	6552
15	ПУ7-52-5	6	<u>5,0380</u>	0,13	<u>0,6549</u>	187,83	<u>123,02</u>	<u>628,95</u>	<u>165,43</u>	8,35	<u>42,07</u>	<u>330,52</u>
			30,23		3,93		738	3774	993		252	1983
16	ПУ7-52-8	1	<u>8,0630</u>	0,13	<u>1,0482</u>	187,83	<u>196,88</u>	<u>1006,60</u>	<u>264,77</u>	8,35	<u>67,33</u>	<u>528,98</u>
			8,06		1,05		197	1007	265		67	529
17	KM11-32-2	1	<u>14,0797</u>	0,079	<u>1,1123</u>	187,83	<u>208,92</u>	<u>1712,40</u>	<u>422,69</u>	6,23	<u>87,72</u>	<u>719,33</u>
			14,08		1,11		209	1712	422		88	719
19	KP15-103-6	1	<u>2,9223</u>	0,105	<u>0,3068</u>	187,83	<u>57,63</u>	<u>343,89</u>	<u>88,33</u>	8,7	<u>25,42</u>	<u>171,38</u>
			2,92		0,31		58	344	88		25	171
22	ПУ7-52-5	4	<u>5,0380</u>	0,13	<u>0,6549</u>	187,83	<u>123,02</u>	<u>628,95</u>	<u>165,43</u>	8,35	<u>42,07</u>	<u>330,52</u>
			20,15		2,62		492	2516	662		168	1322
24	ПУ6-233-25	1,236	<u>6,6990</u>	0,13	<u>0,8709</u>	187,83	<u>163,58</u>	<u>820,20</u>	<u>216,43</u>	8,35	<u>55,94</u>	<u>435,95</u>
			8,28		1,08		202	1014	268		69	539
27	ПУ6-46-4	4	<u>1,2650</u>	0,13	<u>0,1645</u>	187,83	<u>30,89</u>	<u>153,28</u>	<u>40,52</u>	8,35	<u>10,56</u>	<u>81,97</u>
			5,06		0,66		124	613	162		42	328
35	ПУ6-233-19	0,039	<u>3,8720</u>	0,13	<u>0,5034</u>	187,83	<u>94,55</u>	<u>473,82</u>	<u>125,04</u>	8,35	<u>32,33</u>	<u>251,92</u>
			0,15		0,02		4	18	5		1	10
38	ПУ6-46-3	4	<u>0,9460</u>	0,13	<u>0,1230</u>	187,83	<u>23,10</u>	<u>114,63</u>	<u>30,30</u>	8,35	<u>7,90</u>	<u>61,30</u>
			3,78		0,49		92	459	121		32	245
46	ПР9-8110	0,0408	<u>116,9364</u>	0,088	<u>10,2904</u>	187,83	<u>1932,85</u>	<u>14260,34</u>	<u>3562,50</u>	7,48	<u>874,68</u>	<u>6370,03</u>
			4,77		0,42		79	582	145		36	260
51	ПР9-3026-4	0,04184	<u>133,2855</u>	0,088	<u>11,7291</u>	187,83	<u>2203,08</u>	<u>15936,88</u>	<u>3990,79</u>	7,48	<u>996,98</u>	<u>7190,85</u>
			5,57		0,49		92	667	167		42	301
53	ПУ6-576-7	7,59	<u>1,2980</u>	0,13	<u>0,1687</u>	187,83	<u>31,69</u>	<u>171,58</u>	<u>44,72</u>	8,35	<u>10,84</u>	<u>87,25</u>
			9,85		1,28		241	1302	339		82	662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	РУ6-712-3	1	8,9161	0,13	1,1591	187,83	217,71	1074,71	284,33	8,35	74,45	576,49
			8,92		1,16		218	1075	284		74	576
63	КМ8-472-6	0,06	28,6363	0,097	2,7777	187,83	521,74	3390,80	860,76	7,66	219,35	1601,85
			1,72		0,17		31	203	52		13	96
65	КМ8-472-11	0,2	5,3247	0,097	0,5165	187,83	97,01	630,48	160,05	7,66	40,79	297,85
			1,07		0,10		19	126	33		8	60
67	ПР13-8010	3,5	1,3420	0,087	0,1168	187,83	21,93	144,02	36,51	6,83	9,17	67,61
			4,70		0,41		77	504	128		32	237
68	ПР13-8028	3,5	0,2968	0,087	0,0258	187,83	4,85	33,07	8,34	6,83	2,03	15,22
			1,04		0,09		17	116	29		7	53
69	ПР13-8023	0,35	0,7369	0,087	0,0641	187,83	12,04	84,49	21,24	6,83	5,03	38,31
			0,26		0,02		4	30	7		2	13
70	ПР13-10062-7	0,035	12,4247	0,087	1,0809	187,83	203,03	1733,35	426,00	6,83	84,86	713,89
			0,43		0,04		7	61	15		3	25
71	ПР13-10102-7	0,035	19,6517	0,087	1,7097	187,83	321,13	2741,61	673,80	6,83	134,22	1129,15
			0,69		0,06		11	96	24		5	40
72	КР16-10-2	0,01	33,2346	0,094	3,1241	187,83	586,79	3983,99	1005,57	6,99	232,31	1824,67
			0,33		0,03		6	40	10		2	18
<b>Разом:</b>			<b>714,46</b>		<b>70,01</b>		<b>13150</b>	<b>79115</b>	<b>20300</b>		<b>4665</b>	<b>38115</b>

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 \* Н124) \* Н21 / 100 =

=(13150 + 79115 \* 1) \* 0 = **0 грн.**

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 \* Н124) \* Н21 / 100 \* Н18 / 100 =

=(13150 + 79115 \* 1) \* 0 \* 0,22= **0 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (13150 + 79115 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;

**Разом загальноновиробничі витрати: 38115 + 0 + 0 + 0 = 38115 грн.**

Склав

  
Гагаріна Н.О.

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

  
Купріна О.В.

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Заміна існуючих ємностей V=25м3 в кількості 4шт. та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів  
ПРАТ "ЦГЗК" за адресою: 50066, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Двінська 51  
0002-01-03

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03\_0002-01-03-TX.CM02/2**  
**на пусконаладжувальні роботи**  
**АЗС складу ПММ. II черга**

Основа:  
креслення (специфікації) № 0002-01-03-TX

Кошторисна вартість 43,955 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,21224 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 34,950 тис. грн.  
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "18 травня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконаладжувальних робіт = 1,1									
1	КП7-33-4 K=0,5	Установка паливного складу для прийому і збереження рідкого палива [ резервуари, перекачуючі рециркуляційні насоси, комунікації, фільтр грубого очищення]	установ.	1	31759,37 31759,37	- -	31759	31759	- -	195,2500 -	195,25 -
		Разом прямі витрати по кошторису					31759	31759	- -		195,25 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					31759				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					31759				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12196				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3191				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>43955</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>43955</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					<b>212,24</b>				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>34950</b>				

Склав

Гагаріна Н.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Купріна О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Заміна існуючих ємностей V=25м3 в кількості 4шт. та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів  
ПРАТ "ЦГЗК" за адресою: 50066, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Двінська 51  
0002-01-03

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04\_0002-01-03-ПОБ.СМ01/2**  
**на організацію будівництва**  
**АЗС складу ПММ. II черга**

Основа:  
креслення (специфікації) № 0002-01-03-ПОБ


Кошторисна вартість 27,653 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,12259 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 14,775 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "18 травня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконаладжувальних робіт = 1,1									
1	КР18-78-7 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування залізобетонних огорож висотою 2,2 м, довжиною ланки до 4,0 м, глухих в одну панель	м3	0,652	<u>1789,78</u> 574,14	<u>1215,64</u> 365,97	1167	374	<u>793</u> 239	<u>4,9632</u> 2,3492	<u>3,24</u> 1,53
2	КР18-78-7	Улаштування залізобетонних огорож висотою 2,2 м, довжиною ланки до 4,0 м, глухих в одну панель із раніше демонтованих плит	м3	0,652	<u>2392,49</u> 717,68	<u>1519,55</u> 457,46	1560	468	<u>991</u> 298	<u>6,2040</u> 2,9366	<u>4,05</u> 1,91


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ПР1-2105	Кріплення дошками стінок ям, траншей і котлованів шириною більш 2 м, глибиною більш 3 м; ґрунти стійкі	100 м2	1	<u>14527,85</u> 6853,49	<u>1664,24</u> 620,66	14528	6853	<u>1664</u> 621	<u>61,4790</u> 5,1205	<u>61,48</u> 5,12
4	ПР1-2105 к дем.=0,8	(Демонтаж) Кріплення дошками стінок ям, траншей і котлованів шириною більш 2 м, глибиною більш 3 м; ґрунти стійкі	100 м2	0,64	<u>6814,19</u> 5482,80	<u>1331,39</u> 496,53	4361	3509	<u>852</u> 318	<u>49,1832</u> 4,0964	<u>31,48</u> 2,62
		Разом прямі витрати по кошторису					21616	11204	<u>4300</u> 1476		<u>100,25</u> 11,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					21616  6112 12680 6037 11,16 2095 <b>27653</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>27653</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>122,59</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>14775</b>				

Склав

  
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Гагаріна Н.О.

Перевірив

  
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Купріна О.В.

Заміна існуючих ємностей V=25м3 в кількості 4шт. та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів ПРАТ "ЦГЗК" за адресою: 50066, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Двінська 51  
 АЗС складу ПММ. II черга

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-04\_0002-01-03-ПОБ.СМ01/2  
 організацію будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<b><u>I. Витрати труда</u></b> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	100,25	111,78				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,3					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	-	-				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
6		робітниками-монтажниками	люд.год	11,18	131,86				
7		Витрати труда робітників, зайнятих	розряд	4,6					
8		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6					
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,6					
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6					
		Витрати труда робітників, зайнятих	розряд	4,6					
		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6					
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і	розряд	4,6					
		будівельного сміття	розряд	4,6					
		Витрати труда пусконаладжувального	розряд	4,6					
		персоналу	розряд	4,6					
		Витрати труда робітників, заробітна плата	розряд	4,6					
		яких враховується в складі:	розряд	4,6					
		загальновиробничих витрат	розряд	4,6					
	Разом кошторисна трудомісткість		розряд	4,6					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,3					
10	КБМ201-12	<b>II. Будівельні машини і механізми</b> Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	5,8212	<u>432,27</u> 2516,33				
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	2,427	<u>734,79</u> 1783,34				
		<b>Разом по розділу II в тому числі енергоносії:</b>	<b>грн.</b>		<b>4299,67</b>				
		Бензин	кг	31,875					
		Мастильні матеріали	кг	1,572					
		<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>							
12	C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,79	<u>4950,69</u> 3911,05	<u>4586,71</u> 3623,50	<u>266,91</u> 210,86	<u>97,07</u> 76,69	30 км.
13	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,43	<u>4410,67</u> 1896,59	<u>4013,52</u> 1725,81	<u>310,67</u> 133,59	<u>86,48</u> 37,19	30 км.
14	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,05477	<u>776,73</u> 42,54	<u>237,48</u> 13,01	<u>524,02</u> 28,70	<u>15,23</u> 0,83	30 км.
15	+C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,00652	<u>3600,6</u> 23,48	<u>3500,00</u> 22,82	<u>30</u> 0,20	<u>70,6</u> 0,46	
16	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,00978	<u>3600,6</u> 35,21	<u>3500,00</u> 34,23	<u>30</u> 0,29	<u>70,6</u> 0,69	
17	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0039	<u>51919,29</u> 202,49	<u>50497,39</u> 196,94	<u>403,87</u> 1,58	<u>1018,03</u> 3,97	30 км.
		<b>Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин</b>	<b>грн.</b>		<b>6111,36</b>	<b>5616,31</b>	<b>375,22</b>	<b>119,83</b>	
		Мастильні матеріали	кг	1,572					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Бензин	л	43,074					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 травня" 2026 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склад \_\_\_\_\_ Гагаріна Н.О.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Купріна О.В.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище )]

Заміна існуючих ємностей V=25м3 в кількості 4шт. та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів ПРАТ "ЦГЗК" за адресою: 50066, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Двінська 51

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-02-04 0002-01-03-ПОБ.СМ01/2**  
**на організацію будівництва**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	<b>I блок.</b> Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<b>II блок.</b> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	<b>III блок.</b> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	<b>Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату праці непрацездатності,</b>
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР18-78-7	0,652	<u>7,3124</u> 4,77	0,12	<u>0,8775</u> 0,57	187,83	<u>164,82</u> 107	<u>940,11</u> 613	<u>243,08</u> 159	7,48	<u>54,70</u> 36	<u>462,60</u> 302
2	КР18-78-7	0,652	<u>9,1406</u> 5,96	0,12	<u>1,0969</u> 0,72	187,83	<u>206,03</u> 134	<u>1175,14</u> 766	<u>303,86</u> 198	7,48	<u>68,37</u> 45	<u>578,26</u> 377
3	ПР1-2105	1	<u>66,5995</u> 66,60	0,098	<u>6,5268</u> 6,53	187,83	<u>1225,92</u> 1226	<u>7474,15</u> 7474	<u>1914,02</u> 1914	6,06	<u>403,59</u> 404	<u>3543,53</u> 3544

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ПР1-2105	0,64	<u>53,2796</u> 34,10	0,098	<u>5,2214</u> 3,34	187,83	<u>980,74</u> 628	<u>5979,33</u> 3827	<u>1531,22</u> 979	6,06	<u>322,87</u> 207	<u>2834,83</u> 1814
<b>Разом:</b>			<b>111,43</b>		<b>11,16</b>		<b>2095</b>	<b>12680</b>	<b>3250</b>		<b>692</b>	<b>6037</b>

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 =$$

$$=(2095 + 12680 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 =$$

$$=(2095 + 12680 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 =$$

$$=(2095 + 12680 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

**Разом загальновиробничі витрати: 6037 + 0 + 0 + 0 = 6037 грн.**

Склав

Гагаріна Н.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Купріна О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Заміна існуючих ємностей V=25м3 в кількості 4шт. та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів ПРАТ "ЦГЗК" за адресою: 50066, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Двінська 51

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03**

на будівництво : АЗС складу ПММ. III черга

Кошторисна вартість об'єкта  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги


613,418 тис.грн.  
1,26135 тис.люд.год.  
158,690 тис.грн.

Складений в поточних цінах станом на 18 травня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-03-01_0002-01-03-КБ.СМ01/3	на улаштування фундаментів під ємності та з/б лотків під топливопроводи, фундаментів під паливопроводи.	46,238	-	46,238	0,06839	8,669	-
2	02-03-02_0002-01-03-ТХ.СМ01/3	на заміну існуючих ємностей V=25м3 та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів ПРАТ "ЦГЗК".	200,69	301,388	502,078	0,88445	103,428	-
3	02-03-03_0002-01-03-ТХ.СМ02/3	на пусконаладжувальні роботи	43,955	-	43,955	0,21224	34,95	-
4	02-03-04_0002-01-03-ПОБ.СМ01/3	на організацію будівництва	21,147	-	21,147	0,09627	11,643	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	312,03	301,388	613,418	1,26135	158,69	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Пилипейко Г.Б.

Керівник

  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]


Грицутенко О.В.

Склав

  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Гагаріна Н.О.

Перевірив

  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Купріна О.В.

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-03**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-03-01_00	улаштування фундаментів під ємності та з/б лотків під	<u>0,05767</u> 6,785	<u>-</u> -	<u>0,00376</u> 0,577	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,06143</u> 7,362	<u>0,00696</u> 1,307	<u>0,06839</u> 8,669
02-01-03-КБ. СМ01/3	топливопроводів, фундаментів під паливопроводів.								
02-03-02_00	заміну існуючих ємностей V=25м3 та підключення до	<u>0,31332</u> 32,283	<u>0,37199</u> 41,365	<u>0,11633</u> 14,606	<u>0,00712</u> 0,955	<u>-</u> -	<u>0,80876</u> 89,209	<u>0,07569</u> 14,219	<u>0,88445</u> 103,428
02-01-03-ТХ. СМ01/3	існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів ПРАТ "ЦГЗК".								
02-03-03_00	пусконаладжувальні роботи	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,19525</u> 31,759	<u>0,19525</u> 31,759	<u>0,01699</u> 3,191	<u>0,21224</u> 34,95
02-01-03-ТХ. СМ02/3									
02-03-04_00	організацію будівництва	<u>0,07812</u> 8,737	<u>-</u> -	<u>0,00934</u> 1,252	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,08746</u> 9,989	<u>0,00881</u> 1,654	<u>0,09627</u> 11,643
02-01-03-ПОБ. СМ01/3									
	Разом :	<u>0,44911</u> 47,805	<u>0,37199</u> 41,365	<u>0,12943</u> 16,435	<u>0,00712</u> 0,955	<u>0,19525</u> 31,759	<u>1,1529</u> 138,319	<u>0,10845</u> 20,371	<u>1,26135</u> 158,69

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
---	---	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------

Склав



Гагаріна Н.О.

Перевірів



Купріна О.В.

Заміна існуючих ємностей V=25м3 в кількості 4шт. та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів  
ПРАТ "ЦГЗК" за адресою: 50066, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Двінська 51  
0002-01-03

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01\_0002-01-03-КБ.СМ01/3**  
**на улаштування фундаментів під ємності та з/б лотків під топливопроводи, фундаментів під паливопроводи.**  
**АЗС складу ПММ. III черга**

Основа:  
креслення (специфікації) № 0002-01-03-КБ

Кошторисна вартість 46,238 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,06839 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 8,669 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "18 травня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконаладжувальних робіт = 1,1									
		<b>Розділ 1. Фундамент монолітний Фм2/3 - 1шт.</b>									
1	ПР1-4006	Ущільнення ґрунту ручними трамбівками; група ґрунтів 1-2; товщина шару що трамбується від 0,1 до 0,2 м	100 м3	0,015	1073,50	-	16	16	-	10,9340	0,16
					1073,50	-			-	-	-
2	ПР13-8009	Очищення поверхні існуючого фундаменту перед виконанням бетонних робіт	м2	12,4	106,25	-	1318	1318	-	0,9900	12,28
					106,25	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ПР6-1025	Улаштування фундаментних плит плоских залізобетонних у дерев'яній опалубці	100 м3	0,039	<u>99433,68</u> 39893,48	<u>45822,87</u> 12952,16	3878	1556	<u>1787</u> 505	<u>336,9410</u> 84,0572	<u>13,14</u> 3,28
4	C1424-11601-1 варіант 1	Бетон C16/20, W6, F150 на сульфатостійкому портландцементі	м3	3,978	<u>3600,60</u> -	-	14323	-	-	-	-
5	C124-22 варіант 1	Арматура клас А400С діаметр 12 мм	т	0,35	<u>30671,32</u> -	-	10735	-	-	-	-
6	C124-21 варіант 1	Арматура клас А400С діаметр 10 мм	т	0,0234	<u>30977,32</u> -	-	725	-	-	-	-
7	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,06	<u>16780,22</u> 16355,04	<u>425,18</u> 66,03	1007	981	<u>26</u> 4	<u>127,2370</u> 0,6171	<u>7,63</u> 0,04
8	КР20-27-8 Н1=2,25	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм (до 450мм)	100шт	0,04	<u>6920,77</u> 6728,59	<u>192,18</u> 29,85	277	269	<u>8</u> 1	<u>52,3463</u> 0,2789	<u>2,09</u> 0,01
9	КР20-27-8 Н1=2,5	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм (до 500мм)	100шт	0,02	<u>7689,75</u> 7476,21	<u>213,54</u> 33,16	154	150	<u>4</u> 1	<u>58,1625</u> 0,3099	<u>1,16</u> 0,01
10	КР20-27-9 Н1=0,9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (до 24мм)	100шт	-0,06	<u>4547,15</u> 4428,46	<u>118,69</u> 18,43	-273	-266	<u>-7</u> -1	<u>34,4520</u> 0,1723	<u>-2,07</u> -0,01
11	ПР6-3001	Болти анкерні, установлені в готові гнізда довжиною до 1 м	т	0,0138	<u>47507,28</u> 43654,78	<u>3852,50</u> 1141,23	656	602	<u>54</u> 16	<u>368,7090</u> 7,3260	<u>5,09</u> 0,10
12	& C111-1414-1-И варіант 2	Болт 6.1. М24х450, ВСт3пс2	шт	4	<u>156,39</u> -	-	626	-	-	-	-
13	& C111-1414-1-И варіант 1	Болт 1.1. М24х500, ВСт3пс2	шт	2	<u>158,43</u> -	-	317	-	-	-	-
14	ПР6-3019	Встановлення закладних деталей масою до 4 кг	т	0,0047	<u>33653,78</u> 32688,60	<u>437,46</u> 163,14	158	154	<u>2</u> 1	<u>282,7000</u> 1,3460	<u>1,33</u> 0,01
15	C121-782 варіант 1	Шайба t=10мм 100х100	т	0,0047	<u>93227,09</u> -	-	438	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					34355	4780	<u>1874</u> 527		<u>40,81</u> 3,44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34355  27701 5307 2614 4,90 920				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>36969</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>36969</b>				
		<b>Розділ 2. Фундамент монолітний Фм3/3 - 2шт.</b>									
16	ПР6-1001	Бетонна підготовка	100 м3	0,0012	<u>68783,91</u>	<u>13619,11</u>	83	35	<u>16</u>	<u>275,5500</u>	<u>0,33</u>
					29572,03	4034,40			5	25,8984	0,03
17	C1424-11608	Бетон C8/10 F75 на сульфатостійкому цементі	м3	0,1224	<u>3269,10</u>	-	400	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
18	ПР6-1013	Улаштування залізобетонних фундаментів під колони в дерев'яній опалубці об'ємом до 3 м3	100 м3	0,002	<u>366033,88</u>	<u>75270,37</u>	732	275	<u>151</u>	<u>1162,9310</u>	<u>2,33</u>
					137689,87	21872,74			44	141,2998	0,28
19	C1424-11601-1	Бетон C16/20, W6, F150 на сульфатостійкому портландцементі	м3	0,204	<u>3600,60</u>	-	735	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
20	C124-22	Арматура клас А400С діаметр 12 мм	т	0,0166	<u>30671,32</u>	-	509	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
21	C124-21	Арматура клас А400С діаметр 10 мм	т	0,0096	<u>30977,32</u>	-	297	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
22	ПР6-3019	Встановлення закладних деталей масою до 4 кг	т	0,0058	<u>33653,78</u>	<u>437,46</u>	195	190	<u>3</u>	<u>282,7000</u>	<u>1,64</u>
					32688,60	163,14			1	1,3460	0,01
23	C124-62	Закладний виріб Зд1 МН 117-5	т	0,0058	<u>56874,55</u>	-	330	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					3281	500	<u>170</u>		<u>4,30</u>
									50		0,32
		Разом будівельні роботи, грн.					3281				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2611				
		всього заробітна плата, грн.					550				
		Загальновиробничі витрати, грн.					283				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					104				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>3564</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>3564</b>				
		<b>Розділ 3. Улаштування гідроізоляції фундаментів та лотків</b>									
24	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою за 2 рази	100 м2	0,235	<u>6404,54</u>	-	1505	1505	-	<u>53,4380</u>	<u>12,56</u>
25	C111-592 варіант 1	Бітум гарячий марки БНБ 70/30	т	0,0564	<u>6404,54</u> <u>33210,24</u>	-	1873	-	-	-	-
26	C111-1624 варіант 1	Бітум розріджений марки БНБ 70/30	т	0,0188	<u>-</u> <u>82810,81</u>	-	1557	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					4935	1505	-		<u>12,56</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					4935				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3430				
		всього заробітна плата, грн.					1505				
		Загальновиробничі витрати, грн.					770				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					283				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>5705</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>5705</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					42571	6785	<u>2044</u>		<u>57,67</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					42571		<u>577</u>		<u>3,76</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33742				
		всього заробітна плата, грн.					7362				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3667				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1307				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>46238</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>46238</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					68,39 8669				

Склав

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Гагаріна Н.О.

Перевірив

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Купріна О.В.

Заміна існуючих ємностей V=25м3 в кількості 4шт. та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів ПРАТ "ЦГЗК" за адресою: 50066, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Двінська 51  
 АЗС складу ПММ. III черга

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-01\_0002-01-03-КБ.СМ01/3  
 улаштування фундаментів під ємності та з/б лотків під топливопроводи, фундаментів під паливопроводи.**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<b><u>I. Витрати труда</u></b> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	57,67	117,65				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	-	-				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	3,76	153,52				
6		робітниками-монтажниками	розряд	5,6					
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням машин							
8		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	5,6					
9		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
9.1		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	6,96	187,90				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	68,39					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
10	КБМ201-12	<b>II. Будівельні машини і механізми</b> Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,11007	<u>432,27</u> 47,58				
11	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т	маш. год	1,95828	<u>946,56</u> 1853,63				
12	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	4,40462	<u>6,89</u> 30,35				
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,79219	<u>61,67</u> 110,52				
		<b>Разом по розділу II в тому числі енергоносії:</b>	<b>грн.</b>		<b>2042,08</b>				
		Бензин	кг	0,338					
		Дизельне паливо	кг	14,433					
		Електроенергія	кВт-год	10,115					
		Мастильні матеріали	кг	1,093					
		Гідравлічна рідина	кг	0,411					
		<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u></b>							
14	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	1,2454332					
15	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	1,2454332					
		<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>							
16	+С124-21 варіант 1	Арматура клас А400С діаметр 10 мм	т	0,033	<u>30977,32</u> 1022,25	<u>30050,00</u> 991,65	<u>319,92</u> 10,56	<u>607,4</u> 20,04	30 км.
17	+С124-22 варіант 1	Арматура клас А400С діаметр 12 мм	т	0,3666	<u>30671,32</u> 11244,11	<u>29750,00</u> 10906,35	<u>319,92</u> 117,28	<u>601,4</u> 220,48	30 км.
18	+С1424- 11601-1 варіант 1	Бетон С16/20, W6, F150 на сульфатостійкому портландцементі	м3	4,182	<u>3600,6</u> 15057,71	<u>3500,00</u> 14637,00	<u>30</u> 125,46	<u>70,6</u> 295,25	
19	+С1424-11608 варіант 1	Бетон С8/10 F75 на сульфатостійкому цементі	м3	0,1224	<u>3269,1</u> 400,14	<u>3175,00</u> 388,62	<u>30</u> 3,67	<u>64,1</u> 7,85	
20	+С111-592 варіант 1	Бітум гарячий марки БНБ 70/30	т	0,0564	<u>33210,24</u> 1873,06	<u>31944,44</u> 1801,67	<u>614,62</u> 34,66	<u>651,18</u> 36,73	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	+С111-1624 варіант 1	Бітум розріджений марки БНБ 70/30	т	0,0188	<u>82810,81</u> 1556,84	<u>80583,33</u> 1514,97	<u>603,74</u> 11,35	<u>1623,74</u> 30,52	30 км.
22	&С111-1414-1- И варіант 1	Болт 1.1. М24х500, ВСт3пс2	шт	2	<u>158,43</u> 316,86	<u>155,00</u> 310,00	<u>0,32</u> 0,64	<u>3,11</u> 6,22	30 км.
23	&С111-1414-1- И варіант 2	Болт 6.1. М24х450, ВСт3пс2	шт	4	<u>156,39</u> 625,56	<u>153,00</u> 612,00	<u>0,32</u> 1,28	<u>3,07</u> 12,28	30 км.
24	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,000446	<u>5822,77</u> 2,60	<u>5164,69</u> 2,30	<u>543,91</u> 0,24	<u>114,17</u> 0,06	30 км.
25	С142-10-2	Вода	м3	0,03145	<u>112,45</u> 3,54	<u>112,45</u> 3,54	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
26	С112-69	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, ІІІ сорт	м3	0,00063	<u>7442,48</u> 4,69	<u>7029,64</u> 4,43	<u>266,91</u> 0,17	<u>145,93</u> 0,09	30 км.
27	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт	м3	0,00678	<u>8928,72</u> 60,54	<u>8486,74</u> 57,54	<u>266,91</u> 1,81	<u>175,07</u> 1,19	30 км.
28	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0010356	<u>60182,33</u> 62,32	<u>58682,36</u> 60,77	<u>319,92</u> 0,33	<u>1180,05</u> 1,22	30 км.
29	+С111-1530	Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42А	т	0,001715	<u>52092,5</u> 89,34	<u>50660,00</u> 86,88	<u>411,08</u> 0,71	<u>1021,42</u> 1,75	30 км.
30	С124-62 варіант 1	Закладний виріб Зд1 МН 117-5	т	0,0058	<u>56874,55</u> 329,87	<u>55439,44</u> 321,55	<u>319,92</u> 1,86	<u>1115,19</u> 6,46	30 км.
31	С111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,1778	<u>1012,37</u> 180,00	<u>989,36</u> 175,91	<u>3,16</u> 0,56	<u>19,85</u> 3,53	30 км.
32	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0005	<u>40587,92</u> 20,29	<u>39388,21</u> 19,69	<u>403,87</u> 0,20	<u>795,84</u> 0,40	30 км.
33	С121-782 варіант 1	Шайба t=10мм 100х100	т	0,0047	<u>93227,09</u> 438,17	<u>92116,16</u> 432,95	<u>416,93</u> 1,96	<u>694</u> 3,26	30 км.
34	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,61645	<u>726,4</u> 447,79	<u>706,03</u> 435,23	<u>6,13</u> 3,78	<u>14,24</u> 8,78	30 км.
35	С1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат	кВт-год	0,2491	<u>8,95857</u> 2,23	<u>8,95857</u> 2,23			
36	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0249	<u>162,15</u> 4,04	<u>162,15</u> 4,04			
		Разом	грн.		6,27	6,27			
		<b>Разом по розділу ІІІ</b>	<b>грн.</b>		<b>33741,95</b>	<b>32769,32</b>	<b>316,52</b>	<b>656,11</b>	


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<b>Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин</b>							
		Електроенергія	кВт-год	10,364					
		Масильні матеріали	кг	1,118					
		Гідравлічна рідина	кг	0,411					
		Бензин	л	0,457					
		Дизельне паливо	л	16,979					
		<b><u>Довідкові дані</u></b>							
		Будівельне сміття	т	0,021744					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 травня" 2026 р.


Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склад

  
 \_\_\_\_\_ Гагаріна Н.О.  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

  
 \_\_\_\_\_ Купріна О.В.  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Заміна існуючих ємностей V=25м3 в кількості 4шт. та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів ПРАТ "ЦГЗК" за адресою: 50066, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Двінська 51

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-03-01 0002-01-03-КБ.СМ01/3**  
**на улаштування фундаментів під ємності та з/б лотків під топливопроводи, фундаментів під паливопроводи.**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	<b>I блок.</b> Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<b>II блок.</b> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	<b>III блок.</b> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПР1-4006	0,015	<u>10,9340</u> 0,16	0,098	<u>1,0715</u> 0,02	187,83	<u>201,27</u> 3	<u>1073,50</u> 16	<u>280,45</u> 4	6,06	<u>66,26</u> 1	<u>547,98</u> 8
2	ПР13-8009	12,4	<u>0,9900</u> 12,28	0,087	<u>0,0861</u> 1,07	187,83	<u>16,18</u> 201	<u>106,25</u> 1318	<u>26,93</u> 333	6,83	<u>6,76</u> 84	<u>49,87</u> 618
3	ПР6-1025	0,039	<u>420,9982</u> 16,42	0,12	<u>50,5198</u> 1,97	187,83	<u>9489,13</u> 370	<u>52845,64</u> 2061	<u>13713,65</u> 535	7,48	<u>3149,07</u> 123	<u>26351,85</u> 1028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	КР20-27-7	0,06	<u>127,8541</u>	0,12	<u>15,3425</u>	187,83	<u>2881,78</u>	<u>16421,07</u>	<u>4246,63</u>	7,48	<u>956,35</u>	<u>8084,76</u>
			7,67		0,92		173	985	255		57	485
8	КР20-27-8	0,04	<u>52,6252</u>	0,12	<u>6,3150</u>	187,83	<u>1186,15</u>	<u>6758,44</u>	<u>1747,81</u>	7,48	<u>393,64</u>	<u>3327,60</u>
			2,10		0,25		47	270	70		16	133
9	КР20-27-8	0,02	<u>58,4724</u>	0,12	<u>7,0167</u>	187,83	<u>1317,94</u>	<u>7509,37</u>	<u>1942,01</u>	7,48	<u>437,37</u>	<u>3697,32</u>
			1,17		0,14		26	151	39		9	74
10	КР20-27-9	-0,06	<u>34,6243</u>	0,12	<u>4,1549</u>	187,83	<u>780,42</u>	<u>4446,89</u>	<u>1150,01</u>	7,48	<u>258,99</u>	<u>2189,42</u>
			-2,08		-0,25		-47	-267	-68		-16	-131
11	ПР6-3001	0,0138	<u>376,0350</u>	0,12	<u>45,1242</u>	187,83	<u>8475,68</u>	<u>44796,01</u>	<u>11719,77</u>	7,48	<u>2812,74</u>	<u>23008,19</u>
			5,19		0,62		117	618	162		39	318
14	ПР6-3019	0,0047	<u>284,0460</u>	0,12	<u>34,0855</u>	187,83	<u>6402,28</u>	<u>32851,74</u>	<u>8635,88</u>	7,48	<u>2124,66</u>	<u>17162,82</u>
			1,34		0,16		30	155	41		10	81
16	ПР6-1001	0,0012	<u>301,4484</u>	0,12	<u>36,1738</u>	187,83	<u>6794,53</u>	<u>33606,43</u>	<u>8888,21</u>	7,48	<u>2254,83</u>	<u>17937,57</u>
			0,36		0,04		8	40	11		3	22
18	ПР6-1013	0,002	<u>1304,2308</u>	0,12	<u>156,5077</u>	187,83	<u>29396,84</u>	<u>159562,61</u>	<u>41571,08</u>	7,48	<u>9755,65</u>	<u>80723,57</u>
			2,61		0,31		59	319	82		20	161
22	ПР6-3019	0,0058	<u>284,0460</u>	0,12	<u>34,0855</u>	187,83	<u>6402,28</u>	<u>32851,74</u>	<u>8635,88</u>	7,48	<u>2124,66</u>	<u>17162,82</u>
			1,65		0,20		37	191	51		12	100
24	КР2-6-7	0,235	<u>53,4380</u>	0,12	<u>6,4126</u>	187,83	<u>1204,47</u>	<u>6404,54</u>	<u>1673,98</u>	7,48	<u>399,72</u>	<u>3278,17</u>
			12,56		1,51		283	1505	393		94	770
<b>Разом:</b>			<b>61,43</b>		<b>6,96</b>		<b>1307</b>	<b>7362</b>	<b>1908</b>		<b>452</b>	<b>3667</b>

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 \* Н124) \* Н21 / 100 =

=(1307 + 7362 \* 1) \* 0 = **0 грн.**

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 \* Н124) \* Н21 / 100 \* Н18 / 100 =

=(1307 + 7362 \* 1) \* 0 \* 0,22= **0 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;


Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.  
(графа 8 + графа 9 \* Н124) \* Н116 / 100 =  
=(1307 + 7362 \* 1) \* 0 = **0 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

**Разом загальновиробничі витрати: 3667 + 0 + 0 + 0 = 3667 грн.**

Склав

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Гагаріна Н.О.

Перевірів

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Купріна О.В.

Заміна існуючих ємностей V=25м3 в кількості 4шт. та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів ПРАТ "ЦГЗК" за адресою: 50066, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Двінська 51  
0002-01-03

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-02\_0002-01-03-TX.СМ01/3**  
**на заміну існуючих ємностей V=25м3 та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів**  
**ПРАТ "ЦГЗК".**  
**АЗС складу ПММ. III черга**

Основа:  
креслення (специфікації) № 0002-01-03-TX

Кошторисна вартість 502,078 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,88445 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 103,428 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "18 травня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконаладжувальних робіт = 1,1									
		<b>Розділ 1. Земляні роботи</b>									
1	ПР1-2062	Розробка ґрунту вручну в траншеях і котлованах глибиною більш 3 м з підйомом ґрунту краном при наявності кріплень; група ґрунтів 2	100 м3	0,495	<u>68076,10</u> 48821,25	<u>19254,85</u> 17547,91	33698	24167	<u>9531</u> 8686	<u>470,9430</u> 155,4531	<u>233,12</u> 76,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ПУ14-6067	Навантаження і розвантаження сипучих вантажів, навантаження сипучих вантажів лопатами, висота піднімання до 1.6 м	т	17,325	<u>59,34</u> 59,34	-	1028	1028	-	<u>0,5390</u>	<u>9,34</u>
3	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	17,325	<u>301,41</u> -	<u>301,41</u> 55,10	5222	-	<u>5222</u> 955	-	-
4	ПР1-2088	Засипання вручну траншей, пазух, котлованів і ям; група ґрунтів 1	100 м3	0,39	<u>16610,09</u> 16610,09	-	6478	6478	-	<u>169,1800</u>	<u>65,98</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					46426	31673	<u>14753</u> 9641		<u>308,44</u> 84,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					46426  41314 20418 38,92 7310 <b>66844</b>				
		----- <b>Всього по розділу 1</b>					<b>66844</b>				
5	КМ28-845-3 к дем.=0,3 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0, 95	<b>Розділ 2. Демонтажні роботи</b> (Демонтаж) Монтаж резервуара сталевого горизонтального, об'єм 25 м3	шт	1	<u>5997,72</u> 3823,48	<u>2152,18</u> 682,70	5998	3823	<u>2152</u> 683	<u>35,6136</u> 4,4211	<u>35,61</u> 4,42
6	КМ28-845-3 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0, 95	Монтаж резервуара сталевого горизонтального, об'єм 25 м3	шт	1	<u>22663,11</u> 12744,92	<u>7173,95</u> 2275,66	22663	12745	<u>7174</u> 2276	<u>118,7120</u> 14,7370	<u>118,71</u> 14,74
7	РУ6-221-9	Демонтаж трубопроводів з водогазопровідних труб з фітингами на різі, діаметр умовного проходу 50 мм	10 м	0,4	<u>385,79</u> 379,48	-	154	152	-	<u>3,1680</u>	<u>1,27</u>

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КМ28-845-3 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0, 95	Монтаж резервуара сталевого горизонтального, об'єм 25 м3	шт	1	<u>22663,11</u> 12744,92	<u>7173,95</u> 2275,66	22663	12745	<u>7174</u> 2276	<u>118,7120</u> 14,7370	<u>118,71</u> 14,74
14	& 2303- 5040-1 варіант 1	Резервуар сталевий горизонтальний для підземного зберігання V=25м3, діам.2300мм, L=6560мм комплектно: вогнеприпинювач Ду80, Ру6 - 1шт.; клапан зворотний донний Ду40 - 2шт.; кран кульовий Ду40, Ру16 - 2шт.; кран кульовий Ду80, Ру6 - 1шт.; з'єднання внутрішнє різьбове 3" - 1шт.; кришка зливної муфти 3" - 1шт.; клапан вентиляційний подвійної дії Ду50 - 1шт.; люк замірний простий - 1шт.	шт	1	<u>290000,00</u> -	- -	290000	-	- -	- -	- -
15	РУ7-52-5	Монтаж вентилів сталевих, засувки, кранів, клапанів зворотних і запобіжних, регуляторів тиску чавунних і сталевих фланцевих на умовний тиск 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 40 мм (вогнеприпинювач, клапан зворотний донний, кран кульовий, клапан вентиляційний подвійної дії)	шт	6	<u>630,28</u> 628,95	- -	3782	3774	- -	<u>5,0380</u> -	<u>30,23</u> -
16	РУ7-52-8	Монтаж вентилів сталевих, засувки, кранів, клапанів зворотних і запобіжних, регуляторів тиску чавунних і сталевих фланцевих на умовний тиск 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 80 мм (кран кульовий)	шт	1	<u>1008,50</u> 1006,60	- -	1009	1007	- -	<u>8,0630</u> -	<u>8,06</u> -
17	КМ11-32-2	Установлення рівнеміру поплавкового із мірною стрічкою [типу УДУ] для підземних резервуарів	комплект	1	<u>3294,71</u> 1663,97	<u>191,54</u> 48,43	3295	1664	<u>192</u> 48	<u>13,7280</u> 0,3517	<u>13,73</u> 0,35
18	1704-40001 варіант 1	Поплавковий рівнемір ПМП-201 (раніше демонтований)	шт	1	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
19	КР15-103-6	Установлення фільтрів діаметром 80 мм	фільтр	1	<u>416,36</u> 334,73	<u>71,73</u> 9,16	416	335	<u>72</u> 9	<u>2,8600</u> 0,0623	<u>2,86</u> 0,06
20	& С1630- 736-1	Фільтр сітчастий зливний Ду80 ФС-II-80-6-2Т	шт	1	<u>14109,51</u> -	- -	14110	-	- -	- -	- -
21	& С1630- 141-1	Муфта зливна МС-2, Ду75, G3	шт	1	<u>2245,18</u> -	- -	2245	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	РУ6-233-25	Монтаж зварних трубопроводів з вуглецевих і низьколегованих сталей, із застосуванням газового зварювання, зовнішній діаметр і товщина стінки 89х4 мм	10 м	1,636	<u>966,97</u> 820,20	-	1582	1342	-	<u>6,6990</u>	<u>10,96</u>
23	C113-155 варіант 1	Труба сталева електрозварна діам.89х4 зі сталі ВСтЗсп2-5	м	16	<u>739,89</u>	-	11838	-	-	-	-
24	C1534-15 варіант 1	Відведення 90-89х4	шт	4	<u>179,10</u>	-	716	-	-	-	-
25	РУ6-46-4	Монтаж фланцевих з'єднань на умовний тиск до 1.0 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 80 мм	з'єднан.	4	<u>156,97</u> 153,28	-	628	613	-	<u>1,2650</u>	<u>5,06</u>
26	C130-968 варіант 1	Фланець 1-80-10, сталь 20	шт	3	<u>361,41</u>	-	1084	-	-	-	-
27	C1541-64 варіант 1	Прокладка А-80-10 ПОН	1000шт	0,002	<u>92666,84</u>	-	185	-	-	-	-
28	C130-968 варіант 2	Фланець 1-80-6, сталь 20	шт	1	<u>388,96</u>	-	389	-	-	-	-
29	C1541-64 варіант 2	Прокладка А-80-6 ПОН	1000шт	0,001	<u>92666,84</u>	-	93	-	-	-	-
30	& C111-92-5 варіант 1	Болт М16х80.58.019	шт	8	<u>55,09</u>	-	441	-	-	-	-
31	& C111-1870-4 варіант 1	Шайба М16	шт	8	<u>2,39</u>	-	19	-	-	-	-
32	& C111-123-1-Р варіант 1	Гайка М16.5.019	шт	8	<u>5,76</u>	-	46	-	-	-	-
33	РУ6-233-19	Монтаж зварних трубопроводів з вуглецевих і низьколегованих сталей, із застосуванням газового зварювання, зовнішній діаметр і товщина стінки 45х3 мм	10 м	0,039	<u>518,23</u> 473,82	-	20	18	-	<u>3,8720</u>	<u>0,15</u>
34	C113-352 варіант 1	Труба безшовна гарячедеформована діам. 45х3,5 зі сталі 20 групи постачання В	м	0,3	<u>311,90</u>	-	94	-	-	-	-
35	C1534-8 варіант 1	Відведення 45-45х3,5	шт	2	<u>42,29</u>	-	85	-	-	-	-
36	РУ6-46-3	Монтаж фланцевих з'єднань на умовний тиск до 1.0 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 40 мм	з'єднан.	4	<u>117,53</u> 114,63	-	470	459	-	<u>0,9460</u>	<u>3,78</u>
37	C130-965 варіант 1	Фланець 1-40-10, сталь 20	шт	4	<u>274,39</u>	-	1098	-	-	-	-

[illegible]


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	РУ6-576-7	Монтаж зварних трубопроводів з поліетилену високої щільності, зовнішній діаметр 50 мм	10 м	0,32	<u>178,11</u> 171,58	-	57	55	-	<u>1,2980</u>	<u>0,42</u>
48	C113-957	Труба UPP Standard Primary Pipe 50x46.	м	3	<u>566,82</u>	-	1700	-	-	-	-
49	варіант 1	SDR11			-	-			-	-	-
49	& C1545-166-2	Патрубок 50мм 05-050-L	шт	2	<u>884,81</u>	-	1770	-	-	-	-
50	C130-949	Фланці 50мм 06.50	шт	2	<u>1057,42</u>	-	2115	-	-	-	-
51	варіант 1				-	-			-	-	-
51	C113-1282	Муфта зварювальна 50мм 02.50	шт	2	<u>590,45</u>	-	1181	-	-	-	-
52	варіант 1				-	-			-	-	-
52	РУ6-712-3	Пневматичні випробування трубопроводів на робочий тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], внутрішній об'єм до 50 м3	випробув	1	<u>2174,62</u> 784,77	<u>1389,85</u> 289,94	2175	785	<u>1390</u> 290	<u>6,3800</u> 2,5361	<u>6,38</u> 2,54
		Разом прямі витрати по розділу 4					8998	840	<u>1390</u> 290		<u>6,80</u> 2,54
		Разом будівельні роботи, грн.					8998				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6768				
		всього заробітна плата, грн.					1130				
		Загальновиробничі витрати, грн.					604				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					228				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>9602</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>9602</b>				
		<b>Розділ 5. Заземлення</b>									
53	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,06	<u>4174,12</u> 3334,14	<u>419,05</u> 56,66	250	200	<u>25</u> 3	<u>28,1600</u> 0,4763	<u>1,69</u> 0,03
54	& C1110-170-2	Сталь штабова 25х4 мм	м	6	<u>129,18</u>	-	775	-	-	-	-
55	КМ8-472-11	Перемичка заземлююча тросова діаметром до 9,2 мм для будівельних металевих конструкцій	10 шт	0,2	<u>706,99</u> 625,15	<u>59,96</u> 5,33	141	125	<u>12</u> 1	<u>5,2800</u> 0,0447	<u>1,06</u> 0,01
56	C111-1809	Сталь кругла 5мм	т	0,0003	<u>34665,48</u>	-	10	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					1176	325	<u>37</u> 4		<u>2,75</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					1176				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					814				
		всього заробітна плата, грн.					329				
		Загальновиробничі витрати, грн.					156				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					50				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>1332</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 5</b>					<b>1332</b>				
		<b>Розділ 6. Антикорозійний захист</b>									
57	ПР13-8010	Очищення металевими щітками	м2	4,5	<u>144,02</u>	-	648	648	-	<u>1,3420</u>	<u>6,04</u>
					144,02	-			-	-	-
58	ПР13-8028	Знепилювання металевих поверхонь	м2	4,5	<u>50,96</u>	<u>28,53</u>	229	101	<u>128</u>	<u>0,2090</u>	<u>0,94</u>
					22,43	10,64			48	0,0878	0,40
59	ПР13-8023	Знежирення уайт-спіритом поверхонь	10 м2	0,45	<u>137,21</u>	<u>14,26</u>	62	36	6	<u>0,6930</u>	<u>0,31</u>
					79,17	5,32			2	0,0439	0,02
60	ПР13-10062-7	Нанесення вітчизняних ґрунтів на зовнішні поверхні устаткування і конструкцій, нанесення ґрунту "ХС-010", товщина шару 30 мкм, вручну, поверхні змішані (нанесення 40мкм)	100 м2	0,045	<u>4300,05</u>	<u>5,14</u>	194	78	-	<u>12,4062</u>	<u>0,56</u>
					1731,17	2,18			-	0,0184	-
61	ПР13-10102-7 Н1=2	Нанесення вітчизняних лаків і емалей на зовнішні поверхні устаткування і конструкцій, нанесення емалі "ХС-5132", товщина шару 30 мкм, вручну, поверхні змішані (в 2 шари)	100 м2	0,045	<u>8461,61</u>	<u>7,72</u>	381	123	-	<u>19,6240</u>	<u>0,88</u>
					2738,33	3,28			-	0,0277	-
62	КР16-10-2	Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 89 мм	100м	0,01	<u>31119,27</u>	<u>486,88</u>	311	39	<u>5</u> 1	<u>32,3840</u> 0,8506	<u>0,32</u> 0,01
					3881,22	102,77					
		Разом прямі витрати по розділу 6					1825	1025	<u>139</u> 51		<u>9,05</u> 0,43
		Разом будівельні роботи, грн.					1825				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					661				
		всього заробітна плата, грн.					1076				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>  -----					490 0,84 155 <b>2315</b>				
		<b>Всього по розділу 6</b>					<b>2315</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису  Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. <b>Всього устаткування, грн.</b> Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>  -----  Вартість зворотних матеріалів, грн.  -----					448542  290000 11388 <b>301388</b> 158542  49875 89209 42148 75,69 14219 <b>200690</b>    26562	73648	<u>35019</u> 15561		<u>685,31</u> 123,45
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>502078</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>884,45</b>				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					103428				

Склав

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Гагаріна Н.О.

Перевірів

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Купріна О.В.

Заміна існуючих ємностей V=25м3 в кількості 4шт. та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів ПРАТ "ЦГЗК" за адресою: 50066, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Двінська 51  
 АЗС складу ПММ. III черга

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-02\_0002-01-03-ТХ.СМ01/3  
 заміну існуючих ємностей V=25м3 та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання  
 та відпуску матеріалів ПРАТ "ЦГЗК".**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<b><u>I. Витрати труда</u></b>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	313,32	103,03				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	2,5					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	371,99	111,20				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,2					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	116,33	125,60				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,2					
9.1		керуванням та обслуговуванням машин							
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	7,12	134,06				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	75,69	187,86				
		<b>Разом кошторисна трудомісткість</b>	люд.год	884,45					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,0					
	<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
10	КБМ202-1145 варіант 1	Автокран КТА-32, вантажопідйомність 32 т	маш. год	6,53752	<u>1998,53</u> 13065,43				
11	КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,03434	<u>489,05</u> 16,79				
12	КБМ201-15	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 15 т	маш. год	6,15296	<u>558,21</u> 3434,64				
13	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,2036	<u>351,13</u> 71,49				
14	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,97636	<u>432,27</u> 422,05				
15	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,03135	<u>93,12</u> 2,92				
16	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	75,44048	<u>126,34</u> 9531,15				
17	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,1694	<u>749,69</u> 127,00				
18	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,71009	<u>734,79</u> 521,77				
19	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,01322	<u>6,89</u> 0,09				
20	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,694097	<u>61,67</u> 166,14				
21	КБМ205-701	Установки компресорні пересувні, тиск 7845 кПа [80 ат], продуктивність 8 м3/хв	маш. год	1,595	<u>871,38</u> 1389,85				
22	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	17,325	<u>301,41</u> 5221,93				
23	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	2,8195	<u>372,47</u> 1050,18				
	<b>Разом по розділу II в тому числі енергоносії:</b>		<b>грн.</b>		<b>35021,43</b>				
	Бензин		кг	7,614					
	Дизельне паливо		кг	114,973					
	Електроенергія		кВт-год	45,966					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Мастильні матеріали	кг	8,62					
		Гідравлічна рідина	кг	2,902					
		<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u></b>							
24	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,01364					
25	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	18,3807668					
26	КБМ203-302	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	1,668161					
27	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,51358736					
28	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,0627					
29	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,03036					
30	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,0924					
31	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,21648					
		<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>							
32	C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	1,41636	<u>137,52</u>	<u>124,49</u>	<u>10,33</u>	<u>2,7</u>	30 км.
					194,78	176,32	14,63	3,83	
33	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,000027	<u>32766,17</u>	<u>31509,08</u>	<u>614,62</u>	<u>642,47</u>	30 км.
					0,88	0,85	0,02	0,01	
34	+C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,000009	<u>43152,15</u>	<u>41666,67</u>	<u>639,36</u>	<u>846,12</u>	30 км.
					0,39	0,38	0,01	-	
35	&C111-92-5	Болт М16х60.58.019	шт	20	<u>41,34</u>	<u>40,44</u>	<u>0,09</u>	<u>0,81</u>	30 км.
	варіант 2				826,80	808,80	1,80	16,20	
36	&C111-92-5	Болт М16х80.58.019	шт	8	<u>55,09</u>	<u>53,92</u>	<u>0,09</u>	<u>1,08</u>	30 км.
	варіант 1				440,72	431,36	0,72	8,64	
37	+C1545-9	Брезент	10м2	0,00012	<u>3856,16</u>	<u>3776,42</u>	<u>4,13</u>	<u>75,61</u>	30 км.
					0,46	0,45	-	0,01	
38	+C1534-8	Відведення 45-45х3,5	шт	2	<u>42,29</u>	<u>41,25</u>	<u>0,21</u>	<u>0,83</u>	30 км.
	варіант 1				84,58	82,50	0,42	1,66	
39	+C1534-15	Відведення 90-89х4	шт	4	<u>179,1</u>	<u>175,00</u>	<u>0,59</u>	<u>3,51</u>	30 км.
	варіант 1				716,40	700,00	2,36	14,04	
40	C142-10-2	Вода	м3	47,5	<u>112,45</u>	<u>112,45</u>	-	-	
					5341,38	5341,38	-	-	
41	C1546-9	Водень	м3	0,01888	<u>86,06</u>	<u>74,28</u>	<u>10,09</u>	<u>1,69</u>	30 км.
					1,62	1,40	0,19	0,03	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	&C111-123-1-Р варіант 1	Гайка М16.5.019	шт	28	<u>5,76</u> 161,28	<u>5,61</u> 157,08	<u>0,04</u> 1,12	<u>0,11</u> 3,08	30 км.
43	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,001129	<u>27782,77</u> 31,37	<u>26677,78</u> 30,12	<u>560,23</u> 0,63	<u>544,76</u> 0,62	30 км.
44	+C111-1564	Гідроізол	м2	0,3	<u>306,44</u> 91,93	<u>300,00</u> 90,00	<u>0,43</u> 0,13	<u>6,01</u> 1,80	30 км.
45	C1113-34-П	Ґрунт ХС-010	л	0,70025	<u>155,11</u> 108,62	<u>151,44</u> 106,05	<u>0,63</u> 0,44	<u>3,04</u> 2,13	30 км.
46	C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,00023	<u>5357,86</u> 1,23	<u>4985,89</u> 1,15	<u>266,91</u> 0,06	<u>105,06</u> 0,02	30 км.
47	C112-81	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,000231	<u>6527,57</u> 1,51	<u>6132,67</u> 1,42	<u>266,91</u> 0,06	<u>127,99</u> 0,03	30 км.
48	C111-1608	Дрантя	кг	0,53992	<u>19,65</u> 10,61	<u>18,37</u> 9,92	<u>0,89</u> 0,48	<u>0,39</u> 0,21	30 км.
49	C111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	0,00117	<u>48,51</u> 0,06	<u>47,24</u> 0,06	<u>0,32</u> -	<u>0,95</u> -	30 км.
50	C111-815	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 0,55 мм	т	0,002	<u>92449,62</u> 184,90	<u>90316,96</u> 180,63	<u>319,92</u> 0,64	<u>1812,74</u> 3,63	30 км.
51	C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,0001562	<u>43480,34</u> 6,79	<u>42307,86</u> 6,61	<u>319,92</u> 0,05	<u>852,56</u> 0,13	30 км.
52	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,00007	<u>52092,5</u> 3,65	<u>50660,00</u> 3,55	<u>411,08</u> 0,03	<u>1021,42</u> 0,07	30 км.
53	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,00019	<u>52092,5</u> 9,90	<u>50660,00</u> 9,63	<u>411,08</u> 0,08	<u>1021,42</u> 0,19	30 км.
54	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46	т	0,0001492	<u>52092,5</u> 7,77	<u>50660,00</u> 7,56	<u>411,08</u> 0,06	<u>1021,42</u> 0,15	30 км.
55	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,000117	<u>52092,5</u> 6,09	<u>50660,00</u> 5,93	<u>411,08</u> 0,05	<u>1021,42</u> 0,11	30 км.
56	+C1113-237-П варіант 1	Емаль ХС-5132	л	1,251	<u>196,13</u> 245,36	<u>191,67</u> 239,78	<u>0,61</u> 0,76	<u>3,85</u> 4,82	30 км.
57	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,63535	<u>16,6</u> 27,15	<u>9,53</u> 15,58	<u>6,74</u> 11,02	<u>0,33</u> 0,55	30 км.
58	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,00061	<u>251,73</u> 0,15	<u>246,64</u> 0,15	<u>0,15</u> -	<u>4,94</u> -	30 км.
59	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,0287	<u>443,56</u> 12,73	<u>434,56</u> 12,47	<u>0,3</u> 0,01	<u>8,7</u> 0,25	30 км.
60	C1545-269	Кутик перфорований УП60Х60	м	4	<u>126,88</u> 507,52	<u>123,42</u> 493,68	<u>0,97</u> 3,88	<u>2,49</u> 9,96	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
61	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,000491	<u>4410,67</u> 2,17	<u>4013,52</u> 1,97	<u>310,67</u> 0,15	<u>86,48</u> 0,05	30 км.
62	+C111-1695	Мастика бітумно-гумова ізоляційна	т	0,00154	<u>107590,92</u> 165,69	<u>104866,67</u> 161,49	<u>614,62</u> 0,95	<u>2109,63</u> 3,25	30 км.
63	+C113-1282 варіант 1	Муфта зварювальна 50мм 02.50	шт	2	<u>590,45</u> 1180,90	<u>578,25</u> 1156,50	<u>0,62</u> 1,24	<u>11,58</u> 23,16	30 км.
64	&C1630-141-1	Муфта зливна МС-2, Ду75, G3	шт	1	<u>2245,18</u> 2245,18	<u>2200,00</u> 2200,00	<u>1,16</u> 1,16	<u>44,02</u> 44,02	30 км.
65	C1536-189 варіант 1	Опора ОПБ2-89	шт	3	<u>148,77</u> 446,31	<u>145,63</u> 436,89	<u>0,22</u> 0,66	<u>2,92</u> 8,76	30 км.
66	&C1545-166-2	Патрубок 50мм 05-050-L	шт	2	<u>884,81</u> 1769,62	<u>867,38</u> 1734,76	<u>0,08</u> 0,16	<u>17,35</u> 34,70	30 км.
67	C111-1593	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К	10м2	0,028	<u>147,82</u> 4,14	<u>140,96</u> 3,95	<u>3,96</u> 0,11	<u>2,9</u> 0,08	30 км.
68	+C1541-63 варіант 1	Прокладка А-40-10 ПОН	1000шт	0,004	<u>40569,19</u> 162,28	<u>39763,46</u> 159,05	<u>10,26</u> 0,04	<u>795,47</u> 3,19	30 км.
69	+C1541-64 варіант 1	Прокладка А-80-10 ПОН	1000шт	0,002	<u>92666,84</u> 185,33	<u>90833,33</u> 181,67	<u>16,51</u> 0,03	<u>1817</u> 3,63	30 км.
70	+C1541-64 варіант 2	Прокладка А-80-6 ПОН	1000шт	0,001	<u>92666,84</u> 92,67	<u>90833,33</u> 90,83	<u>16,51</u> 0,02	<u>1817</u> 1,82	30 км.
71	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,00858	<u>83,01</u> 0,71	<u>71,29</u> 0,61	<u>10,09</u> 0,09	<u>1,63</u> 0,01	30 км.
72	+C1113-156-П варіант 1	Розчинник Р-4	л	0,19782	<u>93,39</u> 18,47	<u>91,07</u> 18,02	<u>0,49</u> 0,10	<u>1,83</u> 0,35	30 км.
73	C1545-238	Скоба дволапкова СД-48, СД-60	100шт	0,05	<u>816,83</u> 40,84	<u>799,24</u> 39,96	<u>1,57</u> 0,08	<u>16,02</u> 0,80	30 км.
74	+C111-1809 варіант 1	Сталь кругла 5мм	т	0,0003	<u>34665,48</u> 10,40	<u>34087,50</u> 10,23	<u>319,92</u> 0,10	<u>258,06</u> 0,07	30 км.
75	+C111-1804 варіант 1	Сталь листова t=5мм	т	0,0022	<u>34539,54</u> 75,99	<u>33962,50</u> 74,72	<u>319,92</u> 0,70	<u>257,12</u> 0,57	30 км.
76	&C1110-170-2	Сталь штабова 25x4 мм	м	6	<u>129,18</u> 775,08	<u>126,40</u> 758,40	<u>0,25</u> 1,50	<u>2,53</u> 15,18	30 км.
77	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,00031	<u>1012,37</u> 0,31	<u>989,36</u> 0,31	<u>3,16</u> -	<u>19,85</u> -	30 км.
78	+C113-957 варіант 1	Труба UPP Standard Primary Pipe 50x46. SDR11	м	3	<u>566,82</u> 1700,46	<u>555,12</u> 1665,36	<u>0,59</u> 1,77	<u>11,11</u> 33,33	30 км.
79	C113-352 варіант 1	Труба безшовна гарячедеформована діам. 45x3,5 зі сталі 20 групи постачання В	м	0,3	<u>311,9</u> 93,57	<u>308,43</u> 92,53	<u>1,15</u> 0,35	<u>2,32</u> 0,69	30 км.
80	+C113-155 варіант 1	Труба сталева електрозварна діам.89x4 зі сталі ВСтЗсп2-5	м	16	<u>739,89</u> 11838,24	<u>731,70</u> 11707,20	<u>2,68</u> 42,88	<u>5,51</u> 88,16	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
81	+С124-31 варіант 1	Труба сталева квадратна 50х50х5	т	0,0069	<u>37556,32</u> 259,14	<u>36500,00</u> 251,85	<u>319,92</u> 2,21	<u>736,4</u> 5,08	30 км.
82	С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	2	<u>242,43</u> 484,86	<u>239,28</u> 478,56	<u>1,35</u> 2,70	<u>1,8</u> 3,60	30 км.
83	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,000144	<u>106096,84</u> 15,28	<u>103282,23</u> 14,87	<u>734,28</u> 0,11	<u>2080,33</u> 0,30	30 км.
84	С1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,00012	<u>189608,36</u> 22,75	<u>185205,22</u> 22,22	<u>685,33</u> 0,08	<u>3717,81</u> 0,45	30 км.
85	&С1630-736-1	Фільтр сітчастий зливний Ду80 ФС-II-80-6-2Т	шт	1	<u>14109,51</u> 14109,51	<u>13814,17</u> 13814,17	<u>18,68</u> 18,68	<u>276,66</u> 276,66	30 км.
86	С1545-274	Фітинги 3/4 дюйма	шт	4	<u>30,84</u> 123,36	<u>30,17</u> 120,68	<u>0,07</u> 0,28	<u>0,6</u> 2,40	30 км.
87	+С130-965 варіант 1	Фланець 1-40-10, сталь 20	шт	4	<u>274,39</u> 1097,56	<u>268,30</u> 1073,20	<u>0,71</u> 2,84	<u>5,38</u> 21,52	30 км.
88	+С130-968 варіант 1	Фланець 1-80-10, сталь 20	шт	3	<u>361,41</u> 1084,23	<u>353,00</u> 1059,00	<u>1,32</u> 3,96	<u>7,09</u> 21,27	30 км.
89	+С130-968 варіант 2	Фланець 1-80-6, сталь 20	шт	1	<u>388,96</u> 388,96	<u>380,01</u> 380,01	<u>1,32</u> 1,32	<u>7,63</u> 7,63	30 км.
90	+С130-949 варіант 1	Фланці 50мм 06.50	шт	2	<u>1057,42</u> 2114,84	<u>1036,14</u> 2072,28	<u>0,55</u> 1,10	<u>20,73</u> 41,46	30 км.
91	&С111-1870-4 варіант 1	Шайба М16	шт	28	<u>2,39</u> 66,92	<u>2,33</u> 65,24	<u>0,01</u> 0,28	<u>0,05</u> 1,40	30 км.
92	С1545-295	Штуцер ущільнювальний	100шт	0,04	<u>2351,94</u> 94,08	<u>2302,72</u> 92,11	<u>3,1</u> 0,12	<u>46,12</u> 1,85	30 км.
93	С1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	2,8195	<u>9420,86</u> 26562,11	<u>9420,86</u> 26562,11			
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
94	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	15,9548	<u>8,94097</u> 142,65	<u>8,94097</u> 142,65			
95	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2145	<u>162,15</u> 34,78	<u>162,15</u> 34,78			
96	С1999-9009	Дрова	м3	0,0016	<u>119,13</u> 0,19	<u>119,13</u> 0,19			
		Разом	грн.		177,62	177,62			
		<b>Разом по розділу III</b>	<b>грн.</b>		<b>49874,10</b>	<b>49031,07</b>	<b>125,42</b>	<b>717,61</b>	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<b>IV. Устаткування</b>							
97	+1704-40001 варіант 1	Поплавковий рівнемір ПМП-201 (раніше демонтований)	шт	1	-	-	-	-	
98	&2303-5040-1 варіант 1	Резервуар сталевий горизонтальний для підземного зберігання V=25м3, діам.2300мм, L=6560мм комплектно: вогнеприпинювач Ду80, Ру6 - 1шт.; клапан зворотний донний Ду40 - 2шт.; кран кульовий Ду40, Ру16 - 2шт.; кран кульовий Ду80, Ру6 - 1шт.; з'єднання внутрішнє різьбове 3" - 1шт.; кришка зливної муфти 3" - 1шт.; клапан вентиляційний подвійної дії Ду50 - 1шт.; люк замірний простий - 1шт.	шт	1	301388,3 301388,30	290000,00 290000,00	8700,00 8700,00	2688,30 2688,30	3%
		<b>Разом по розділу IV</b>	грн.		301388,30	290000,00	8700,00	2688,30	
		<b>Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин</b>							
		Електроенергія	кВт-год	61,92					
		Мастильні матеріали	кг	8,835					
		Гідравлічна рідина	кг	2,902					
		Дрова	м3	0,002					
		Бензин	л	10,289					
		Дизельне паливо	л	135,263					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 травня" 2026 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склад \_\_\_\_\_ Гагаріна Н.О.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище )]

Перевірів \_\_\_\_\_ Купріна О.В.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище )]

Заміна існуючих ємностей V=25м3 в кількості 4шт. та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів ПРАТ "ЦГЗК" за адресою: 50066, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Двінська 51

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-03-02 0002-01-03-ТХ.СМ01/3**  
**на заміну існуючих ємностей V=25м3 та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів ПРАТ "ЦГЗК".**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	<b>I блок.</b> Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<b>II блок.</b> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	<b>III блок.</b> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПР1-2062	0,495	626,3961	0,098	61,3868	187,83	11530,29	66369,16	17137,88	6,06	3795,96	32464,13
			310,07		30,39		5707	32853	8484		1879	16070
2	ПУ14-6067	17,325	0,5390	0,13	0,0701	187,83	13,16	59,34	15,95	8,35	4,50	33,61
			9,34		1,21		228	1028	276		78	582

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	C311-30	17,325	<u>0,4110</u>	0,12	<u>0,0493</u>	187,83	<u>9,26</u>	<u>55,10</u>	<u>14,16</u>	7,48	<u>3,07</u>	<u>26,49</u>
			7,12		0,85		160	955	246		53	459
4	ПР1-2088	0,39	<u>169,1800</u>	0,098	<u>16,5796</u>	187,83	<u>3114,15</u>	<u>16610,09</u>	<u>4339,33</u>	6,06	<u>1025,23</u>	<u>8478,71</u>
			65,98		6,47		1215	6478	1692		400	3307
5	KM28-845-3	1	<u>40,0347</u>	0,079	<u>3,1627</u>	187,83	<u>594,06</u>	<u>4506,18</u>	<u>1122,05</u>	6,23	<u>249,42</u>	<u>1965,53</u>
			40,03		3,16		594	4506	1123		249	1966
6	KM28-845-3	1	<u>133,4490</u>	0,079	<u>10,5425</u>	187,83	<u>1980,19</u>	<u>15020,58</u>	<u>3740,17</u>	6,23	<u>831,39</u>	<u>6551,75</u>
			133,45		10,54		1980	15021	3741		831	6552
7	ПУ6-221-9	0,4	<u>3,1680</u>	0,13	<u>0,4118</u>	187,83	<u>77,36</u>	<u>379,48</u>	<u>100,50</u>	8,35	<u>26,45</u>	<u>204,31</u>
			1,27		0,16		31	152	40		11	82
8	KM11-32-2	1	<u>5,6319</u>	0,079	<u>0,4449</u>	187,83	<u>83,57</u>	<u>684,96</u>	<u>169,08</u>	6,23	<u>35,09</u>	<u>287,74</u>
			5,63		0,44		84	685	169		35	288
9	ПУ14-1011	1	<u>3,1350</u>	0,13	<u>0,4076</u>	187,83	<u>76,55</u>	<u>414,77</u>	<u>108,09</u>	8,35	<u>26,18</u>	<u>210,82</u>
			3,14		0,41		77	414	108		26	211
10	ПУ14-6075	0,0195	<u>1,0010</u>	0,13	<u>0,1301</u>	187,83	<u>24,44</u>	<u>110,20</u>	<u>29,62</u>	8,35	<u>8,36</u>	<u>62,42</u>
			0,02		0		0	2	1		0	1
13	KM28-845-3	1	<u>133,4490</u>	0,079	<u>10,5425</u>	187,83	<u>1980,19</u>	<u>15020,58</u>	<u>3740,17</u>	6,23	<u>831,39</u>	<u>6551,75</u>
			133,45		10,54		1980	15021	3741		831	6552
15	ПУ7-52-5	6	<u>5,0380</u>	0,13	<u>0,6549</u>	187,83	<u>123,02</u>	<u>628,95</u>	<u>165,43</u>	8,35	<u>42,07</u>	<u>330,52</u>
			30,23		3,93		738	3774	993		252	1983
16	ПУ7-52-8	1	<u>8,0630</u>	0,13	<u>1,0482</u>	187,83	<u>196,88</u>	<u>1006,60</u>	<u>264,77</u>	8,35	<u>67,33</u>	<u>528,98</u>
			8,06		1,05		197	1007	265		67	529
17	KM11-32-2	1	<u>14,0797</u>	0,079	<u>1,1123</u>	187,83	<u>208,92</u>	<u>1712,40</u>	<u>422,69</u>	6,23	<u>87,72</u>	<u>719,33</u>
			14,08		1,11		209	1712	422		88	719
19	KP15-103-6	1	<u>2,9223</u>	0,105	<u>0,3068</u>	187,83	<u>57,63</u>	<u>343,89</u>	<u>88,33</u>	8,7	<u>25,42</u>	<u>171,38</u>
			2,92		0,31		58	344	88		25	171
22	ПУ6-233-25	1,636	<u>6,6990</u>	0,13	<u>0,8709</u>	187,83	<u>163,58</u>	<u>820,20</u>	<u>216,43</u>	8,35	<u>55,94</u>	<u>435,95</u>
			10,96		1,42		268	1342	353		92	713
25	ПУ6-46-4	4	<u>1,2650</u>	0,13	<u>0,1645</u>	187,83	<u>30,89</u>	<u>153,28</u>	<u>40,52</u>	8,35	<u>10,56</u>	<u>81,97</u>
			5,06		0,66		124	613	162		42	328
33	ПУ6-233-19	0,039	<u>3,8720</u>	0,13	<u>0,5034</u>	187,83	<u>94,55</u>	<u>473,82</u>	<u>125,04</u>	8,35	<u>32,33</u>	<u>251,92</u>
			0,15		0,02		4	18	5		1	10
36	ПУ6-46-3	4	<u>0,9460</u>	0,13	<u>0,1230</u>	187,83	<u>23,10</u>	<u>114,63</u>	<u>30,30</u>	8,35	<u>7,90</u>	<u>61,30</u>
			3,78		0,49		92	459	121		32	245
42	ПР9-8110	0,0088	<u>116,9364</u>	0,088	<u>10,2904</u>	187,83	<u>1932,85</u>	<u>14260,34</u>	<u>3562,50</u>	7,48	<u>874,68</u>	<u>6370,03</u>
			1,03		0,09		17	125	31		8	56
45	ПР9-3026-4	0,01036	<u>133,2855</u>	0,088	<u>11,7291</u>	187,83	<u>2203,08</u>	<u>15936,88</u>	<u>3990,79</u>	7,48	<u>996,98</u>	<u>7190,85</u>
			1,38		0,12		23	165	41		10	74
47	ПУ6-576-7	0,32	<u>1,2980</u>	0,13	<u>0,1687</u>	187,83	<u>31,69</u>	<u>171,58</u>	<u>44,72</u>	8,35	<u>10,84</u>	<u>87,25</u>
			0,42		0,05		10	55	15		3	28
52	ПУ6-712-3	1	<u>8,9161</u>	0,13	<u>1,1591</u>	187,83	<u>217,71</u>	<u>1074,71</u>	<u>284,33</u>	8,35	<u>74,45</u>	<u>576,49</u>
			8,92		1,16		218	1075	284		74	576

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	КМ8-472-6	0,06	<u>28,6363</u>	0,097	<u>2,7777</u>	187,83	<u>521,74</u>	<u>3390,80</u>	<u>860,76</u>	7,66	<u>219,35</u>	<u>1601,85</u>
			1,72		0,17		31	203	52		13	96
55	КМ8-472-11	0,2	<u>5,3247</u>	0,097	<u>0,5165</u>	187,83	<u>97,01</u>	<u>630,48</u>	<u>160,05</u>	7,66	<u>40,79</u>	<u>297,85</u>
			1,07		0,10		19	126	33		8	60
57	ПР13-8010	4,5	<u>1,3420</u>	0,087	<u>0,1168</u>	187,83	<u>21,93</u>	<u>144,02</u>	<u>36,51</u>	6,83	<u>9,17</u>	<u>67,61</u>
			6,04		0,53		99	648	164		41	304
58	ПР13-8028	4,5	<u>0,2968</u>	0,087	<u>0,0258</u>	187,83	<u>4,85</u>	<u>33,07</u>	<u>8,34</u>	6,83	<u>2,03</u>	<u>15,22</u>
			1,34		0,12		22	149	37		9	68
59	ПР13-8023	0,45	<u>0,7369</u>	0,087	<u>0,0641</u>	187,83	<u>12,04</u>	<u>84,49</u>	<u>21,24</u>	6,83	<u>5,03</u>	<u>38,31</u>
			0,33		0,03		5	38	10		2	17
60	ПР13-10062-7	0,045	<u>12,4247</u>	0,087	<u>1,0809</u>	187,83	<u>203,03</u>	<u>1733,35</u>	<u>426,00</u>	6,83	<u>84,86</u>	<u>713,89</u>
			0,56		0,05		9	78	19		4	32
61	ПР13-10102-7	0,045	<u>19,6517</u>	0,087	<u>1,7097</u>	187,83	<u>321,13</u>	<u>2741,61</u>	<u>673,80</u>	6,83	<u>134,22</u>	<u>1129,15</u>
			0,88		0,08		14	123	31		6	51
62	КР16-10-2	0,01	<u>33,2346</u>	0,094	<u>3,1241</u>	187,83	<u>586,79</u>	<u>3983,99</u>	<u>1005,57</u>	6,99	<u>232,31</u>	<u>1824,67</u>
			0,33		0,03		6	40	10		2	18
<b>Разом:</b>			<b>808,76</b>		<b>75,69</b>		<b>14219</b>	<b>89209</b>	<b>22757</b>		<b>5172</b>	<b>42148</b>

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ = (14219 + 89209 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиборничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ = (14219 + 89209 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.


$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ = (14219 + 89209 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;

**Разом загально-виробничі витрати:  $42148 + 0 + 0 + 0 = 42148$  грн.**

Склав

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]Гагаріна Н.О.


Перевірів

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]Купріна О.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					31759				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12196				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3191				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>43955</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>43955</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					<b>212,24</b>				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>34950</b>				


Склав



Гагаріна Н.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Купріна О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Заміна існуючих ємностей V=25м3 в кількості 4шт. та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів  
ПРАТ "ЦГЗК" за адресою: 50066, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Двінська 51  
0002-01-03

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-04\_0002-01-03-ПОБ.СМ01/3**  
**на організацію будівництва**  
**АЗС складу ПММ. III черга**

Основа:  
креслення (специфікації) № 0002-01-03-ПОБ

Кошторисна вартість 21,147 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,09627 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 11,643 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "18 травня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконаладжувальних робіт = 1,1									
1	КР18-78-7 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування залізобетонних огорож висотою 2,2 м, довжиною ланки до 4,0 м, глухих в одну панель	м3	0,652	<u>1789,78</u> 574,14	<u>1215,64</u> 365,97	1167	374	<u>793</u> 239	<u>4,9632</u> 2,3492	<u>3,24</u> 1,53
2	КР18-78-7	Улаштування залізобетонних огорож висотою 2,2 м, довжиною ланки до 4,0 м, глухих в одну панель із раніше демонтованих плит	м3	0,652	<u>2392,49</u> 717,68	<u>1519,55</u> 457,46	1560	468	<u>991</u> 298	<u>6,2040</u> 2,9366	<u>4,05</u> 1,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ПР1-2105	Кріплення дошками стінок ям, траншей і котлованів шириною більш 2 м, глибиною більш 3 м; ґрунти стійкі	100 м2	0,64	<u>14527,85</u> 6853,49	<u>1664,24</u> 620,66	9298	4386	<u>1065</u> 397	<u>61,4790</u> 5,1205	<u>39,35</u> 3,28
4	ПР1-2105 к дем.=0,8	(Демонтаж) Кріплення дошками стінок ям, траншей і котлованів шириною більш 2 м, глибиною більш 3 м; ґрунти стійкі	100 м2	0,64	<u>6814,19</u> 5482,80	<u>1331,39</u> 496,53	4361	3509	<u>852</u> 318	<u>49,1832</u> 4,0964	<u>31,48</u> 2,62
		Разом прямі витрати по кошторису					16386	8737	<u>3701</u> 1252		<u>78,12</u> 9,34
		Разом будівельні роботи, грн.					16386				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3948				
		всього заробітна плата, грн.					9989				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4761				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1654				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>21147</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>21147</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>96,27</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>11643</b>				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Гагаріна Н.О.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Купріна О.В.

Заміна існуючих ємностей V=25м3 в кількості 4шт. та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів ПРАТ "ЦГЗК" за адресою: 50066, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Двінська 51  
 АЗС складу ПММ. III черга

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-04\_0002-01-03-ПОБ.СМ01/3  
 організацію будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<b><u>I. Витрати труда</u></b> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	78,12	111,87				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,3					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	-	-				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
6		робітниками-монтажниками	люд.год	9,34	133,96				
7		Витрати труда робітників, зайнятих	розряд	4,7					
8		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	-					
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням	люд.год	-	-				
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і	люд.год	-	-				
		будівельного сміття	люд.год	-	-				
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу	люд.год	-	-				
		Витрати труда робітників, заробітна плата	люд.год	-	-				
		яких враховується в складі:	люд.год	-	-				
		загальновиробничих витрат	люд.год	8,81	187,75				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	96,27					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,3					
10	КБМ201-12	<b>II. Будівельні машини і механізми</b> Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,4352	<u>432,27</u> 1917,20				
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	2,427	<u>734,79</u> 1783,34				
		<b>Разом по розділу II в тому числі енергоносії:</b>	<b>грн.</b>		<b>3700,54</b>				
		Бензин	кг	27,62					
		Мастильні матеріали	кг	1,406					
		<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>							
12	C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,5056	<u>4950,69</u> 2503,07	<u>4586,71</u> 2319,04	<u>266,91</u> 134,95	<u>97,07</u> 49,08	30 км.
13	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,2752	<u>4410,67</u> 1213,82	<u>4013,52</u> 1104,52	<u>310,67</u> 85,50	<u>86,48</u> 23,80	30 км.
14	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,05477	<u>776,73</u> 42,54	<u>237,48</u> 13,01	<u>524,02</u> 28,70	<u>15,23</u> 0,83	30 км.
15	+C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,00652	<u>3600,6</u> 23,48	<u>3500,00</u> 22,82	<u>30</u> 0,20	<u>70,6</u> 0,46	
16	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,00978	<u>3600,6</u> 35,21	<u>3500,00</u> 34,23	<u>30</u> 0,29	<u>70,6</u> 0,69	
17	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,002496	<u>51919,29</u> 129,59	<u>50497,39</u> 126,04	<u>403,87</u> 1,01	<u>1018,03</u> 2,54	30 км.
		<b>Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин</b>	<b>грн.</b>		<b>3947,71</b>	<b>3619,66</b>	<b>250,65</b>	<b>77,40</b>	
		Мастильні матеріали	кг	1,406					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Бензин	л	37,324					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 травня" 2026 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Гагаріна Н.О.

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Купріна О.В.

Заміна існуючих ємностей V=25м3 в кількості 4шт. та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів ПРАТ "ЦГЗК" за адресою: 50066, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Двінська 51

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-03-04 0002-01-03-ПОБ.СМ01/3  
на організацію будівництва**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	<b>I блок.</b> Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<b>II блок.</b> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	<b>III блок.</b> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	<b>Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,</b>
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР18-78-7	0,652	<u>7,3124</u> 4,77	0,12	<u>0,8775</u> 0,57	187,83	<u>164,82</u> 107	<u>940,11</u> 613	<u>243,08</u> 159	7,48	<u>54,70</u> 36	<u>462,60</u> 302
2	КР18-78-7	0,652	<u>9,1406</u> 5,96	0,12	<u>1,0969</u> 0,72	187,83	<u>206,03</u> 134	<u>1175,14</u> 766	<u>303,86</u> 198	7,48	<u>68,37</u> 45	<u>578,26</u> 377
3	ПР1-2105	0,64	<u>66,5995</u> 42,63	0,098	<u>6,5268</u> 4,18	187,83	<u>1225,92</u> 785	<u>7474,15</u> 4783	<u>1914,02</u> 1225	6,06	<u>403,59</u> 258	<u>3543,53</u> 2268

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ПР1-2105	0,64	<u>53,2796</u> 34,10	0,098	<u>5,2214</u> 3,34	187,83	<u>980,74</u> 628	<u>5979,33</u> 3827	<u>1531,22</u> 979	6,06	<u>322,87</u> 207	<u>2834,83</u> 1814
<b>Разом:</b>			<b>87,46</b>		<b>8,81</b>		<b>1654</b>	<b>9989</b>	<b>2561</b>		<b>546</b>	<b>4761</b>

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 =$$

$$=(1654 + 9989 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 =$$

$$=(1654 + 9989 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 =$$

$$=(1654 + 9989 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

**Разом загальновиробничі витрати: 4761 + 0 + 0 + 0 = 4761 грн.**

Склав

Гагаріна Н.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Купріна О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Заміна існуючих ємностей V=25м3 в кількості 4шт. та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів ПРАТ "ЦГЗК" за адресою: 50066, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Двінська 51

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-04**

на будівництво : АЗС складу ПММ. IV черга

Кошторисна вартість об'єкта  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

557,348 тис.грн.  
1,09979 тис.люд.год.  
139,522 тис.грн.

Складений в поточних цінах станом на 18 травня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-04-01_0002-01-03-КБ.СМ01/4	на улаштування фундаментів під ємності та з/б лотків під топливопроводи, фундаментів під паливопроводи.	46,238	-	46,238	0,06839	8,669	-
2	02-04-02_0002-01-03-ТХ.СМ01/4	на заміну існуючих ємностей V=25м3 та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів ПРАТ "ЦГЗК".	147,652	301,388	449,04	0,72817	84,886	-
3	02-04-03_0002-01-03-ТХ.СМ02/4	на пусконаладжувальні роботи	43,955	-	43,955	0,21224	34,95	-
4	02-04-04_0002-01-03-ПОБ.СМ01/4	на організацію будівництва	18,115	-	18,115	0,09099	11,017	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	255,96	301,388	557,348	1,09979	139,522	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Пилипейко Г.Б.

Керівник

  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Грицутенко О.В.

Склав

  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Гагаріна Н.О.

Перевірив

  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Купріна О.В.

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-04**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-04-01_00	улаштування фундаментів під ємності та з/б лотків під	<u>0,05767</u> 6,785	<u>-</u> -	<u>0,00376</u> 0,577	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,06143</u> 7,362	<u>0,00696</u> 1,307	<u>0,06839</u> 8,669
02-01-03-КБ. СМ01/4	топливопроводів, фундаментів під паливопроводів.								
02-04-02_00	заміну існуючих ємностей V=25м3 та підключення до	<u>0,30776</u> 31,645	<u>0,248</u> 27,975	<u>0,10139</u> 12,306	<u>0,00712</u> 0,955	<u>-</u> -	<u>0,66427</u> 72,881	<u>0,0639</u> 12,005	<u>0,72817</u> 84,886
02-01-03-ТХ. СМ01/4	існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів ПРАТ "ЦГЗК".								
02-04-03_00	пусконалагоджувальні роботи	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,19525</u> 31,759	<u>0,19525</u> 31,759	<u>0,01699</u> 3,191	<u>0,21224</u> 34,95
02-01-03-ТХ. СМ02/4									
02-04-04_00	організацію будівництва	<u>0,07368</u> 8,244	<u>-</u> -	<u>0,00897</u> 1,208	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,08265</u> 9,452	<u>0,00834</u> 1,565	<u>0,09099</u> 11,017
02-01-03-ПОБ. СМ01/4									
	Разом :	<u>0,43911</u> 46,674	<u>0,248</u> 27,975	<u>0,11412</u> 14,091	<u>0,00712</u> 0,955	<u>0,19525</u> 31,759	<u>1,0036</u> 121,454	<u>0,09619</u> 18,068	<u>1,09979</u> 139,522

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
---	---	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------

Склав



Гагаріна Н.О.

Перевірів



Купріна О.В.

Заміна існуючих ємностей V=25м3 в кількості 4шт. та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів  
ПРАТ "ЦГЗК" за адресою: 50066, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Двінська 51  
0002-01-03

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-01\_0002-01-03-КБ.СМ01/4**  
**на улаштування фундаментів під ємності та з/б лотків під топливопроводи, фундаментів під паливопроводи.**  
**АЗС складу ПММ. IV черга**

Основа:  
креслення (специфікації) № 0002-01-03-КБ

Кошторисна вартість 46,238 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,06839 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 8,669 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "18 травня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконаладжувальних робіт = 1,1									
		<b>Розділ 1. Фундамент монолітний Фм2/3 - 1шт.</b>									
1	ПР1-4006	Ущільнення ґрунту ручними трамбівками; група ґрунтів 1-2; товщина шару що трамбується від 0,1 до 0,2 м	100 м3	0,015	1073,50	-	16	16	-	10,9340	0,16
					1073,50	-			-	-	-
2	ПР13-8009	Очищення поверхні існуючого фундаменту перед виконанням бетонних робіт	м2	12,4	106,25	-	1318	1318	-	0,9900	12,28
					106,25	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ПР6-1025	Улаштування фундаментних плит плоских залізобетонних у дерев'яній опалубці	100 м3	0,039	<u>99433,68</u> 39893,48	<u>45822,87</u> 12952,16	3878	1556	<u>1787</u> 505	<u>336,9410</u> 84,0572	<u>13,14</u> 3,28
4	C1424-11601-1 варіант 1	Бетон C16/20, W6, F150 на сульфатостійкому портландцементі	м3	3,978	<u>3600,60</u> -	-	14323	-	-	-	-
5	C124-22 варіант 1	Арматура клас А400С діаметр 12 мм	т	0,35	<u>30671,32</u> -	-	10735	-	-	-	-
6	C124-21 варіант 1	Арматура клас А400С діаметр 10 мм	т	0,0234	<u>30977,32</u> -	-	725	-	-	-	-
7	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,06	<u>16780,22</u> 16355,04	<u>425,18</u> 66,03	1007	981	<u>26</u> 4	<u>127,2370</u> 0,6171	<u>7,63</u> 0,04
8	КР20-27-8 Н1=2,25	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм (до 450мм)	100шт	0,04	<u>6920,77</u> 6728,59	<u>192,18</u> 29,85	277	269	<u>8</u> 1	<u>52,3463</u> 0,2789	<u>2,09</u> 0,01
9	КР20-27-8 Н1=2,5	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм (до 500мм)	100шт	0,02	<u>7689,75</u> 7476,21	<u>213,54</u> 33,16	154	150	<u>4</u> 1	<u>58,1625</u> 0,3099	<u>1,16</u> 0,01
10	КР20-27-9 Н1=0,9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (до 24мм)	100шт	-0,06	<u>4547,15</u> 4428,46	<u>118,69</u> 18,43	-273	-266	<u>-7</u> -1	<u>34,4520</u> 0,1723	<u>-2,07</u> -0,01
11	ПР6-3001	Болти анкерні, установлені в готові гнізда довжиною до 1 м	т	0,0138	<u>47507,28</u> 43654,78	<u>3852,50</u> 1141,23	656	602	<u>54</u> 16	<u>368,7090</u> 7,3260	<u>5,09</u> 0,10
12	& C111-1414-1-И варіант 2	Болт 6.1. M24x450, ВСт3пс2	шт	4	<u>156,39</u> -	-	626	-	-	-	-
13	& C111-1414-1-И варіант 1	Болт 1.1. M24x500, ВСт3пс2	шт	2	<u>158,43</u> -	-	317	-	-	-	-
14	ПР6-3019	Встановлення закладних деталей масою до 4 кг	т	0,0047	<u>33653,78</u> 32688,60	<u>437,46</u> 163,14	158	154	<u>2</u> 1	<u>282,7000</u> 1,3460	<u>1,33</u> 0,01
15	C121-782 варіант 1	Шайба t=10мм 100x100	т	0,0047	<u>93227,09</u> -	-	438	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					34355	4780	<u>1874</u> 527		<u>40,81</u> 3,44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34355  27701 5307 2614 4,90 920				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>36969</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>36969</b>				
		<b>Розділ 2. Фундамент монолітний Фм3/3 - 2шт.</b>									
16	ПР6-1001	Бетонна підготовка	100 м3	0,0012	<u>68783,91</u>	<u>13619,11</u>	83	35	<u>16</u>	<u>275,5500</u>	<u>0,33</u>
					29572,03	4034,40			5	25,8984	0,03
17	C1424-11608	Бетон C8/10 F75 на сульфатостійкому цементі	м3	0,1224	<u>3269,10</u>	-	400	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
18	ПР6-1013	Улаштування залізобетонних фундаментів під колони в дерев'яній опалубці об'ємом до 3 м3	100 м3	0,002	<u>366033,88</u>	<u>75270,37</u>	732	275	<u>151</u>	<u>1162,9310</u>	<u>2,33</u>
					137689,87	21872,74			44	141,2998	0,28
19	C1424-11601-1	Бетон C16/20, W6, F150 на сульфатостійкому портландцементі	м3	0,204	<u>3600,60</u>	-	735	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
20	C124-22	Арматура клас А400С діаметр 12 мм	т	0,0166	<u>30671,32</u>	-	509	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
21	C124-21	Арматура клас А400С діаметр 10 мм	т	0,0096	<u>30977,32</u>	-	297	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
22	ПР6-3019	Встановлення закладних деталей масою до 4 кг	т	0,0058	<u>33653,78</u>	<u>437,46</u>	195	190	<u>3</u>	<u>282,7000</u>	<u>1,64</u>
					32688,60	163,14			1	1,3460	0,01
23	C124-62	Закладний виріб Зд1 МН 117-5	т	0,0058	<u>56874,55</u>	-	330	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					3281	500	<u>170</u>		<u>4,30</u>
									50		0,32
		Разом будівельні роботи, грн.					3281				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2611				
		всього заробітна плата, грн.					550				
		Загальновиробничі витрати, грн.					283				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					104				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>3564</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>3564</b>				
		<b>Розділ 3. Улаштування гідроізоляції фундаментів та лотків</b>									
24	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою за 2 рази	100 м2	0,235	<u>6404,54</u>	-	1505	1505	-	<u>53,4380</u>	<u>12,56</u>
25	C111-592 варіант 1	Бітум гарячий марки БНБ 70/30	т	0,0564	<u>6404,54</u> <u>33210,24</u>	-	1873	-	-	-	-
26	C111-1624 варіант 1	Бітум розріджений марки БНБ 70/30	т	0,0188	<u>82810,81</u>	-	1557	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					4935	1505	-		<u>12,56</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					4935				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3430				
		всього заробітна плата, грн.					1505				
		Загальновиробничі витрати, грн.					770				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					283				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>5705</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>5705</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					42571	6785	<u>2044</u> <u>577</u>		<u>57,67</u> <u>3,76</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					42571				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33742				
		всього заробітна плата, грн.					7362				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3667				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1307				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>46238</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>46238</b>				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					68,39				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8669				

Склав

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Гагаріна Н.О.

Перевірив

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Купріна О.В.

Заміна існуючих ємностей V=25м3 в кількості 4шт. та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів ПРАТ "ЦГЗК" за адресою: 50066, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Двінська 51  
 АЗС складу ПММ. IV черга

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-01\_0002-01-03-КБ.СМ01/4  
 улаштування фундаментів під ємності та з/б лотків під топливопроводи, фундаментів під паливопроводи.**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<b><u>I. Витрати труда</u></b>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	57,67	117,65				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	-	-				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	3,76	153,52				
6		робітниками-монтажниками	розряд	5,6					
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
8		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	6,96	187,90				
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням	люд.год	-	-				
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і	люд.год	-	-				
		будівельного сміття	люд.год	-	-				
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу	люд.год	-	-				
		Витрати труда робітників, заробітна плата	люд.год	-	-				
		яких враховується в складі:	люд.год	-	-				
		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	68,39					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
10	КБМ201-12	<b>II. Будівельні машини і механізми</b> Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,11007	<u>432,27</u> 47,58				
11	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т	маш. год	1,95828	<u>946,56</u> 1853,63				
12	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	4,40462	<u>6,89</u> 30,35				
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,79219	<u>61,67</u> 110,52				
		<b>Разом по розділу II в тому числі енергоносії:</b>	<b>грн.</b>		<b>2042,08</b>				
		Бензин	кг	0,338					
		Дизельне паливо	кг	14,433					
		Електроенергія	кВт-год	10,115					
		Мастильні матеріали	кг	1,093					
		Гідравлічна рідина	кг	0,411					
		<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u></b>							
14	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	1,2454332					
15	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	1,2454332					
		<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>							
16	+С124-21 варіант 1	Арматура клас А400С діаметр 10 мм	т	0,033	<u>30977,32</u> 1022,25	<u>30050,00</u> 991,65	<u>319,92</u> 10,56	<u>607,4</u> 20,04	30 км.
17	+С124-22 варіант 1	Арматура клас А400С діаметр 12 мм	т	0,3666	<u>30671,32</u> 11244,11	<u>29750,00</u> 10906,35	<u>319,92</u> 117,28	<u>601,4</u> 220,48	30 км.
18	+С1424- 11601-1 варіант 1	Бетон С16/20, W6, F150 на сульфатостійкому портландцементі	м3	4,182	<u>3600,6</u> 15057,71	<u>3500,00</u> 14637,00	<u>30</u> 125,46	<u>70,6</u> 295,25	
19	+С1424-11608 варіант 1	Бетон С8/10 F75 на сульфатостійкому цементі	м3	0,1224	<u>3269,1</u> 400,14	<u>3175,00</u> 388,62	<u>30</u> 3,67	<u>64,1</u> 7,85	
20	+С111-592 варіант 1	Бітум гарячий марки БНБ 70/30	т	0,0564	<u>33210,24</u> 1873,06	<u>31944,44</u> 1801,67	<u>614,62</u> 34,66	<u>651,18</u> 36,73	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	+С111-1624 варіант 1	Бітум розріджений марки БНБ 70/30	т	0,0188	<u>82810,81</u> 1556,84	<u>80583,33</u> 1514,97	<u>603,74</u> 11,35	<u>1623,74</u> 30,52	30 км.
22	&С111-1414-1- И варіант 1	Болт 1.1. М24х500, ВСт3пс2	шт	2	<u>158,43</u> 316,86	<u>155,00</u> 310,00	<u>0,32</u> 0,64	<u>3,11</u> 6,22	30 км.
23	&С111-1414-1- И варіант 2	Болт 6.1. М24х450, ВСт3пс2	шт	4	<u>156,39</u> 625,56	<u>153,00</u> 612,00	<u>0,32</u> 1,28	<u>3,07</u> 12,28	30 км.
24	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,000446	<u>5822,77</u> 2,60	<u>5164,69</u> 2,30	<u>543,91</u> 0,24	<u>114,17</u> 0,06	30 км.
25	С142-10-2	Вода	м3	0,03145	<u>112,45</u> 3,54	<u>112,45</u> 3,54	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
26	С112-69	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, ІІІ сорт	м3	0,00063	<u>7442,48</u> 4,69	<u>7029,64</u> 4,43	<u>266,91</u> 0,17	<u>145,93</u> 0,09	30 км.
27	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт	м3	0,00678	<u>8928,72</u> 60,54	<u>8486,74</u> 57,54	<u>266,91</u> 1,81	<u>175,07</u> 1,19	30 км.
28	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0010356	<u>60182,33</u> 62,32	<u>58682,36</u> 60,77	<u>319,92</u> 0,33	<u>1180,05</u> 1,22	30 км.
29	+С111-1530	Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42А	т	0,001715	<u>52092,5</u> 89,34	<u>50660,00</u> 86,88	<u>411,08</u> 0,71	<u>1021,42</u> 1,75	30 км.
30	С124-62 варіант 1	Закладний виріб Зд1 МН 117-5	т	0,0058	<u>56874,55</u> 329,87	<u>55439,44</u> 321,55	<u>319,92</u> 1,86	<u>1115,19</u> 6,46	30 км.
31	С111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,1778	<u>1012,37</u> 180,00	<u>989,36</u> 175,91	<u>3,16</u> 0,56	<u>19,85</u> 3,53	30 км.
32	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0005	<u>40587,92</u> 20,29	<u>39388,21</u> 19,69	<u>403,87</u> 0,20	<u>795,84</u> 0,40	30 км.
33	С121-782 варіант 1	Шайба t=10мм 100х100	т	0,0047	<u>93227,09</u> 438,17	<u>92116,16</u> 432,95	<u>416,93</u> 1,96	<u>694</u> 3,26	30 км.
34	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,61645	<u>726,4</u> 447,79	<u>706,03</u> 435,23	<u>6,13</u> 3,78	<u>14,24</u> 8,78	30 км.
35	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,2491	<u>8,95857</u> 2,23	<u>8,95857</u> 2,23			
36	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0249	<u>162,15</u> 4,04	<u>162,15</u> 4,04			
		Разом	грн.		6,27	6,27			
		<b>Разом по розділу ІІІ</b>	<b>грн.</b>		<b>33741,95</b>	<b>32769,32</b>	<b>316,52</b>	<b>656,11</b>	


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<b>Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин</b>							
		Електроенергія	кВт-год	10,364					
		Мастильні матеріали	кг	1,118					
		Гідравлічна рідина	кг	0,411					
		Бензин	л	0,457					
		Дизельне паливо	л	16,979					
		<b><u>Довідкові дані</u></b>							
		Будівельне сміття	т	0,021744					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 травня" 2026 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс створений користувачем.


Склад



Гагаріна Н.О.

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив



Купріна О.В.

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Заміна існуючих ємностей V=25м3 в кількості 4шт. та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів ПРАТ "ЦГЗК" за адресою: 50066, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Двінська 51

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-04-01 0002-01-03-КБ.СМ01/4**  
**на улаштування фундаментів під ємності та з/б лотків під топливопроводи, фундаментів під паливопроводи.**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	<b>I блок.</b> Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<b>II блок.</b> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	<b>III блок.</b> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПР1-4006	0,015	<u>10,9340</u> 0,16	0,098	<u>1,0715</u> 0,02	187,83	<u>201,27</u> 3	<u>1073,50</u> 16	<u>280,45</u> 4	6,06	<u>66,26</u> 1	<u>547,98</u> 8
2	ПР13-8009	12,4	<u>0,9900</u> 12,28	0,087	<u>0,0861</u> 1,07	187,83	<u>16,18</u> 201	<u>106,25</u> 1318	<u>26,93</u> 333	6,83	<u>6,76</u> 84	<u>49,87</u> 618
3	ПР6-1025	0,039	<u>420,9982</u> 16,42	0,12	<u>50,5198</u> 1,97	187,83	<u>9489,13</u> 370	<u>52845,64</u> 2061	<u>13713,65</u> 535	7,48	<u>3149,07</u> 123	<u>26351,85</u> 1028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	КР20-27-7	0,06	<u>127,8541</u>	0,12	<u>15,3425</u>	187,83	<u>2881,78</u>	<u>16421,07</u>	<u>4246,63</u>	7,48	<u>956,35</u>	<u>8084,76</u>
			7,67		0,92		173	985	255		57	485
8	КР20-27-8	0,04	<u>52,6252</u>	0,12	<u>6,3150</u>	187,83	<u>1186,15</u>	<u>6758,44</u>	<u>1747,81</u>	7,48	<u>393,64</u>	<u>3327,60</u>
			2,10		0,25		47	270	70		16	133
9	КР20-27-8	0,02	<u>58,4724</u>	0,12	<u>7,0167</u>	187,83	<u>1317,94</u>	<u>7509,37</u>	<u>1942,01</u>	7,48	<u>437,37</u>	<u>3697,32</u>
			1,17		0,14		26	151	39		9	74
10	КР20-27-9	-0,06	<u>34,6243</u>	0,12	<u>4,1549</u>	187,83	<u>780,42</u>	<u>4446,89</u>	<u>1150,01</u>	7,48	<u>258,99</u>	<u>2189,42</u>
			-2,08		-0,25		-47	-267	-68		-16	-131
11	ПР6-3001	0,0138	<u>376,0350</u>	0,12	<u>45,1242</u>	187,83	<u>8475,68</u>	<u>44796,01</u>	<u>11719,77</u>	7,48	<u>2812,74</u>	<u>23008,19</u>
			5,19		0,62		117	618	162		39	318
14	ПР6-3019	0,0047	<u>284,0460</u>	0,12	<u>34,0855</u>	187,83	<u>6402,28</u>	<u>32851,74</u>	<u>8635,88</u>	7,48	<u>2124,66</u>	<u>17162,82</u>
			1,34		0,16		30	155	41		10	81
16	ПР6-1001	0,0012	<u>301,4484</u>	0,12	<u>36,1738</u>	187,83	<u>6794,53</u>	<u>33606,43</u>	<u>8888,21</u>	7,48	<u>2254,83</u>	<u>17937,57</u>
			0,36		0,04		8	40	11		3	22
18	ПР6-1013	0,002	<u>1304,2308</u>	0,12	<u>156,5077</u>	187,83	<u>29396,84</u>	<u>159562,61</u>	<u>41571,08</u>	7,48	<u>9755,65</u>	<u>80723,57</u>
			2,61		0,31		59	319	82		20	161
22	ПР6-3019	0,0058	<u>284,0460</u>	0,12	<u>34,0855</u>	187,83	<u>6402,28</u>	<u>32851,74</u>	<u>8635,88</u>	7,48	<u>2124,66</u>	<u>17162,82</u>
			1,65		0,20		37	191	51		12	100
24	КР2-6-7	0,235	<u>53,4380</u>	0,12	<u>6,4126</u>	187,83	<u>1204,47</u>	<u>6404,54</u>	<u>1673,98</u>	7,48	<u>399,72</u>	<u>3278,17</u>
			12,56		1,51		283	1505	393		94	770
<b>Разом:</b>			<b>61,43</b>		<b>6,96</b>		<b>1307</b>	<b>7362</b>	<b>1908</b>		<b>452</b>	<b>3667</b>

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 \* Н124) \* Н21 / 100 =

=(1307 + 7362 \* 1) \* 0 = **0 грн.**

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 \* Н124) \* Н21 / 100 \* Н18 / 100 =

=(1307 + 7362 \* 1) \* 0 \* 0,22= **0 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.  
(графа 8 + графа 9 \* Н124) \* Н116 / 100 =  
=(1307 + 7362 \* 1) \* 0 = **0 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

**Разом загальновиробничі витрати: 3667 + 0 + 0 + 0 = 3667 грн.**

Склав

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Гагаріна Н.О.

Перевірів

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Купріна О.В.

Заміна існуючих ємностей V=25м3 в кількості 4шт. та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів ПРАТ "ЦГЗК" за адресою: 50066, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Двінська 51  
0002-01-03

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-02\_0002-01-03-ТХ.СМ01/4**  
**на заміну існуючих ємностей V=25м3 та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів**  
**ПРАТ "ЦГЗК".**  
**АЗС складу ПММ. IV черга**

Основа:  
креслення (специфікації) № 0002-01-03-ТХ

Кошторисна вартість 449,040 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,72817 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 84,886 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "18 травня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконаладжувальних робіт = 1,1									
		<b>Розділ 1. Земляні роботи</b>									
1	ПР1-2062	Розробка ґрунту вручну в траншеях і котлованах глибиною більш 3 м з підйомом ґрунту краном при наявності кріплень; група ґрунтів 2	100 м3	0,495	<u>68076,10</u> 48821,25	<u>19254,85</u> 17547,91	33698	24167	<u>9531</u> 8686	<u>470,9430</u> 155,4531	<u>233,12</u> 76,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ПУ14-6067	Навантаження і розвантаження сипучих вантажів, навантаження сипучих вантажів лопатами, висота піднімання до 1.6 м	т	17,325	<u>59,34</u> 59,34	-	1028	1028	-	<u>0,5390</u>	<u>9,34</u>
3	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	17,325	<u>301,41</u> -	<u>301,41</u> 55,10	5222	-	<u>5222</u> 955	-	-
4	ПР1-2088	Засипання вручну траншей, пазух, котлованів і ям; група ґрунтів 1	100 м3	0,39	<u>16610,09</u> 16610,09	-	6478	6478	-	<u>169,1800</u>	<u>65,98</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					46426	31673	<u>14753</u> 9641		<u>308,44</u> 84,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					46426  41314 20418 38,92 7310 <b>66844</b>				
		----- <b>Всього по розділу 1</b>					<b>66844</b>				
5	КМ28-845-3 к дем.=0,3 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0, 95	<b>Розділ 2. Демонтажні роботи</b> (Демонтаж) Монтаж резервуара сталевих горизонтального, об'єм 25 м3	шт	1	<u>5997,72</u> 3823,48	<u>2152,18</u> 682,70	5998	3823	<u>2152</u> 683	<u>35,6136</u> 4,4211	<u>35,61</u> 4,42
6	РУ6-221-9	Демонтаж трубопроводів з водогазопровідних труб з фітингами на різі, діаметр умовного проходу 50 мм	10 м	0,4	<u>385,79</u> 379,48	-	154	152	-	<u>3,1680</u>	<u>1,27</u>
7	КМ11-32-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення рівнеміру поплавкового із мірною стрічкою [типу УДУ] для підземних резервуарів	комплект	1	<u>742,21</u> 665,59	<u>76,62</u> 19,37	742	666	<u>76</u> 19	<u>5,4912</u> 0,1407	<u>5,49</u> 0,14
8	ПУ14-1011	Навантаження і розвантаження устаткування краном на автомобільному ході вантажопідйомністю до 6.3 т, маса 1 штуки вантажу до 4.0 т: навантаження	шт вантажу	1	<u>933,08</u> 162,37	<u>770,26</u> 252,40	933	162	<u>770</u> 252	<u>1,3200</u> 1,8150	<u>1,32</u> 1,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ПУ14-6075	Навантаження і розвантаження дрібних штучних вантажів, навантаження або розвантаження вручну з укладанням з підніманням на висоту до 1.5 м	т	0,0195	<u>110,20</u> 110,20	-	2	2	-	<u>1,0010</u>	<u>0,02</u>
10	C331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	2,8195	<u>372,47</u> -	<u>372,47</u> -	1050	-	<u>1050</u> -	-	-
11	C1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	2,8195	<u>9420,86</u> -	-	26562	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					8879	4805	<u>4048</u> 954		<u>43,71</u> 6,38
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					8879 26 5759 2548 4,17 786 <b>11427</b>				
		-----									
		Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					26562				
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>11427</b>				
12	КМ28-845-3 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0, 95	<b>Розділ 3. Монтажні роботи</b> Монтаж резервуара сталевого горизонтального, об'єм 25 м3	шт	1	<u>22663,11</u> 12744,92	<u>7173,95</u> 2275,66	22663	12745	<u>7174</u> 2276	<u>118,7120</u> 14,7370	<u>118,71</u> 14,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	& 2303-5040-1 варіант 1	Резервуар сталевий горизонтальний для підземного зберігання V=25м3, діам.2300мм, L=6560мм комплектно: вогнеприпинювач Ду80, Ру6 - 1шт.; клапан зворотний донний Ду40 - 2шт.; кран кульовий Ду40, Ру16 - 2шт.; кран кульовий Ду80, Ру6 - 1шт.; з'єднання внутрішнє різьбове 3" - 1шт.; кришка зливної муфти 3" - 1шт.; клапан вентиляційний подвійної дії Ду50 - 1шт.; люк замірний простий - 1шт.	шт	1	<u>290000,00</u> -	-	290000	-	-	-	-
14	РУ7-52-5	Монтаж вентилів сталевих, засувки, кранів, клапанів зворотних і запобіжних, регуляторів тиску чавунних і сталевих фланцевих на умовний тиск 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 40 мм (вогнеприпинювач, клапан зворотний донний, кран кульовий, клапан вентиляційний подвійної дії)	шт	6	<u>630,28</u> 628,95	-	3782	3774	-	<u>5,0380</u> -	<u>30,23</u> -
15	РУ7-52-8	Монтаж вентилів сталевих, засувки, кранів, клапанів зворотних і запобіжних, регуляторів тиску чавунних і сталевих фланцевих на умовний тиск 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 80 мм (кран кульовий)	шт	1	<u>1008,50</u> 1006,60	-	1009	1007	-	<u>8,0630</u> -	<u>8,06</u> -
16	КМ11-32-2	Установлення рівнеміру поплавкового із мірною стрічкою [типу УДУ] для підземних резервуарів	комплект	1	<u>3294,71</u> 1663,97	<u>191,54</u> 48,43	3295	1664	<u>192</u> 48	<u>13,7280</u> 0,3517	<u>13,73</u> 0,35
17	1704-40001 варіант 1	Поплавковий рівнемір ПМП-201 (раніше демонтований)	шт	1	-	-	-	-	-	-	-
18	РУ6-233-25	Монтаж зварних трубопроводів з вуглецевих і низьколегованих сталей, із застосуванням газового зварювання, зовнішній діаметр і товщина стінки 89х4 мм	10 м	1,036	<u>966,97</u> 820,20	-	1002	850	-	<u>6,6990</u> -	<u>6,94</u> -
19	С113-155 варіант 1	Труба сталева електрозварна діам.89х4 зі сталі ВСт3сп2-5	м	10	<u>739,89</u> -	-	7399	-	-	-	-
20	С1534-15 варіант 1	Відведення 90-89х4	шт	4	<u>179,10</u> -	-	716	-	-	-	-
21	РУ6-46-4	Монтаж фланцевих з'єднань на умовний тиск до 1.0 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 80 мм	з'єднан.	3	<u>156,97</u> 153,28	-	471	460	-	<u>1,2650</u> -	<u>3,80</u> -
22	С130-968 варіант 1	Фланець 1-80-10, сталь 20	шт	3	<u>361,41</u> -	-	1084	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C1541-64 варіант 1	Прокладка А-80-10 ПОН	1000шт	0,002	<u>92666,84</u>	-	185	-	-	-	-
24	& C111-92-5 варіант 1	Болт М16х80.58.019	шт	8	<u>55,09</u>	-	441	-	-	-	-
25	& C111- 1870-4 варіант 1	Шайба М16	шт	8	<u>2,39</u>	-	19	-	-	-	-
26	& C111-123- 1-Р варіант 1	Гайка М16.5.019	шт	8	<u>5,76</u>	-	46	-	-	-	-
27	РУ6-233-19	Монтаж зварних трубопроводів з вуглецевих і низьколегованих сталей, із застосуванням газового зварювання, зовнішній діаметр і товщина стінки 45х3 мм	10 м	0,039	<u>518,23</u> 473,82	-	20	18	-	<u>3,8720</u>	<u>0,15</u>
28	C113-352 варіант 1	Труба безшовна гарячедеформована діам. 45х3,5 зі сталі 20 групи постачання В	м	0,3	<u>311,90</u>	-	94	-	-	-	-
29	C1534-8 варіант 1	Відведення 45-45х3,5	шт	2	<u>42,29</u>	-	85	-	-	-	-
30	РУ6-46-3	Монтаж фланцевих з'єднань на умовний тиск до 1.0 МПа [10 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр умовного проходу 40 мм	з'єднан.	4	<u>117,53</u> 114,63	-	470	459	-	<u>0,9460</u>	<u>3,78</u>
31	C130-965 варіант 1	Фланець 1-40-10, сталь 20	шт	4	<u>274,39</u>	-	1098	-	-	-	-
32	C1541-63 варіант 1	Прокладка А-40-10 ПОН	1000шт	0,004	<u>40569,19</u>	-	162	-	-	-	-
33	& C111-92-5 варіант 2	Болт М16х60.58.019	шт	16	<u>41,34</u>	-	661	-	-	-	-
34	& C111- 1870-4 варіант 1	Шайба М16	шт	16	<u>2,39</u>	-	38	-	-	-	-
35	& C111-123- 1-Р варіант 1	Гайка М16.5.019	шт	16	<u>5,76</u>	-	92	-	-	-	-
36	ПР9-8110	Виготовлення опор трубопроводів за місцем, маса елемента до 0,05 т	т	0,0115	<u>15706,29</u> 13653,92	<u>1849,88</u> 606,42	181	157	<u>21</u> 7	<u>112,6840</u> 4,2524	<u>1,30</u> 0,05
37	C111-1804 варіант 1	Сталь листова t=5мм	т	0,0014	<u>34539,54</u>	-	48	-	-	-	-
38	C124-31 варіант 1	Труба сталевіа квадратна 50х50х5	т	0,0103	<u>37556,32</u>	-	387	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	PP9-3026-4	Опорні конструкції для кріплення трубопроводів усередині будівель і споруд: опорні конструкції масою до 0,1 т, монтаж	т	0,01254	<u>18904,25</u> 15231,65	<u>2359,33</u> 705,23	237	191	<u>30</u> 9	<u>127,7100</u> 5,5755	<u>1,60</u> 0,07
40	C1536-189 варіант 1	Опора ОПБ2-89	шт	2	<u>148,77</u> -	- -	298	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					335983	21325	<u>7417</u> 2340		<u>188,30</u> 15,21
		Разом устаткування, грн.					290000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					11388				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>301388</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					45983				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17241				
		всього заробітна плата, грн.					23665				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10899				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,80				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3532				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>56882</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>358270</b>				
41	PU6-576-7	<b>Розділ 4. Система трубопроводів UPP</b> Монтаж зварних трубопроводів з поліетилену високої щільності, зовнішній діаметр 50 мм	10 м	0,32	<u>178,11</u> 171,58	- -	57	55	- -	<u>1,2980</u> -	<u>0,42</u> -
42	C113-957 варіант 1	Труба UPP Standard Primary Pipe 50x46. SDR11	м	3	<u>566,82</u> -	- -	1700	-	- -	- -	- -
43	& C1545-166-2	Патрубок 50мм 05-050-L	шт	2	<u>884,81</u> -	- -	1770	-	- -	- -	- -
44	C130-949 варіант 1	Фланці 50мм 06.50	шт	2	<u>1057,42</u> -	- -	2115	-	- -	- -	- -
45	C113-1282 варіант 1	Муфта зварювальна 50мм 02.50	шт	2	<u>590,45</u> -	- -	1181	-	- -	- -	- -
46	PU6-712-3	Пневматичні випробування трубопроводів на робочий тиск 1,6 МПа [16 кгс/см <sup>2</sup> ], внутрішній об'єм до 50 м <sup>3</sup>	випробув	1	<u>2174,62</u> 784,77	<u>1389,85</u> 289,94	2175	785	<u>1390</u> 290	<u>6,3800</u> 2,5361	<u>6,38</u> 2,54
		Разом прямі витрати по розділу 4					8998	840	<u>1390</u> 290		<u>6,80</u> 2,54

## Розділ 6. Антикорозійний захист

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	ПР13-8010	Очищення металевими щітками	м2	2,8	<u>144,02</u>	-	403	403	-	<u>1,3420</u>	<u>3,76</u>
					144,02	-			-	-	-
52	ПР13-8028	Знепилювання металевих поверхонь	м2	2,8	<u>50,96</u>	<u>28,53</u>	143	63	<u>80</u>	<u>0,2090</u>	<u>0,59</u>
					22,43	10,64			30	0,0878	0,25
53	ПР13-8023	Знежирення уайт-спіритом поверхонь	10 м2	0,28	<u>137,21</u>	<u>14,26</u>	38	22	<u>4</u>	<u>0,6930</u>	<u>0,19</u>
					79,17	5,32			1	0,0439	0,01
54	ПР13-10062-7	Нанесення вітчизняних ґрунтів на зовнішні поверхні устаткування і конструкцій, нанесення ґрунту "ХС-010", товщина шару 30 мкм, вручну, поверхні змішані (нанесення 40мкм)	100 м2	0,028	<u>4300,05</u>	<u>5,14</u>	120	48	-	<u>12,4062</u>	<u>0,35</u>
					1731,17	2,18			-	0,0184	-
55	ПР13-10102-7	Нанесення вітчизняних лаків і емалей на зовнішні поверхні устаткування і конструкцій, нанесення емалі "ХС-5132", товщина шару 30 мкм, вручну, поверхні змішані (в 2 шари)	100 м2	0,028	<u>8461,61</u>	<u>7,72</u>	237	77	-	<u>19,6240</u>	<u>0,55</u>
	Н1=2				2738,33	3,28			-	0,0277	-
56	КР16-10-2	Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 89 мм	100м	0,01	<u>31119,27</u>	<u>486,88</u>	311	39	<u>5</u>	<u>32,3840</u>	<u>0,32</u>
					3881,22	102,77			1	0,8506	0,01
		Разом прямі витрати по розділу 6					1252	652	<u>89</u>		<u>5,76</u>
									32		0,27
		Разом будівельні роботи, грн.					1252				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					511				
		всього заробітна плата, грн.					684				
		Загальновиробничі витрати, грн.					313				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					99				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>1565</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 6</b>					<b>1565</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					402714	59620	<u>27734</u>		<u>555,76</u>
									13261		108,51
		Разом устаткування, грн.					290000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					11388				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>301388</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					112714				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25360				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					72881 34938 63,90 12005 <b>147652</b>				
		-----  Вартість зворотних матеріалів, грн.  -----  <b>Всього по кошторису</b>					  26562  <b>449040</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>728,17</b> <b>84886</b>				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Гагаріна Н.О.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Купріна О.В.

Заміна існуючих ємностей V=25м3 в кількості 4шт. та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів ПРАТ "ЦГЗК" за адресою: 50066, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Двінська 51  
 АЗС складу ПММ. IV черга

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-02\_0002-01-03-ТХ.СМ01/4  
 заміну існуючих ємностей V=25м3 та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання  
 та відпуску матеріалів ПРАТ "ЦГЗК".**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<b><u>I. Витрати труда</u></b>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	307,76	102,83				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	2,5					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	248,00	112,80				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	3,3					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	101,39	121,41				
6		робітниками-монтажниками	розряд	4,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	7,12	134,06				
8		керуванням та обслуговуванням машин	розряд						
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	люд.год						
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год						
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год						
		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год						
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і	люд.год						
		будівельного сміття	люд.год						
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу	люд.год						
		Витрати труда робітників, заробітна плата	люд.год						
		яких враховується в складі:	люд.год						
		загальновиробничих витрат	люд.год	63,90	187,88				
		<b>Разом кошторисна трудомісткість</b>	люд.год	728,17					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,0					
	<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
10	КБМ202-1145 варіант 1	Автокран КТА-32, вантажопідйомність 32 т	маш. год	3,69512	<u>1998,53</u> 7384,81				
11	КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,041561	<u>489,05</u> 20,33				
12	КБМ201-15	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 15 т	маш. год	3,47776	<u>558,21</u> 1941,32				
13	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,20614	<u>351,13</u> 72,38				
14	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,85855	<u>432,27</u> 371,13				
15	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,03135	<u>93,12</u> 2,92				
16	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	75,44048	<u>126,34</u> 9531,15				
17	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,1694	<u>749,69</u> 127,00				
18	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,68234	<u>734,79</u> 501,38				
19	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,01728	<u>6,89</u> 0,12				
20	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,9502	<u>61,67</u> 120,27				
21	КБМ205-701	Установки компресорні пересувні, тиск 7845 кПа [80 ат], продуктивність 8 м3/хв	маш. год	1,595	<u>871,38</u> 1389,85				
22	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	17,325	<u>301,41</u> 5221,93				
23	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	2,8195	<u>372,47</u> 1050,18				
	<b>Разом по розділу II в тому числі енергоносії:</b>		<b>грн.</b>		<b>27734,77</b>				
	Бензин		кг	7,098					
	Дизельне паливо		кг	72,204					
	Електроенергія		кВт-год	42,023					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Мастильні матеріали	кг	6,042					
		Гідравлічна рідина	кг	1,651					
		<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u></b>							
24	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,01364					
25	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	10,4317752					
26	КБМ203-302	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	1,287561					
27	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,39487217					
28	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,0627					
29	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,03036					
30	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,0924					
31	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,21648					
		<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>							
32	C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,90036	137,52	124,49	10,33	2,7	30 км.
					123,82	112,09	9,30	2,43	
33	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,000027	32766,17	31509,08	614,62	642,47	30 км.
					0,88	0,85	0,02	0,01	
34	+C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,000009	43152,15	41666,67	639,36	846,12	30 км.
					0,39	0,38	0,01	-	
35	&C111-92-5	Болт М16х60.58.019	шт	16	41,34	40,44	0,09	0,81	30 км.
	варіант 2				661,44	647,04	1,44	12,96	
36	&C111-92-5	Болт М16х80.58.019	шт	8	55,09	53,92	0,09	1,08	30 км.
	варіант 1				440,72	431,36	0,72	8,64	
37	+C1545-9	Брезент	10м2	0,00012	3856,16	3776,42	4,13	75,61	30 км.
					0,46	0,45	-	0,01	
38	+C1534-8	Відведення 45-45х3,5	шт	2	42,29	41,25	0,21	0,83	30 км.
	варіант 1				84,58	82,50	0,42	1,66	
39	+C1534-15	Відведення 90-89х4	шт	4	179,1	175,00	0,59	3,51	30 км.
	варіант 1				716,40	700,00	2,36	14,04	
40	C142-10-2	Вода	м3	23,75	112,45	112,45	-	-	
					2670,69	2670,69	-	-	
41	C1546-9	Водень	м3	0,01888	86,06	74,28	10,09	1,69	30 км.
					1,62	1,40	0,19	0,03	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	&C111-123-1-Р варіант 1	Гайка М16.5.019	шт	24	<u>5,76</u> 138,24	<u>5,61</u> 134,64	<u>0,04</u> 0,96	<u>0,11</u> 2,64	30 км.
43	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,001027	<u>27782,77</u> 28,53	<u>26677,78</u> 27,40	<u>560,23</u> 0,58	<u>544,76</u> 0,55	30 км.
44	+C111-1564	Гідроізол	м2	0,3	<u>306,44</u> 91,93	<u>300,00</u> 90,00	<u>0,43</u> 0,13	<u>6,01</u> 1,80	30 км.
45	C1113-34-П	Ґрунт ХС-010	л	0,43571	<u>155,11</u> 67,58	<u>151,44</u> 65,98	<u>0,63</u> 0,27	<u>3,04</u> 1,33	30 км.
46	C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0001595	<u>5357,86</u> 0,85	<u>4985,89</u> 0,80	<u>266,91</u> 0,04	<u>105,06</u> 0,01	30 км.
47	C112-81	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,00028	<u>6527,57</u> 1,83	<u>6132,67</u> 1,72	<u>266,91</u> 0,07	<u>127,99</u> 0,04	30 км.
48	C111-1608	Дрантя	кг	0,4181	<u>19,65</u> 8,22	<u>18,37</u> 7,68	<u>0,89</u> 0,37	<u>0,39</u> 0,17	30 км.
49	C111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	0,00117	<u>48,51</u> 0,06	<u>47,24</u> 0,06	<u>0,32</u> -	<u>0,95</u> -	30 км.
50	C111-815	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 0,55 мм	т	0,002	<u>92449,62</u> 184,90	<u>90316,96</u> 180,63	<u>319,92</u> 0,64	<u>1812,74</u> 3,63	30 км.
51	C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,000099	<u>43480,34</u> 4,30	<u>42307,86</u> 4,19	<u>319,92</u> 0,03	<u>852,56</u> 0,08	30 км.
52	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,00007	<u>52092,5</u> 3,65	<u>50660,00</u> 3,55	<u>411,08</u> 0,03	<u>1021,42</u> 0,07	30 км.
53	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46	т	0,0001806	<u>52092,5</u> 9,41	<u>50660,00</u> 9,15	<u>411,08</u> 0,07	<u>1021,42</u> 0,19	30 км.
54	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,000117	<u>52092,5</u> 6,09	<u>50660,00</u> 5,93	<u>411,08</u> 0,05	<u>1021,42</u> 0,11	30 км.
55	+C1113-237-П варіант 1	Емаль ХС-5132	л	0,7784	<u>196,13</u> 152,67	<u>191,67</u> 149,20	<u>0,61</u> 0,47	<u>3,85</u> 3,00	30 км.
56	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,07702	<u>16,6</u> 17,88	<u>9,53</u> 10,26	<u>6,74</u> 7,26	<u>0,33</u> 0,36	30 км.
57	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,0008	<u>251,73</u> 0,20	<u>246,64</u> 0,20	<u>0,15</u> -	<u>4,94</u> -	30 км.
58	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,02249	<u>443,56</u> 9,98	<u>434,56</u> 9,77	<u>0,3</u> 0,01	<u>8,7</u> 0,20	30 км.
59	C1545-269	Кутик перфорований УП60Х60	м	4	<u>126,88</u> 507,52	<u>123,42</u> 493,68	<u>0,97</u> 3,88	<u>2,49</u> 9,96	30 км.
60	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,000542	<u>4410,67</u> 2,39	<u>4013,52</u> 2,18	<u>310,67</u> 0,17	<u>86,48</u> 0,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
61	+C111-1695	Мастика бітумно-гумова ізоляційна	т	0,00154	<u>107590,92</u>	<u>104866,67</u>	<u>614,62</u>	<u>2109,63</u>	30 км.
					165,69	161,49	0,95	3,25	
62	+C113-1282	Муфта зварювальна 50мм 02.50	шт	2	<u>590,45</u>	<u>578,25</u>	<u>0,62</u>	<u>11,58</u>	30 км.
	варіант 1				1180,90	1156,50	1,24	23,16	
63	C1536-189	Опора ОПБ2-89	шт	2	<u>148,77</u>	<u>145,63</u>	<u>0,22</u>	<u>2,92</u>	30 км.
	варіант 1				297,54	291,26	0,44	5,84	
64	&C1545-166-2	Патрубок 50мм 05-050-L	шт	2	<u>884,81</u>	<u>867,38</u>	<u>0,08</u>	<u>17,35</u>	30 км.
					1769,62	1734,76	0,16	34,70	
65	C111-1593	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К	10м2	0,028	<u>147,82</u>	<u>140,96</u>	<u>3,96</u>	<u>2,9</u>	30 км.
					4,14	3,95	0,11	0,08	
66	+C1541-63	Прокладка А-40-10 ПОН	1000шт	0,004	<u>40569,19</u>	<u>39763,46</u>	<u>10,26</u>	<u>795,47</u>	30 км.
	варіант 1				162,28	159,05	0,04	3,19	
67	+C1541-64	Прокладка А-80-10 ПОН	1000шт	0,002	<u>92666,84</u>	<u>90833,33</u>	<u>16,51</u>	<u>1817</u>	30 км.
	варіант 1				185,33	181,67	0,03	3,63	
68	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,01087	<u>83,01</u>	<u>71,29</u>	<u>10,09</u>	<u>1,63</u>	30 км.
					0,90	0,77	0,11	0,02	
69	+C1113-156-П	Розчинник Р-4	л	0,12309	<u>93,39</u>	<u>91,07</u>	<u>0,49</u>	<u>1,83</u>	30 км.
	варіант 1				11,50	11,21	0,06	0,23	
70	C1545-238	Скоба дволапкова СД-48, СД-60	100шт	0,05	<u>816,83</u>	<u>799,24</u>	<u>1,57</u>	<u>16,02</u>	30 км.
					40,84	39,96	0,08	0,80	
71	+C111-1809	Сталь кругла 5мм	т	0,0003	<u>34665,48</u>	<u>34087,50</u>	<u>319,92</u>	<u>258,06</u>	30 км.
	варіант 1				10,40	10,23	0,10	0,07	
72	+C111-1804	Сталь листова t=5мм	т	0,0014	<u>34539,54</u>	<u>33962,50</u>	<u>319,92</u>	<u>257,12</u>	30 км.
	варіант 1				48,36	47,55	0,45	0,36	
73	&C1110-170-2	Сталь штабова 25x4 мм	м	6	<u>129,18</u>	<u>126,40</u>	<u>0,25</u>	<u>2,53</u>	30 км.
					775,08	758,40	1,50	15,18	
74	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,00031	<u>1012,37</u>	<u>989,36</u>	<u>3,16</u>	<u>19,85</u>	30 км.
					0,31	0,31	-	-	
75	+C113-957	Труба UPP Standard Primary Pipe 50x46.	м	3	<u>566,82</u>	<u>555,12</u>	<u>0,59</u>	<u>11,11</u>	30 км.
	варіант 1	SDR11			1700,46	1665,36	1,77	33,33	
76	C113-352	Труба безшовна гарячедеформована діам.	м	0,3	<u>311,9</u>	<u>308,43</u>	<u>1,15</u>	<u>2,32</u>	30 км.
	варіант 1	45x3,5 зі сталі 20 групи постачання В			93,57	92,53	0,35	0,69	
77	+C113-155	Труба сталева електрозварна діам.89x4 зі	м	10	<u>739,89</u>	<u>731,70</u>	<u>2,68</u>	<u>5,51</u>	30 км.
	варіант 1	сталі ВСт3сп2-5			7398,90	7317,00	26,80	55,10	
78	+C124-31	Труба сталева квадратна 50x50x5	т	0,0103	<u>37556,32</u>	<u>36500,00</u>	<u>319,92</u>	<u>736,4</u>	30 км.
	варіант 1				386,83	375,95	3,30	7,58	
79	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з	м	2	<u>242,43</u>	<u>239,28</u>	<u>1,35</u>	<u>1,8</u>	30 км.
		різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр			484,86	478,56	2,70	3,60	
		умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3							
		мм							
80	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,0000896	<u>106096,84</u>	<u>103282,23</u>	<u>734,28</u>	<u>2080,33</u>	30 км.
					9,51	9,25	0,07	0,19	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
81	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,00012	<u>189608,36</u>	<u>185205,22</u>	<u>685,33</u>	<u>3717,81</u>	30 км.
					22,75	22,22	0,08	0,45	
82	C1545-274	Фітинги 3/4 дюйма	шт	4	<u>30,84</u>	<u>30,17</u>	<u>0,07</u>	<u>0,6</u>	30 км.
					123,36	120,68	0,28	2,40	
83	+C130-965	Фланець 1-40-10, сталь 20	шт	4	<u>274,39</u>	<u>268,30</u>	<u>0,71</u>	<u>5,38</u>	30 км.
	варіант 1				1097,56	1073,20	2,84	21,52	
84	+C130-968	Фланець 1-80-10, сталь 20	шт	3	<u>361,41</u>	<u>353,00</u>	<u>1,32</u>	<u>7,09</u>	30 км.
	варіант 1				1084,23	1059,00	3,96	21,27	
85	+C130-949	Фланці 50мм 06.50	шт	2	<u>1057,42</u>	<u>1036,14</u>	<u>0,55</u>	<u>20,73</u>	30 км.
	варіант 1				2114,84	2072,28	1,10	41,46	
86	&C111-1870-4	Шайба М16	шт	24	<u>2,39</u>	<u>2,33</u>	<u>0,01</u>	<u>0,05</u>	30 км.
	варіант 1				57,36	55,92	0,24	1,20	
87	C1545-295	Штуцер ущільнювальний	100шт	0,04	<u>2351,94</u>	<u>2302,72</u>	<u>3,1</u>	<u>46,12</u>	30 км.
					94,08	92,11	0,12	1,85	
88	C1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	2,8195	<u>9420,86</u>	<u>9420,86</u>			
					26562,11	26562,11			
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
89	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	9,1388	<u>8,92784</u>	<u>8,92784</u>			
					81,59	81,59			
90	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1288	<u>162,15</u>	<u>162,15</u>			
					20,88	20,88			
91	C1999-9009	Дрова	м3	0,0016	<u>119,13</u>	<u>119,13</u>			
					0,19	0,19			
		Разом	грн.		102,66	102,66			
		<b>Разом по розділу III</b>	<b>грн.</b>		<b>25361,09</b>	<b>24937,61</b>	<b>78,37</b>	<b>345,11</b>	
		<b>IV. Устаткування</b>							
92	+1704-40001	Поплавковий рівнемір ПМП-201 (раніше демонтований)	шт	1	-	-	-	-	
	варіант 1				-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
93	&2303-5040-1 варіант 1	Резервуар сталевий горизонтальний для підземного зберігання V=25м3, діам.2300мм, L=6560мм комплектно: вогнеприпинювач Ду80, Ру6 - 1шт.; клапан зворотний донний Ду40 - 2шт.; кран кульовий Ду40, Ру16 - 2шт.; кран кульовий Ду80, Ру6 - 1шт.; з'єднання внутрішнє різьбове 3" - 1шт.; кришка зливної муфти 3" - 1шт.; клапан вентиляційний подвійної дії Ду50 - 1шт.; люк замірний простий - 1шт.	шт	1	301388,3 301388,30	290000,00 290000,00	8700,00 8700,00	2688,30 2688,30	3%
		<b>Разом по розділу IV</b> <b>Підсумкові витрати енергоносіїв</b> <b>для усіх машин</b>	грн.		301388,30	290000,00	8700,00	2688,30	
		Електроенергія	кВт-год	51,162					
		Мастильні матеріали	кг	6,17					
		Гідравлічна рідина	кг	1,651					
		Дрова	м3	0,002					
		Бензин	л	9,592					
		Дизельне паливо	л	84,946					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 травня" 2026 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс створений користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склад \_\_\_\_\_ Гагаріна Н.О.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Купріна О.В.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище )]

Заміна існуючих ємностей V=25м3 в кількості 4шт. та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів ПРАТ "ЦГЗК" за адресою: 50066, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Двінська 51

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-04-02 0002-01-03-ТХ.СМ01/4 на заміну існуючих ємностей V=25м3 та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів ПРАТ "ЦГЗК".**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	<b>I блок.</b> Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<b>II блок.</b> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	<b>III блок.</b> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПР1-2062	0,495	626,3961	0,098	61,3868	187,83	11530,29	66369,16	17137,88	6,06	3795,96	32464,13
			310,07		30,39		5707	32853	8484		1879	16070
2	ПУ14-6067	17,325	0,5390	0,13	0,0701	187,83	13,16	59,34	15,95	8,35	4,50	33,61
			9,34		1,21		228	1028	276		78	582

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	C311-30	17,325	<u>0,4110</u>	0,12	<u>0,0493</u>	187,83	<u>9,26</u>	<u>55,10</u>	<u>14,16</u>	7,48	<u>3,07</u>	<u>26,49</u>
			7,12		0,85		160	955	246		53	459
4	ПР1-2088	0,39	<u>169,1800</u>	0,098	<u>16,5796</u>	187,83	<u>3114,15</u>	<u>16610,09</u>	<u>4339,33</u>	6,06	<u>1025,23</u>	<u>8478,71</u>
			65,98		6,47		1215	6478	1692		400	3307
5	KM28-845-3	1	<u>40,0347</u>	0,079	<u>3,1627</u>	187,83	<u>594,06</u>	<u>4506,18</u>	<u>1122,05</u>	6,23	<u>249,42</u>	<u>1965,53</u>
			40,03		3,16		594	4506	1123		249	1966
6	РУ6-221-9	0,4	<u>3,1680</u>	0,13	<u>0,4118</u>	187,83	<u>77,36</u>	<u>379,48</u>	<u>100,50</u>	8,35	<u>26,45</u>	<u>204,31</u>
			1,27		0,16		31	152	40		11	82
7	KM11-32-2	1	<u>5,6319</u>	0,079	<u>0,4449</u>	187,83	<u>83,57</u>	<u>684,96</u>	<u>169,08</u>	6,23	<u>35,09</u>	<u>287,74</u>
			5,63		0,44		84	685	169		35	288
8	ПУ14-1011	1	<u>3,1350</u>	0,13	<u>0,4076</u>	187,83	<u>76,55</u>	<u>414,77</u>	<u>108,09</u>	8,35	<u>26,18</u>	<u>210,82</u>
			3,14		0,41		77	414	108		26	211
9	ПУ14-6075	0,0195	<u>1,0010</u>	0,13	<u>0,1301</u>	187,83	<u>24,44</u>	<u>110,20</u>	<u>29,62</u>	8,35	<u>8,36</u>	<u>62,42</u>
			0,02		0		0	2	1		0	1
12	KM28-845-3	1	<u>133,4490</u>	0,079	<u>10,5425</u>	187,83	<u>1980,19</u>	<u>15020,58</u>	<u>3740,17</u>	6,23	<u>831,39</u>	<u>6551,75</u>
			133,45		10,54		1980	15021	3741		831	6552
14	РУ7-52-5	6	<u>5,0380</u>	0,13	<u>0,6549</u>	187,83	<u>123,02</u>	<u>628,95</u>	<u>165,43</u>	8,35	<u>42,07</u>	<u>330,52</u>
			30,23		3,93		738	3774	993		252	1983
15	РУ7-52-8	1	<u>8,0630</u>	0,13	<u>1,0482</u>	187,83	<u>196,88</u>	<u>1006,60</u>	<u>264,77</u>	8,35	<u>67,33</u>	<u>528,98</u>
			8,06		1,05		197	1007	265		67	529
16	KM11-32-2	1	<u>14,0797</u>	0,079	<u>1,1123</u>	187,83	<u>208,92</u>	<u>1712,40</u>	<u>422,69</u>	6,23	<u>87,72</u>	<u>719,33</u>
			14,08		1,11		209	1712	422		88	719
18	РУ6-233-25	1,036	<u>6,6990</u>	0,13	<u>0,8709</u>	187,83	<u>163,58</u>	<u>820,20</u>	<u>216,43</u>	8,35	<u>55,94</u>	<u>435,95</u>
			6,94		0,90		169	850	225		58	452
21	РУ6-46-4	3	<u>1,2650</u>	0,13	<u>0,1645</u>	187,83	<u>30,89</u>	<u>153,28</u>	<u>40,52</u>	8,35	<u>10,56</u>	<u>81,97</u>
			3,80		0,49		93	460	121		32	246
27	РУ6-233-19	0,039	<u>3,8720</u>	0,13	<u>0,5034</u>	187,83	<u>94,55</u>	<u>473,82</u>	<u>125,04</u>	8,35	<u>32,33</u>	<u>251,92</u>
			0,15		0,02		4	18	5		1	10
30	РУ6-46-3	4	<u>0,9460</u>	0,13	<u>0,1230</u>	187,83	<u>23,10</u>	<u>114,63</u>	<u>30,30</u>	8,35	<u>7,90</u>	<u>61,30</u>
			3,78		0,49		92	459	121		32	245
36	ПР9-8110	0,0115	<u>116,9364</u>	0,088	<u>10,2904</u>	187,83	<u>1932,85</u>	<u>14260,34</u>	<u>3562,50</u>	7,48	<u>874,68</u>	<u>6370,03</u>
			1,35		0,12		22	164	41		10	73
39	ПР9-3026-4	0,01254	<u>133,2855</u>	0,088	<u>11,7291</u>	187,83	<u>2203,08</u>	<u>15936,88</u>	<u>3990,79</u>	7,48	<u>996,98</u>	<u>7190,85</u>
			1,67		0,15		28	200	49		13	90
41	РУ6-576-7	0,32	<u>1,2980</u>	0,13	<u>0,1687</u>	187,83	<u>31,69</u>	<u>171,58</u>	<u>44,72</u>	8,35	<u>10,84</u>	<u>87,25</u>
			0,42		0,05		10	55	15		3	28
46	РУ6-712-3	1	<u>8,9161</u>	0,13	<u>1,1591</u>	187,83	<u>217,71</u>	<u>1074,71</u>	<u>284,33</u>	8,35	<u>74,45</u>	<u>576,49</u>
			8,92		1,16		218	1075	284		74	576
47	KM8-472-6	0,06	<u>28,6363</u>	0,097	<u>2,7777</u>	187,83	<u>521,74</u>	<u>3390,80</u>	<u>860,76</u>	7,66	<u>219,35</u>	<u>1601,85</u>
			1,72		0,17		31	203	52		13	96
49	KM8-472-11	0,2	<u>5,3247</u>	0,097	<u>0,5165</u>	187,83	<u>97,01</u>	<u>630,48</u>	<u>160,05</u>	7,66	<u>40,79</u>	<u>297,85</u>
			1,07		0,10		19	126	33		8	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	ПР13-8010	2,8	<u>1,3420</u> 3,76	0,087	<u>0,1168</u> 0,33	187,83	<u>21,93</u> 61	<u>144,02</u> 403	<u>36,51</u> 102	6,83	<u>9,17</u> 26	<u>67,61</u> 189
52	ПР13-8028	2,8	<u>0,2968</u> 0,84	0,087	<u>0,0258</u> 0,07	187,83	<u>4,85</u> 14	<u>33,07</u> 93	<u>8,34</u> 23	6,83	<u>2,03</u> 6	<u>15,22</u> 43
53	ПР13-8023	0,28	<u>0,7369</u> 0,20	0,087	<u>0,0641</u> 0,02	187,83	<u>12,04</u> 3	<u>84,49</u> 23	<u>21,24</u> 7	6,83	<u>5,03</u> 1	<u>38,31</u> 11
54	ПР13-10062-7	0,028	<u>12,4247</u> 0,35	0,087	<u>1,0809</u> 0,03	187,83	<u>203,03</u> 6	<u>1733,35</u> 48	<u>426,00</u> 12	6,83	<u>84,86</u> 2	<u>713,89</u> 20
55	ПР13-10102-7	0,028	<u>19,6517</u> 0,55	0,087	<u>1,7097</u> 0,05	187,83	<u>321,13</u> 9	<u>2741,61</u> 77	<u>673,80</u> 19	6,83	<u>134,22</u> 4	<u>1129,15</u> 32
56	КР16-10-2	0,01	<u>33,2346</u> 0,33	0,094	<u>3,1241</u> 0,03	187,83	<u>586,79</u> 6	<u>3983,99</u> 40	<u>1005,57</u> 10	6,99	<u>232,31</u> 2	<u>1824,67</u> 18
<b>Разом:</b>			<b>664,27</b>		<b>63,90</b>		<b>12005</b>	<b>72881</b>	<b>18679</b>		<b>4254</b>	<b>34938</b>

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (12005 + 72881 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (12005 + 72881 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (12005 + 72881 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

**Разом загально виробничі витрати: 34938 + 0 + 0 + 0 = 34938 грн.**

Склав

  
Гагаріна Н.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

  
Купріна О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Заміна існуючих ємностей V=25м3 в кількості 4шт. та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів  
ПРАТ "ЦГЗК" за адресою: 50066, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Двінська 51  
0002-01-03

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-03\_0002-01-03-TX.СМ02/4**  
**на пусконаладжувальні роботи**  
**АЗС складу ПММ. IV черга**

Основа:  
креслення (специфікації) № 0002-01-03-TX

Кошторисна вартість 43,955 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,21224 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 34,950 тис. грн.  
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "18 травня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконаладжувальних робіт = 1,1									
1	КП7-33-4 K=0,5	Установка паливного складу для прийому і збереження рідкого палива [ резервуари, перекачуючі рециркуляційні насоси, комунікації, фільтр грубого очищення]	установ.	1	31759,37 31759,37	- -	31759	31759	- -	195,2500 -	195,25 -
		Разом прямі витрати по кошторису					31759	31759	- -		195,25 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					31759				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					31759				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12196				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3191				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>43955</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>43955</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					<b>212,24</b>				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>34950</b>				

Склав

Гагаріна Н.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Купріна О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Заміна існуючих ємностей V=25м3 в кількості 4шт. та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів  
ПРАТ "ЦГЗК" за адресою: 50066, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Двінська 51  
0002-01-03

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-04\_0002-01-03-ПОБ.СМ01/4**  
**на організацію будівництва**  
**АЗС складу ПММ. IV черга**

Основа:  
креслення (специфікації) № 0002-01-03-ПОБ


Кошторисна вартість 18,115 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,09099 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 11,017 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "18 травня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконаладжувальних робіт = 1,1									
1	КР18-78-7 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування залізобетонних огорож висотою 2,2 м, довжиною ланки до 4,0 м, глухих в одну панель	м3	0,652	<u>1789,78</u> 574,14	<u>1215,64</u> 365,97	1167	374	<u>793</u> 239	<u>4,9632</u> 2,3492	<u>3,24</u> 1,53
2	КР18-78-7	Улаштування залізобетонних огорож висотою 2,2 м, довжиною ланки до 4,0 м, глухих в одну панель із раніше демонтованих плит	м3	0,652	<u>2392,49</u> 717,68	<u>1519,55</u> 457,46	1560	468	<u>991</u> 298	<u>6,2040</u> 2,9366	<u>4,05</u> 1,91


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ПР1-2105	Кріплення дошками стінок ям, траншей і котлованів шириною більш 2 м, глибиною більш 3 м; ґрунти стійкі	100 м2	0,28	<u>14527,85</u> 6853,49	<u>1664,24</u> 620,66	4068	1919	<u>466</u> 174	<u>61,4790</u> 5,1205	<u>17,21</u> 1,43
4	ПР1-2105 к дем.=0,8	(Демонтаж) Кріплення дошками стінок ям, траншей і котлованів шириною більш 2 м, глибиною більш 3 м; ґрунти стійкі	100 м2	1	<u>6814,19</u> 5482,80	<u>1331,39</u> 496,53	6814	5483	<u>1331</u> 497	<u>49,1832</u> 4,0964	<u>49,18</u> 4,10
		Разом прямі витрати по кошторису					13609	8244	<u>3581</u> 1208		<u>73,68</u> 8,97
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					13609  1784 9452 4506 8,34 1565 <b>18115</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>18115</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>90,99</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>11017</b>				

Склав

  
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Гагаріна Н.О.

Перевірив

  
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Купріна О.В.

Заміна існуючих ємностей V=25м3 в кількості 4шт. та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів ПРАТ "ЦГЗК" за адресою: 50066, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Двінська 51  
 АЗС складу ПММ. IV черга

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-04\_0002-01-03-ПОБ.СМ01/4  
 організацію будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<b><u>I. Витрати труда</u></b>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	73,68	111,89				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,3					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	-	-				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
6		робітниками-монтажниками	люд.год	8,97	134,48				
7		Витрати труда робітників, зайнятих	розряд	4,7					
8		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	-					
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням	люд.год	-	-				
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і	люд.год	-	-				
		будівельного сміття	люд.год	-	-				
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу	люд.год	-	-				
		Витрати труда робітників, заробітна плата	люд.год	-	-				
		яких враховується в складі:	люд.год	-	-				
		загальновиробничих витрат	люд.год	8,34	187,74				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	90,99					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,3					
10	КБМ201-12	<b>II. Будівельні машини і механізми</b> Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,158	<u>432,27</u> 1797,38				
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	2,427	<u>734,79</u> 1783,34				
		<b>Разом по розділу II в тому числі енергоносії:</b>	<b>грн.</b>		<b>3580,72</b>				
		Бензин	кг	26,769					
		Мастильні матеріали	кг	1,373					
		<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>							
12	C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,2212	<u>4950,69</u> 1095,09	<u>4586,71</u> 1014,58	<u>266,91</u> 59,04	<u>97,07</u> 21,47	30 км.
13	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,1204	<u>4410,67</u> 531,04	<u>4013,52</u> 483,23	<u>310,67</u> 37,40	<u>86,48</u> 10,41	30 км.
14	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,05477	<u>776,73</u> 42,54	<u>237,48</u> 13,01	<u>524,02</u> 28,70	<u>15,23</u> 0,83	30 км.
15	+C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,00652	<u>3600,6</u> 23,48	<u>3500,00</u> 22,82	<u>30</u> 0,20	<u>70,6</u> 0,46	
16	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,00978	<u>3600,6</u> 35,21	<u>3500,00</u> 34,23	<u>30</u> 0,29	<u>70,6</u> 0,69	
17	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,001092	<u>51919,29</u> 56,70	<u>50497,39</u> 55,14	<u>403,87</u> 0,44	<u>1018,03</u> 1,12	30 км.
		<b>Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин</b>	<b>грн.</b>		<b>1784,06</b>	<b>1623,01</b>	<b>126,07</b>	<b>34,98</b>	
		Мастильні матеріали	кг	1,373					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Бензин	л	36,174					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 травня" 2026 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склад \_\_\_\_\_ Гагаріна Н.О.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Купріна О.В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Заміна існуючих ємностей V=25м3 в кількості 4шт. та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів ПРАТ "ЦГЗК" за адресою: 50066, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Двінська 51

**Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 02-04-04 0002-01-03-ПОБ.СМ01/4  
на організацію будівництва**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальноновиробничих витратах	Трудомісткість в загальноновиробничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальноновиробничих витратах	<b>I блок.</b> Заробітна плата в загальноновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<b>II блок.</b> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальноновиробничих витрат	<b>III блок.</b> Кошти на покриття решти статей загальноновиробничих витрат	<b>Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,</b>
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР18-78-7	0,652	<u>7,3124</u> 4,77	0,12	<u>0,8775</u> 0,57	187,83	<u>164,82</u> 107	<u>940,11</u> 613	<u>243,08</u> 159	7,48	<u>54,70</u> 36	<u>462,60</u> 302
2	КР18-78-7	0,652	<u>9,1406</u> 5,96	0,12	<u>1,0969</u> 0,72	187,83	<u>206,03</u> 134	<u>1175,14</u> 766	<u>303,86</u> 198	7,48	<u>68,37</u> 45	<u>578,26</u> 377
3	ПР1-2105	0,28	<u>66,5995</u> 18,64	0,098	<u>6,5268</u> 1,83	187,83	<u>1225,92</u> 343	<u>7474,15</u> 2093	<u>1914,02</u> 536	6,06	<u>403,59</u> 113	<u>3543,53</u> 992

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ПР1-2105	1	<u>53,2796</u>	0,098	<u>5,2214</u>	187,83	<u>980,74</u>	<u>5979,33</u>	<u>1531,22</u>	6,06	<u>322,87</u>	<u>2834,83</u>
			53,28		5,22		981	5980	1531		323	2835
<b>Разом:</b>			<b>82,65</b>		<b>8,34</b>		<b>1565</b>	<b>9452</b>	<b>2424</b>		<b>517</b>	<b>4506</b>

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 =$$

$$=(1565 + 9452 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 =$$

$$=(1565 + 9452 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 =$$

$$=(1565 + 9452 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

**Разом загальновиробничі витрати: 4506 + 0 + 0 + 0 = 4506 грн.**

Склав

Гагаріна Н.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Купріна О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Заміна існуючих ємностей V=25м<sup>3</sup> в кількості 4шт. та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів ПРАТ "ЦГЗК" за адресою: 50066, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Двінська 51

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01**

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта	99,278 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,30023 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	32,530 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 18 травня 2026 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01_0002-03-01-ГП.СМ01	на відновлення існуючого асфальтобетонного-покриття після влаштування технологічного каналу та озеленення ділянки	99,278	-	99,278	0,30023	32,53	-
		Всього:	99,278	-	99,278	0,30023	32,53	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Пилипейко Г.Б.

Керівник

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Грицутенко О.В.

Склав

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Гагаріна Н.О.

Перевірив

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Купріна О.В.

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 07-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01_00	відновлення існуючого асфальтобетонного-покриття	<u>0,26924</u>	-	<u>0,00591</u>	-	-	<u>0,27515</u>	<u>0,02508</u>	<u>0,30023</u>
02-03-01-ГП.СМ01	після влаштування технологічного каналу та озеленення ділянки	27,073	-	0,748	-	-	27,821	4,709	32,53
	Разом :	<u>0,26924</u>	-	<u>0,00591</u>	-	-	<u>0,27515</u>	<u>0,02508</u>	<u>0,30023</u>
		27,073	-	0,748	-	-	27,821	4,709	32,53

Склад

Гараріна Н.О.

Перевірив

Купріна О.В.

Заміна існуючих ємностей V=25м3 в кількості 4шт. та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів  
ПРАТ "ЦГЗК" за адресою: 50066, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Двінська 51  
0002-01-03

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01\_0002-03-01-ГП.СМ01**  
**на відновлення існуючого асфальтобетонного-покриття після влаштування технологічного каналу та озеленення ділянки**  
**Благоустрій**

Основа:  
креслення (специфікації) № 0002-03-01-ГП

Кошторисна вартість 99,278 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,30023 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 32,530 тис. грн.  
Середній розряд робіт 2,3 розряд


Складений в поточних цінах станом на "18 травня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконаладжувальних робіт = 1,1									
		Дорожнє покриття - тип1									
1	ПР1-4005	Ущільнення ґрунту ручними трамбівками; група ґрунтів 1-2; товщина шару що трамбується до 0,1 м	100 м3	0,015	670,67	-	10	10	-	6,8310	0,10
					670,67	-			-	-	-
2	ПР11-1017	Улаштування підстилаючого шару щебеневого при проведенні ремонту окремими місцями площею від 5 до 20 м2	м3 шару	1,5	1948,03	1170,13	2922	1167	1755	6,8090	10,21
					777,90	391,59			587	3,1895	4,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	1,905	<u>1521,72</u> -	- -	2899	-	- -	- -	- -
4	ПР11-1063	Улаштування покриттів щебених із просоченням бітумом	100 м2	0,15	<u>47020,56</u> 4651,06	<u>4213,99</u> 1073,11	7053	698	<u>632</u> 161	<u>44,0880</u> 7,5177	<u>6,61</u> 1,13
5	КР18-42-1	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей крупнозернистих вручну з ущільненням ручними котками	100м2	0,15	<u>2668,06</u> 1103,91	- -	400	166	- -	<u>10,0210</u> -	<u>1,50</u> -
6	КР18-42-2 Н1=4	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-1 (до 6 см)	100м2	0,15	<u>641,94</u> 552,56	- -	96	83	- -	<u>5,0160</u> -	<u>0,75</u> -
7	C1421-9850	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 1	т	2,124	<u>4614,23</u> -	- -	9801	-	- -	- -	- -
8	КР18-42-3	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих вручну з ущільненням ручними котками	100м2	0,15	<u>2836,50</u> 1272,35	- -	425	191	- -	<u>11,5500</u> -	<u>1,73</u> -
9	C1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	1,44	<u>4655,03</u> -	- -	6703	-	- -	- -	- -
10	КР18-97-2	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну без внесення рослинної землі	100м2	2	<u>3352,97</u> 3352,97	- -	6706	6706	- -	<u>34,2980</u> -	<u>68,60</u> -
11	КР18-97-4	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	2	<u>7917,19</u> 7917,19	- -	15834	15834	- -	<u>79,4420</u> -	<u>158,88</u> -
12	C1429-110 варіант 1	Рослинний ґрунт - чорнозем:пісок - 2:1	м3	30	<u>834,23</u> -	- -	25027	-	- -	- -	- -
13	КР18-97-6	Посів газонів партерних, мавеританських та звичайних вручну	100м2	2	<u>2233,62</u> 1109,12	- -	4467	2218	- -	<u>10,4280</u> -	<u>20,86</u> -
14	& C1429-117-1	Суміш насіння газонних трав (тонконіг лучний, райграс, грястиця збірна)	кг	10	<u>313,17</u> -	- -	3132	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					85475	27073	<u>2387</u> 748		<u>269,24</u> 5,91
		Разом будівельні роботи, грн.					85475				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>  ----- <b>Всього по кошторису</b>					56015 27821 13803 25,08 4709 <b>99278</b>  <b>99278</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>300,23</b> <b>32530</b>				

Склав

  
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Гагаріна Н.О.

Перевірив

  
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Купріна О.В.

Заміна існуючих ємностей V=25м3 в кількості 4шт. та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів ПРАТ "ЦГЗК" за адресою: 50066, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Двінська 51  
Благоустрій

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01\_0002-03-01-ГП.СМ01  
відновлення існуючого асфальтобетонного-покриття після влаштування технологічного каналу та озеленення ділянки**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<b><u>I. Витрати труда</u></b>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	269,24	100,55				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	2,3					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	-	-				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
6		робітниками-монтажниками	люд.год	5,91	126,59				
7		Витрати труда робітників, зайнятих	розряд	4,3					
8		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	-					
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням	люд.год	-	-				
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і	люд.год	-	-				
		будівельного сміття	люд.год	-	-				
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу	люд.год	-	-				
		Витрати труда робітників, заробітна плата	люд.год	-	-				
		яких враховується в складі:	люд.год	-	-				
		загальновиробничих витрат	люд.год	25,08	187,76				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	300,23					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	2,3					
	<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0825	<u>432,27</u> 35,66				
11	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	1,56255	<u>445,53</u> 696,16				
12	КБМ207-147	Бульдозери, потужність 37 кВт [50 к.с.]	маш. год	0,132	<u>541,53</u> 71,48				
13	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	2,8215	<u>437,09</u> 1233,25				
14	КБМ212-911	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 30 т	маш. год	0,264	<u>1328,52</u> 350,73				
	<b>Разом по розділу II в тому числі енергоносії:</b>		<b>грн.</b>		<b>2387,28</b>				
		Бензин	кг	0,253					
		Дизельне паливо	кг	22,226					
		Мастильні матеріали	кг	1,094					
		Гідравлічна рідина	кг	0,036					
	<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u></b>								
15	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	1,3299					
16	КБМ270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш. год	1,144					
17	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	2,871					
	<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>								
18	С111-1554	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,0216	<u>22345,07</u> 482,65	<u>21208,15</u> 458,10	<u>698,78</u> 15,09	<u>438,14</u> 9,46	30 км.
19	С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,186	<u>22924,8</u> 4264,01	<u>21776,51</u> 4050,43	<u>698,78</u> 129,97	<u>449,51</u> 83,61	30 км.
20	С142-10-2	Вода	м3	20,186	<u>112,45</u> 2269,92	<u>112,45</u> 2269,92	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
21	С1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	0,414	<u>1875,88</u> 776,61	<u>1086,54</u> 449,83	<u>752,56</u> 311,56	<u>36,78</u> 15,22	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	+C1429-110 варіант 1	Рослинний ґрунт - чорнозем:пісок - 2:1	м3	30	<u>834,23</u> 25026,90	<u>350,00</u> 10500,00	<u>467,87</u> 14036,10	<u>16,36</u> 490,80	30 км.
23	&C1429-117-1	Суміш насіння газонних трав (тонконіг лучний, райграс, грятися збірна)	кг	10	<u>313,17</u> 3131,70	<u>306,67</u> 3066,70	<u>0,36</u> 3,60	<u>6,14</u> 61,40	30 км.
24	+C1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	1,44	<u>4655,03</u> 6703,24	<u>4160,00</u> 5990,40	<u>403,75</u> 581,40	<u>91,28</u> 131,44	30 км.
25	+C1421-9850	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 1	т	2,124	<u>4614,23</u> 9800,62	<u>4120,00</u> 8750,88	<u>403,75</u> 857,57	<u>90,48</u> 192,17	30 км.
26	C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	1,905	<u>1521,72</u> 2898,88	<u>786,35</u> 1498,00	<u>705,53</u> 1344,03	<u>29,84</u> 56,85	30 км.
27	C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,447	<u>1480,5</u> 661,78	<u>745,94</u> 333,44	<u>705,53</u> 315,37	<u>29,03</u> 12,97	30 км.
		<b>Разом по розділу III</b>	<b>грн.</b>		<b>56016,31</b>	<b>37367,70</b>	<b>17594,69</b>	<b>1053,92</b>	
		<b>Підсумкові витрати енергоносіїв</b>							
		<b>для усіх машин</b>							
		Мастильні матеріали	кг	1,094					
		Гідравлічна рідина	кг	0,036					
		Бензин	л	0,342					
		Дизельне паливо	л	26,148					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 травня" 2026 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склад

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище )]

Гагаріна Н.О.

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище )]

Купріна О.В.

Заміна існуючих ємностей V=25м3 в кількості 4шт. та підключення до існуючої системи трубопроводів АЗС складу ПММ, цеху зберігання та відпуску матеріалів ПРАТ "ЦГЗК" за адресою: 50066, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Двінська 51

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 07-01-01 0002-03-01-ГП.СМ01**  
**на відновлення існуючого асфальтобетонного-покриття після влаштування технологічного каналу та озеленення ділянки**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	<b>I блок.</b> Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<b>II блок.</b> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	<b>III блок.</b> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПР1-4005	0,015	6,8310 0,10	0,098	0,6694 0,01	187,83	125,74 2	670,67 10	175,21 2	6,06	41,40 1	342,35 5
2	ПР11-1017	1,5	9,9985 14,99	0,12	1,1998 1,80	187,83	225,36 338	1169,49 1754	306,87 461	7,48	74,79 112	607,02 911

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ПР11-1063	0,15	<u>51,6057</u> 7,74	0,12	<u>6,1927</u> 0,93	187,83	<u>1163,17</u> 174	<u>5724,17</u> 859	<u>1515,21</u> 228	7,48	<u>386,01</u> 58	<u>3064,39</u> 460
5	КР18-42-1	0,15	<u>10,0210</u> 1,50	0,12	<u>1,2025</u> 0,18	187,83	<u>225,87</u> 34	<u>1103,91</u> 166	<u>292,55</u> 44	7,48	<u>74,96</u> 11	<u>593,38</u> 89
6	КР18-42-2	0,15	<u>5,0160</u> 0,75	0,12	<u>0,6019</u> 0,09	187,83	<u>113,06</u> 17	<u>552,56</u> 83	<u>146,44</u> 22	7,48	<u>37,52</u> 6	<u>297,02</u> 45
8	КР18-42-3	0,15	<u>11,5500</u> 1,73	0,12	<u>1,3860</u> 0,21	187,83	<u>260,33</u> 39	<u>1272,35</u> 191	<u>337,19</u> 51	7,48	<u>86,39</u> 13	<u>683,91</u> 103
10	КР18-97-2	2	<u>34,2980</u> 68,60	0,088	<u>3,0182</u> 6,04	187,83	<u>566,91</u> 1134	<u>3352,97</u> 6706	<u>862,37</u> 1725	6,99	<u>239,74</u> 479	<u>1669,02</u> 3338
11	КР18-97-4	2	<u>79,4420</u> 158,88	0,088	<u>6,9909</u> 13,98	187,83	<u>1313,10</u> 2626	<u>7917,19</u> 15834	<u>2030,66</u> 4061	6,99	<u>555,30</u> 1111	<u>3899,06</u> 7798
13	КР18-97-6	2	<u>10,4280</u> 20,86	0,088	<u>0,9177</u> 1,84	187,83	<u>172,36</u> 345	<u>1109,12</u> 2218	<u>281,93</u> 563	6,99	<u>72,89</u> 146	<u>527,18</u> 1054
<b>Разом:</b>			<b>275,15</b>		<b>25,08</b>		<b>4709</b>	<b>27821</b>	<b>7157</b>		<b>1937</b>	<b>13803</b>

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ = (4709 + 27821 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ = (4709 + 27821 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ = (4709 + 27821 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

**Разом загальноновиробничі витрати:  $13803 + 0 + 0 + 0 = 13803$  грн.**

Склав

  
Гагаріна Н.О.[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

  
Купріна О.В.[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]