

**ЗАТВЕРДИВ:**Директор з клієнтського сервісу  
та операційної діяльності.

ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ»

Паламарчук О. В.

підписано на платформі ЕЦП**№ 1472.042 від 17.06.2026****ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

на ремонт покрівлі кранової естакади в осях 15-17  
регіонального підрозділу ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ»  
за адресою: м. Тернопіль, вул. Поліська, 11

**Бюджет R-D-1419-26-001****Погодив:**

Начальник відділу ремонтів та інвестицій	<i>погоджено на платформі ЕЦП</i>	С.В. Крамаренко
---	---------------------------------------	-----------------

Начальник відділу закупівель	<i>погоджено на платформі ЕЦП</i>	І.М. Кобалія
---------------------------------	---------------------------------------	--------------

Керівник підрозділу у м. Тернопіль	<i>погоджено на платформі ЕЦП</i>	Д.А. Науменко
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------

**Розробив:**

Начальник підрозділу у м. Тернопіль	<i>підписано на останньому аркуші ТЗ</i>	В.В. Павлюк
--	--	-------------

м. Тернопіль  
2026 рік

## Загальні відомості

### 1.1 Назва робіт/послуг.

Ремонт покрівлі кранової естакади в осях 15-17.

### 1.2. Розташування об'єкту.

Регіональний структурний підрозділ ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ» за адресою: м. Тернопіль, вул. Поліська, 11.

### 1.3. Дані про Замовника.

ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ» 01010,  
 03150, м. Київ, пров. Лабораторний, б. 12, каб. 212  
 т/с 26009962496996 в АО «ПУМБ», код банку 334851  
 Ідентифікаційний код 32036829, ІНН 320368205090,  
 Тел. (044) 581-44-37.

### 1.4. Найменування та характеристики об'єкта.

Ремонт покрівлі кранової естакади ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ» за адресою: м. Тернопіль, вул. Поліська, 11.

### 1.5. Додатки

- Фото ділянки (Додаток 1).

## 2. Технічні вимоги

### 2.1 Перелік робіт

№ п/п	Найменування робіт	Од. вим.	Кількість
1	Ремонт існуючого навісу кранової естакади в осях 15-17	послуга	1
1.1	Послуга: Демонтаж покрівлі з металопрофілю в осях Б-В між віссю 17 та стіною існуючого цеху	м <sup>2</sup>	92,50
1.2	Послуга: Демонтаж огороження торцевого фахверка з металопрофілю	м <sup>2</sup>	34
1.3	Послуга: Демонтаж дерев'яних прогонів між віссю 17 і торцевим фахверком	м.п.	74
1.4	Послуга: Демонтаж несучих дерев'яних елементів торцевого фахверка	м.п.	63,48
1.5	Послуга: Виготовлення та монтаж <u>двох</u> опорних рам торцевого фахверка по стіні існуючого цеху в осях «А-Б» та «Б-В» (Труба проф. 80x80x4, матеріал Замовника)	кг	1214,72
1.5.1	Хімічний анкер ф16А400С L=350 мм (матеріал Виконавця)	шт	18
1.6	Послуга: Монтаж металевих прогонів ПР-1 в осях «А-Б» та «Б-В» (Швелер №16 (40шт x 3700мм), матеріал Замовника)	кг	2100
1.7	Послуга: Монтаж металевих прогонів ПР-2 по осі «А» (Швелер №16 та №10, матеріал Замовника)	кг	451,3
1.8	Послуга: Виготовлення та Монтаж вертикальних в'язей ВС-3 по осі «А» в осях «15/16»-«16» (Швелер №12, матеріал Замовника)	кг	721
1.9	Послуга: Монтаж оголовка колони ОК-3 по осі «А-15» (Кутик 100x100x10, матеріал Замовника)	кг	124,3

1.10	Послуга: Монтаж покрівлі в осях «Б-В» між віссю 17 і стіною існуючого цеху після заміни прогонів (попередньо демонтований матеріал Замовника)	м <sup>2</sup>	92,50
1.11	Послуга: Монтаж огороження торцевого фахверка в осях «Б-В» після заміни торцевого фахверка (попередньо демонтований матеріал Замовника)	м <sup>2</sup>	34
1.12	Послуга: Монтаж огороження торцевого фахверка після встановлення торцевого фахверка з оцинкованого профнастилу марки НС-57 в осях «А-Б» (товщина 0,6 мм, матеріал Виконавця)	м <sup>2</sup>	34
1.12.1	Профнастил оцинкований марки НС-57 товщина 0,6 мм з урахуванням технологічних нахльостів і підрізки (матеріал Виконавця)	м <sup>2</sup>	37
1.13	Послуга: Монтаж відсутнього покриття навісу з оцинкованого профнастилу марки НС-57 в осях «А-Б» (товщина 0,6 мм, матеріал Виконавця)	м <sup>2</sup>	468
1.13.1	Профнастил оцинкований марки НС-57 товщина 0,6 мм з урахуванням технологічних нахльостів і підрізки (матеріал Виконавця)	м <sup>2</sup>	515
1.14	Послуга: Монтаж гребня на змонтованій покрівлі (Лист оцинкований 0,5 мм, матеріал Замовника)	м.п.	28
1.15	Послуга: монтаж розжолобка по осі «Б» (Лист оцинкований 0,6 мм, матеріал Виконавця)	м.п.	28
1.16	Монтаж водостоку по стіні критого складу (матеріал Виконавця, труба ПВХ, ф110 та допоміжні елементи для водостічної системи)	м.п.	50
1.17	Зачистка всіх несучих елементів кранової естакади в осях 15-17 (ферм, прогонів, горизонтальних і вертикальних в'язей) з подальшим покриттям ґрунтуванням в 1 шар та покриттям олійними фарбами 1 шар	м <sup>2</sup>	681

## 2.2 Додаткові вимоги до робіт.

2.2.1 Усі матеріали та вироби в процесі виконання робіт повинні мати сертифікати якості та відповідності усім іншим вимогам згідно законодавству України.

2.2.2 Виконавець повинен виконувати роботи/надавати послуги у відповідності до діючих вимог діючого законодавства України.

При виконанні робіт керуватися діючими нормативними документами:

- ДБН А.3.2-2-2009 ССБП «Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні положення»;
- ДБН А.3.1-5:2016 «ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА»
- ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва»;

## 2.3 Приналежність ТМЦ/Послуг

2.3.1. Запасні частини, інструменти, витратні матеріали (окрім металопродукції), які використовуються при наданні Послуг, надаються Виконавцем та мають бути включені до вартості Послуг.

## 2.4 Використання машин та механізмів

2.4.1 «Виконавець» проводить роботи із застосуванням/використанням власних машин та механізмів, та мають бути включені до вартості Послуг.

## **2.5 Графік виконання робіт на об'єкті**

2.5.1 Час проведення робіт за погодженням із «Замовником»

2.5.2 Термін виконання робіт визначається на підставі графіка робіт, узгодженого із «Замовником».

## **2.6 Приймання робіт**

2.6.1 Приймання робіт проводиться представниками Замовника.

2.6.2 Приймання-передача кожного етапу виконаних робіт здійснюється після завершення виконання поточного етапу робіт з наданням Акту на закриття прихованих робіт згідно додатку В ДБН А.3.1-5:2016.

2.6.3 При виявленні зауважень на етапі приймання робіт Виконавець зобов'язується їх усунути за власний рахунок у строки, погоджені із Замовником.

## **3. Вимоги до виконавця робіт**

### **3.1 Дозвільна документація та вимоги до персоналу**

3.1.1 Наявність у «Виконавця» документів дозвільного характеру, а також дозволу/декларації на виконання робіт виданих відповідними державними органами, на право виконання цього виду робіт. Виконавець зобов'язаний надати весь пакет даних документів Замовнику до початку робіт.

3.1.2 Наявність у Виконавця достатньої кількості атестованого кваліфікованого персоналу для проведення даних робіт

3.1.3 Виконавець виконує роботи з дотриманням усіх відповідних норм та правил

3.1.4 Під час виконання робіт на підприємстві, Виконавець зобов'язаний забезпечити виконання необхідних заходів з техніки безпеки та пожежної безпеки, нести всю відповідальність та витрати, пов'язані з можливими травмами та нещасними випадками, що сталися з працівниками Виконавця з його вини.

### **3.2 Документи з охорони праці для допуску на об'єкт**

У разі погодження як підрядника, «Виконавець» повинен до початку робіт надати наступний пакет документів:

3.2.1 Надати копії дозвільних документів на виконання робіт та експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки згідно Постанови КМУ від 26.10.2011 №1107 та Постанови КМУ від 03.02.2021 р. № 77 (Дозвіл / Декларація).

3.2.2 Надати копії внутрішніх документів (накази) про призначення осіб, відповідальних за організацію і безпечне виконання робіт (за охорону праці/ пожежну безпеку/ тощо).

3.2.3 Надати перелік працівників, які будуть виконувати роботи підвищеної небезпеки і копії їх кваліфікаційних посвідчень та посвідчень (або протоколів перевірки знань) з охорони праці за відповідним НПАОП.

3.2.4 Підрядник перед виконання робіт розробляє і погоджує з «Замовником» документи на порядок безпечного виконання робіт (Проект виконання робіт/ Проект організації робіт/ Технологічні карти/ тощо).

## **Розробив**

Начальник підрозділу  
у м. Тернопіль



В.В. Павлюк

**Додаток 1**





Підписано КЕП

Найменування організації	Код в ЄДР	ПІБ	Посада	Дата і час підписання	№ сертифіката
ТОВ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ"	32036829	Науменко Денис Анатолійович (Denys Naumenko)	Керівник рег структурного підрозділу (м. Тернопіль)	17.06.2026 12:20:22	согласовано
ТОВ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ"	32036829	Крамаренко Сергій Вікторович (Serhii Kramarenko)	Начальник відділу	17.06.2026 12:57:31	согласовано
ТОВ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ"	32036829	Кобалія Ілля Мерабович (Iliia Kobaliia)	Начальник відділу	17.06.2026 13:43:09	согласовано
ТОВ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ"	32036829	Паламарчук Олександр Володимирович	Директор з клієнтського сервісу та операційної діяльності	17.06.2026 14:49:28	204B58B7244233580400000DF5C01003C570300

Перевірити валідність документа можна на сайті <https://czo.gov.ua/verify>