

Перечень и объемы
работ по капитальному ремонту ДП-3
в 2026 году.

№ п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	№ сметы
КУПОЛЬНЫЕ ПЛИТЫ ПЕЧИ.				ТП-02001.1132.1.2.
1	ФУТЕРОВОЧНЫЕ ПЛИТЫ КУПОЛА, ПОЛНАЯ ЗАМЕНА. ДЕМОНТАЖ, Т	Т	7,81	
2	ФУТЕРОВОЧНЫЕ ПЛИТЫ КУПОЛА, ПОЛНАЯ ЗАМЕНА. МОНТАЖ, Т	Т	7,81	
4	Ручная электродуговая сварка (герметизация) деталей крепления и накладок купольных плит, швы Н1 , катет шва 8 мм, в горизонтальном положении, 10 м шва	М	25,421	
5	ПОДВЕСНЫЕ ПЛОЩАДКИ ВНУТРИ ДОМЕННОЙ ПЕЧИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ КУПОЛЬНЫХ ПЛИТ.	Т	16,124	
7	Термозонды: демонтаж для доступа, т	Т	1,76	
8	То же: монтаж, т	Т	1,76	
ГАЗОХОДЫ				
1	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИЗНОШЕННЫХ УЧАСТКОВ ГАЗОХОДОВ. ДЕМОНТАЖ, Т	Т	1,565	
2	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВСТАВОК (4ШТ) НА НИСХОДЯЩИЕ ГАЗОПРОВОДЫ. МОНТАЖ, Т	Т	1,565	

И.о. начальника доменного цеха

А.С. Голобородько

Исп. Потийко Е.А.,
тел.71-26