



1. За даним кресленням необхідно демонтувати існуючі пульпопроводи, що йдуть від насосів ПНС-1 №№6, 5, 4, 3 на хвостосховище.
2. Межі демонтажу для ПП6, ПП5, ПП4:  
 - зі сторони ПНС-1: фланцеве з'єднання з футерованим тр-дом;  
 - з протилежної сторони: за межою пролягання майбутньої дороги з обслуговування ППЗ-ПП5.
3. Демонтаж ППЗ проводиться в рамках переносу.
4. Труби, що демонтуються, підлягають збереженню.
5. Об'єми робіт з демонтажу трубопроводів розраховані, як для нової труби і є приблизними. Фактичний об'єм демонтованих трубопроводів уточнюється при виконанні будівельно-монтажних робіт.

Орієнтовний об'єм демонтажних робіт.  
 ПП6 - Труба сталевая електрозварна  $\Phi 1220 \times 12$  - 112,2м - 42,01т  
 ПП5 - Труба сталевая електрозварна  $\Phi 1220 \times 12$  - 112,6м - 42,16т  
 ПП4 - Труба сталевая електрозварна  $\Phi 1220 \times 12$  - 112,8м - 42,23т  
 ППЗ - Труба сталевая електрозварна  $\Phi 1220 \times 12$  - 95,9м - 35,89т

Всього: 162,29т

© ТОВ "МЕТІНВЕСТ СІЧСТАЛЬ" Україна, 2025 р.

						В4.Р51.Ф4.2.02.ЕБ3.03.ПК3.10.ЕНГ.А.01.ТК						
						ПРАТ «ПІВНІГЗК». Нове будівництво комплексу згущення відходів збагачення на промисловій території цеху технологічної води та шламового господарства ПРАТ «ПІВНІГЗК» з місцем розташування: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг (кадастровий номер земельної ділянки 1211000000-07-001-0036).						
1	-	зам.	101-2025	<i>[Signature]</i>	10.25							
Зм	Кільк	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Розробив	Ліпунів	10.25	Пусковий комплекс З. Пульпопроводи	Стадія	Аркцш	Аркціш
Перевірив	Мосяпан			<i>[Signature]</i>	10.25	від ПНС-1 до КРХ. Технологічні			Р	11		
Нач.відділу	Колініченко			<i>[Signature]</i>	10.25	комунікації ТК						
Н.контр.	Хараджа			<i>[Signature]</i>	10.25	Демонтаж існуючих пульпопроводів			ТОВ "МЕТІНВЕСТ СІЧСТАЛЬ"			

Погоджено:	
Зам. інв. №	
Підп. і дата	
Інв. №	