

ЗАТВЕРДИВ:

Директор з клієнтського сервісу
та операційної діяльності
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ» Паламарчук О. В.
підписано за допомогою "Вчасно"

№ 1406.045 від 25.11.2025

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

На ремонт автодороги
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ» в с. Святопетрівське вул. Київська 27
Бюджет R-A-1415-26-001

Розробив:

Механік СТЗ регіонального структурного підрозділу
с. Святопетрівське ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ»
І. А. Грідін
підписано на останньому аркуші ТЗ

Погодив:

Керівник регіонального структурного підрозділу
с. Святопетрівське ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ»
В.М. Зубенко
погоджено за допомогою «Вчасно»

Начальник відділу ремонтів та інвестицій
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ»
С.В. Крамаренко

погоджено за допомогою «Вчасно»

Начальник відділу закупівель
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ»
І.М. Кобалія
погоджено за допомогою «Вчасно»

Електронний підпис
Кобалія Ілля
Мерабович
ЄДРПОУ/ІПН
32036829
Підписано у Вчасно

Електронний підпис
Паламарчук
Олександр
Володимирович
ЄДРПОУ/ІПН
32036829
Підписано у Вчасно

Електронний підпис
Крамаренко
Сергей
Викторович
ЄДРПОУ/ІПН
32036829
Підписано у Вчасно

Електронний підпис
Зубенко
Вадим
Михайлович
ЄДРПОУ/ІПН
32036829
Підписано у Вчасно

с. Святопетрівське 2025 р.

1. Загальні відомості

1.1. Назва робіт/послуг.

Ремонт автодороги на території РСП с. Святопетрівське.

1.2. Розташування об'єкту.

Україна, Київська область, Бучанський р-н, с. Святопетрівське, вул. Київська, 27

1.3 Дані про Замовника.

ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ»

пров. Лабораторний, буд. 12, каб. 212, м. Київ 03150

IBAN UA773348510000026009962496996,

код банку 334851 АТ «ПУМБ»

ЄДРПОУ 32036829

ПІН 320368205090

1.4 Вихідні дані.

Територія бази розташована за адресою: с. Святопетрівське, вул. Київська, 27.

Покриття автошляхів, асфальтобетонне з ділянками залізобетонні плити.

Провести улаштування залізобетонних дорожніх плит 6000х2000х140 (ПАГ-14) на території РСП в районі автовагон 60м² (Фото 1) та провести ямковий ремонт асфальтного покриття ділянок площею 150м² (Фото 2).

2. Технічні вимоги.

2.1 Склад робіт.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Приналежність матеріалів
1	2	3	4	5	6
1	KP18-35-1	Нарізування швів	100м шва	0,84	Виконавець
2	KP18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом кількість: 80*0,06	100м3	0,048	Виконавець
3	C311-25-М	Перевезення сміття до 25 км	т	4,8	Виконавець
4	KP18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	0,8	Виконавець
5	C311-25	Перевезення ґрунту до 25 км, кількість: 80*0,24	т	19,2	Виконавець
6	KP18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	0,8	Виконавець
7	KP18-23-4 K=5	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 H1=5	100м2	-0,8	Виконавець
8	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску кількість: 60*0,06	100м3	0,036	Виконавець
9	KP18-32-3	Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит прямокутних площею до 10,5 м2 кількість: 60*0,14	100м3	0,084	Плити ПАГ надає Замовник
10	& K584211-Г108-13	Плита ПАГ 14 (аеродромна) 6000х2000х14	шт	5	Плити ПАГ надає Замовник

11	C124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм кількість: 0,08*0,084	т	0,00672	Виконавець
12	KP18-5-1	Виправлення профілю основ щебених з додаванням нового матеріалу	100м2	0,2	Виконавець
13	KP18-42-3	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих та піщаних вручну з ущільненням ручними котками (5см)	100м2	0,2	Виконавець
14	KP18-42-4 K=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-3 (до 5см) H1=2	100м2	0,2	Виконавець
15	& C1421- 9840-3	Суміш асфальтобетонна В-10 АБС дрібнозерниста, щільна, тип В, марка І кількість: R2(1,92+0,48)	т	2,4	Виконавець
16	& C111- 1763-2-	Бітумна емульсія ЕКШ-40 кількість: R4(0,014+0,0004)	т	0,0144	Виконавець

2.2 Додаткові вимоги до робіт.

2.2.1 Усі технічні рішення по виконанні робіт потрібно попередньо обов'язково погоджувати із «Замовником».

2.2.2 Проходи, проїзди, робочі зони мають бути освітлені згідно з ДСТУ Б А.3.2-15:2011. На всіх ділянках будівельно-монтажних робіт, де це потрібно для умов праці, машин, механізмів, на дорогах та інших небезпечних місцях вивісити добре помітні попереджувальні написи та знаки безпеки.

2.2.3 На кожен вид виконаних прихованих робіт, до моменту їх «закриття», «Виконавець» зобов'язаний надати замовнику Акт фіксації прихованих робіт і засвідчити його із представником «Замовника».

2.2.4 Після закінчення ремонтних робіт «Виконавець» здійснює прибирання свого технічного сміття.

2.3 Приналежність ТМЦ

Усі ТМЦ на виконання даних робіт надає «Виконавець» відповідно до пункту №2.1 «Склад робіт», **окрім плити ПАГ 14, матеріал Замовника.**

2.4 Використання машин та механізмів

«Виконавець» проводить роботи із застосуванням/використанням власних машин та механізмів.

2.5 Графік виконання робіт на об'єкті

Час проведення робіт за погодженням із «Замовником» графіком, забезпечити при цьому можливість здійснювати навантажувальні/розвантажувальні роботи на території бази кожного робочого дня (понеділок – п'ятниця).

Термін виконання робіт визначається на підставі графіка робіт, розробленого «Виконавцем» та узгодженого із «Замовником».

2.6 Приймання робіт

2.6.1 Приймання робіт проводиться представниками Замовника.

2.6.2 Приймання-передача виконаних робіт здійснюється після завершення виконання робіт та наданням Акту виконаних робіт та сертифікатів на використанні матеріали.

2.6.3 Перелік видів робіт, які підлягають прийманню з оформленням актів огляду прихованих робіт:

- улаштування шарів щебню під вимощенням;
- улаштування асфальтобетонного покриття.

2.6.4 При виявленні дефектів на етапі приймання робіт або в гарантійний термін Виконавець зобов'язується їх усунути за власний рахунок у строки, погоджені із Замовником.

2.7 Гарантійні зобов'язання

Виконавець несе гарантійні зобов'язання щодо якості виконаних робіт протягом 12 календарних місяців від дати підписання Акту про прийняття виконаних робіт.

3. Вимоги до виконавця робіт

3.1 Дозвільна документація та вимоги до персоналу

Наявність у «Виконавця» сертифікатів, ліцензій та (або) інших документів дозвільного характеру, виданих відповідними державними органами, на право виконання цього виду робіт. Виконавець зобов'язаний надати весь пакет даних документів Замовнику до початку робіт.

Наявність у штаті Виконавця достатньої кількості атестованого кваліфікованого персоналу для проведення робіт

Виконавець виконує ремонтні роботи з дотриманням усіх відповідних норм та правил.

Виконавець зобов'язаний забезпечити на монтажному майданчику виконання необхідних заходів з техніки безпеки та пожежної безпеки, нести всю відповідальність та витрати, пов'язані з можливими травмами та нещасними випадками, що сталися з працівниками Виконавця з його вини.

3.2 Документи з охорони праці для допуску на об'єкт

«Виконавець» повинен до початку робіт надати наступний пакет документів:

1. Зареєстрована декларація у ГУ Держпраці у всіх областях, де планується виконання робіт відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.
2. Дозволи на виконання робіт та експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки.
3. Довідка про наявність ЗІЗ (у довільній формі).
4. Довідка про медогляд працівників (у довільній формі).
5. Довідка про наявність/відсутність нещасних випадків та аварій за останні 3 роки (у довільній формі).
6. Копії посвідчень робітників та посадових осіб та протоколів перевірки знань (за всіма видами професій та застосовними НПАОП).
7. Довідка про наявність та стан обладнання, в т.ч. протоколи випробувань устаткування організаціях.
8. Відомості про посадових осіб підрядника, відповідальних за охорону праці, проведення робіт та експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки за напрямами (довідка у довільній формі).

РОЗРОБИВ:

**Механік в с. Святопетрівське
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ»**

Грідін І.А.

Фото №1



Фото №2





Документ підписано у сервісі Вчасно (продовження)

32036829_06062024_ТЗ На ремонт автодороги_1406.032_.pdf

Номер документу: 1406.045

Документ відправлено: 16:03 21.01.2026

Відправник документу

Електронний підпис

16:03 21.01.2026

ЄДРПОУ/ІПН: 32036829

Юр. назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ"

Керівник регіонального структурного підрозділу: Зубенко Вадим Михайлович

Час перевірки КЕП/ЕЦП: 16:03 21.01.2026

Статус перевірки сертифікату: Сертифікат діє

Серійний номер: 2DBD5940D955E12A04000000CE0505002F591B00

Тип підпису: кваліфікований

Тип сертифікату: кваліфікований

Електронний підпис

16:05 21.01.2026

ЄДРПОУ/ІПН: 32036829

Юр. назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ"

Начальник відділу ремонтів та інвестицій: Крамаренко Сергей Викторович

Час перевірки КЕП/ЕЦП: 16:05 21.01.2026

Статус перевірки сертифікату: Сертифікат діє

Серійний номер: 2DBD5940D955E12A04000000E3BA030039361300

Тип підпису: кваліфікований

Тип сертифікату: кваліфікований

Електронний підпис

17:15 21.01.2026

ЄДРПОУ/ІПН: 32036829

Юр. назва: ТОВ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ"

Директор з клієнтського сервісу та операційної діяльності: Паламарчук Олександр Володимирович

Час перевірки КЕП/ЕЦП: 17:15 21.01.2026

Статус перевірки сертифікату: Сертифікат діє

Серійний номер: 04AAB84E099FA663040000005BA30300CAC40E00

Тип підпису: кваліфікований

Тип сертифікату: кваліфікований

Електронний підпис

11:24 26.01.2026

ЄДРПОУ/ІПН: 32036829

Юр. назва: ТОВ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ"

Начальник відділу закупівель: Кобалія Ілля Мерабович

Час перевірки КЕП/ЕЦП: 11:24 26.01.2026

Статус перевірки сертифікату: Сертифікат діє

Серійний номер: 204B58B72442335804000000B4AB010053490400

Тип підпису: кваліфікований

Тип сертифікату: кваліфікований