

Оцінка ризиків

до початку процесу вибору підприємної організації під час виконання поточного ремонту будівлі думикарного депо (інв. №000414) УЗТ.

№ п/п	Найменування майбутніх робіт	Ризики		
		Що може статися?	Хто може постраждати або чому може бути завдано шкоди?	Відповідальний за безпечне виконання майбутніх робіт
1	Підготовчі роботи: Навантаження, заванезення та розвантаження будівельних матеріалів.	Наїзд транспортного засобу працівника. Травмування під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт. Падіння конструкцій, предметів. Травмування при недостатньому висвітленні місця виконання робіт. Захаращеність проходів матеріалами та інструментами.	Персонал підприємства, замовника	Виконавець робіт.
2	Демонтаж/монтаж віконних блоків	Попадання частинок ущільнюючого матеріалу у вічі під час виконання робіт. Підвищена температура повітря у літню пору року. Падіння конструкцій, предметів. Травмування при несправному інструменті та пристроях. Підвищена запиленість. Захаращеність проходів матеріалом, що демонтується, інструментами і пристроями. Травмування при недостатньому висвітленні місця виконання робіт.	Персонал підприємства	Виконавець робіт.

3	Виконання будівельних робіт	Ураження електричним струмом. Падіння предмета з висоти. Падіння працівника з висоти. Запаленість робочої зони. Попадання сторонніх тіл на шкіру, органи зору та дихання. Попадання вапна у вічі. Попадання вапняного розчину на відкриті ділянки шкіри. Отруєння шкідливими парами лакофарбових матеріалів, ґрунтовкою.	Персонал підприємця	Виконавець робіт.
4	Закінчення робіт: Прибирання та навантаження сміття.	Травмування під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт. Підвищена температура повітря у літню пору року. Травмування гострими краями матеріалів. Травмування при недостатньому висвітленні місця виконання робіт.	Персонал підприємця	Виконавець робіт.

Начальник УЗТ

В.О. Назаренко

Провідний фахівець ВЛК

О.І. Рахно

Інженер ТНБС

Н.В. Маркідонова