

Заголовок:

Головний офіс, відділ КБ та КР

Підприємство:

Затверджено:

Начальник відділу КБ та КР

М. В. Козлов

В. Г. Соколовський

Підприємство: ПІВНІЗК

Цех ГІК

Відомість дефектів (орієнтована)

3 відновлення віконних блоків будівлі і механічних майстерень з ремонту дорожніх машин та механічних майстерень бурової дільниці Першотравневого кар'єра (інв. №000074, інв. №000082), пошкоджено внаслідок ракетного обстрілу

інв. №000074, інв. №000082

№ з/п	Найменування робіт та витрат, найменування деталей, що потребують заміни	Обсяг робіт		Матеріал		Примітка	
		Од.вим.	кількість	Од.вим.	кількість		
1	2	3	4	5	6	7	8
Будівля механічних майстерень з ремонту дорожніх машин та механічних майстерень бурової дільниці Першотравневого кар'єра (інв. №000074, інв. №000082)							
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням шпательки в укосах	100 шт	0,04	Електроенергія	квт-год	0,1278816	
2	Зняття заскленіх віконних рам	100 м2	0,0668				
3	Установлення підвіконних дошок. Демонтаж.	100 м	0,04				
4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплені збірниками РЕКН, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	100 м2	0,0668	Електроенергія	квт-год	0,7645572	

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Вікно металопластикове, поворотно-відкидне (повна комплектация) (4 шт по 1670мм x 1000мм = 1,670м2)	шт	6,68 = 1,670м2	Вікно металопластикове, поворотно-відкидне (повна комплектация) (4 шт по 1670мм x 1000мм = 1,670м2)	м2	6,68	
6	Дюбель-шпурти 100х10 мм	шт	33,73	Дюбель-шпурти 100х10 мм	шт	33,73	
7	Герметик силіконовий	л	1,002	Герметик силіконовий	л	1,002	
8	Піна монтажна	л	2,505	Піна монтажна	л	2,505	
9	Установлення пластикових підвіконних дошок ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	100 м	0,04				
10	Підвіконня пластикове біле	м	4,08	Підвіконня пластикове біле	м	4,08	
11	Піна монтажна	л	0,555	Піна монтажна	л	0,555	
12	Установлення викопних зливів ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	100 м	0,04	Електроенергія	кВт-год	0,08128384	
13	Зливи із сталі	м	4,08	Зливи із сталі	м	4,08	
14	Саморіз по металу 3,5х25 мм	шт	13	Саморіз по металу 3,5х25 мм	шт	13	
15	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100 м2	0,06				
16	Грунтування поверхні стін за 1 рази	100 м2	0,06	Грунт Сепарол СТ-17	л	0,0012	
17	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100 м2	0,06				

ВР

№ IIIA-0-2-1

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Грунтівний важких іглових цементних розчинів, марка 50	100 м3	0,00264				
19	Шлакоступовий цементний розчин, спеціальний призначення, марка 300				т	0,061248	
20	Пісок природний, збагачений				м3	0,32736	
21	Прийомний сміття: навантаження штучного сміття в кузов або контейнер киданням з прийомом до 1,5 м	т	0,35				
22	Перевезення сміття до 40 км, без завантаження	т	0,35				

Матеріали, механізми, оснастка, транспорт Підприємства

Начальник ПК

М. М. Данилов

Провідний інженер ТНБС ПК

Р. В. Гребньова