

УЗГОДЖЕНО

Головний фахівець

М.В.Козлов

2026г.

ТВШ

ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Начальник відділу
Дирекція з КЕ та інвестицій
В.Г.Соколовський

2026 г.

Відомість дефектів № 11-2026-01

Виконання скління віконних блоків в будівлях ЦТВШ

Комісія у складі: начальника ЦТВШ Коваленко О.М., в.о. заступника начальника з виробничого планування Левчук І.М., начальника дільниці О.В.Рибочка, начальника дільниці В.В.Якіменко, провідного інженера ТНЗС Гриценко О.О. провела огляд пошкодженого скління вікон в будівлях госп. фекальної насосної станції на 3 насоса інв. № 006374 та котельної ДКВР Першотравневого кар'єру інв. № 000391 (післяночної атаки у ночі атресора) за виявленими ушкодженнями склали справжню відомість дефектів.

1	2	3	4	5	6	7	8
Розділ 1 Будівля госп. фекальної насосної станції інв №006374							
1	Заміна склопакетів	100 м2	0,05216				
2	Однокамерний склопакет 640х1630 мм	м2	5,216	Однокамерний склопакет 640х1630 мм	м2	5,216	
Розділ 2 Будівля котельної ДКВР ПК інв №000391							
3	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,04	Електроенергія	квт-год	0,116256	
4	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,052				
5	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100 м	0,08	Електроенергія	квт-год	0,396704	
6	Знімання підвіконних дошок в кам'яних будівлях	100 м2	0,096	Електроенергія	квт-год	0,0254016	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м ² з металопластику із кам'яних стін житлових і громадських будівель : (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКН, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	100 м ²	0,0833	Електроенергія	кВт-год	0,64125173	
7							
8	Вікно-металопластикове, поворотно-відкидне (повна комплектція) (3 шт по 1960мм x 1050мм = 2,058м ² , 1 шт по 1960мм x 1100мм = 2,153 м ²)	м ²	8,33	Вікно металопластикове, поворотно-відкидне (повна комплектція) (3 шт по 1960мм x 1050мм = 2,058м ² , 1 шт по 1960мм x 1100мм = 2,153 м ²)	м ²	8,33	
9	Дюбель-шпудли 100х10 мм	шт	32,4	Дюбель-шпудли 100х10 мм	шт	32,4	
10	Герметик силіконовий	л	0,981	Герметик силіконовий	л	0,981	
11	Піна монтажна	л	2,4532	Піна монтажна	л	2,4532	
12	Установлення пластикових підвіконних дошок : (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКН, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	100 м	0,096				

1	2	3	4	5	6	7	8
13	Підкonnéя пластикове біле	м	9,6	Підкonnéя пластикове біле	м	9,6	
14	Піна монтажна	л	1,33248	Піна монтажна	л	1,33248	
15	Установлення віконних зливів ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКН, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	100 м	0,08	Електроенергія	квт-год	0,1477888	
16	Зливи із сталі	м	8,16	Зливи із сталі	м	8,16	
17	Саморіз по металу 3,5х25 мм	шт	30	Саморіз по металу 3,5х25 мм	шт	30	
18	Відбивання шпакатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100 м2	0,077				
19	Грунтування поверхні стін за 1 рази	100 м2	0,077	Грунт Сeresit СТ-17	м	0,00154	
20	Шпакатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100 м2	0,077				
21	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	100 м3	0,003388				
				Шлакпортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 300	т	0,0786016	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Розробка, розробка				м3	0,420112	
22	Установлення оздоблювальних кутників ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплені збірниками РЕК-р, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірок РЕК на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	100 м	0,1	Кутники штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	10,5	
23	Суцільне шпатлювання внутрішніх стін шпатлівками KNAUF за два рази: шпатлювання стін по обшукатуреній поверхні	100 м2	0,077				
24	Грунтовка глибокого просочення СТ-17	літр	1,155	Грунтовка глибокого просочення СТ-17	літр	1,155	
25	Шпатлівка Satengips KNAUF	кг	11,55	Шпатлівка Satengips KNAUF	кг	11,55	
26	Сітка шліфувальна 15х280 мм	шт	0,77	Сітка шліфувальна 15х280 мм	шт	0,77	
27	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ()	100 м2	0,077	Фарба фасадна акрилова Satenis СТ42 біла Р 2023/с-117п3	кг	4,004	
28	Прибирання сміття: навантаження штучного сміття в кузов або контейнер киданням з підйомом до 1.5 м	т	0,5				
29	Перевезення сміття до 40 км, без завантаження	т	0,5				

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

ВЛ

№ III/4-0-2-1

Перед початком робіт розробити ПНР. Роботи виконуються в чинному цеху, при чинному обладнанні. Матеріали, оснастка, механізми належать підприємству. В процесі виконання робіт можливе зміна складу та об'єму робіт.

Начальник цеху ТВНП
поз ВП

Начальник дільниці
Начальник дільниці

Провідний інженер ТНБС

О.М.Коваленко
І.М.Левчук
О.В.Рибочка
В.В.Дімієнко
О.О.Гриценко

Виконавець: провідний інженер