

ПРО (Пропозиція робити оферти) № 1049 від 21.07.2026 р.

Шановні панове!

Повідомляємо, що **ПРАТ ЦГЗК** планує закупівлю послуги з поточного ремонту елегазового вимикача LTB-170, на підстанції ГПП-4, ЦМП ПРАТ «ЦГЗК» для підприємств Групи Метінвест.

Просимо Вас надати Ваші пропозиції відповідно до вимог, вказаних нижче.

Параметр	Вимоги оферти	
Категорія/група матеріалів	0400600 - ТОВІР високовольтного обладнання (понад 1000в)	
Відповідальний закупник	+380972124001 Ія Миколаївна Гарус	
E-mail для прийому оферт	Iya.Garus@metinvestholding.com	
Питання технічного характеру	+380676054483 Сіماشко Андрій Андрійович (Andrii Simashko) <andrey.simashko@metinvestholding.com>	
Питання з охорони праці	+380679330874 Олександр Володимирович Олійник aleksandr.oleynik@metinvestholding.com	
Форма проведення – електронний тендер в ARIBA	Ідентифікатор проекту в SAP Ariba: WS Планується провести аукціон в ARIBA, будь ласка, підготуйте найбільш конкурентоздатну пропозицію за ціною та умовами оплати. Після закінчення аукціону, комерційну пропозицію з підвищенням вартості робіт яка відрізняється від зазначеної в аукціоні не може бути прийнято відділом закупок.	
Критерії визначення найкращої пропозиції	Мінімальна вартість робіт, умови оплати – відтермінування платежу, згода працювати по типовому договору Замовника	
Дата і час початку прийому оферт (Час GMT +2:00)	22.07.2026р.	
Дата і час закінчення прийому оферт (Час GMT +2:00)	15.00 год. 28.07.2026р.	
Умови оплати	Оплата в межах 180 календ. д. з моменту підписання АВР. -Факторинг від ПУМБ-це комплекс фінансових послуг для виробників та постачальників, що ведуть торгівельну діяльність на умовах відтермінування платежу. Контакти ПУМБ: Санівська Ірина; Керівник продажів факторингу; 050-104-26-61; Iryna.Sanivska@pumb.ua Мишкіна Алла; Головний фахівець; 099-920-85-17 Alla.Myshkina@pumb.ua Чекіна Леся; Керівник операційного супроводу; 093-658-21-91; Lesya.Chekina@pumb.ua	Обов'язково або свої пропозиції
Техніко-комерційна пропозиція	надати	Обов'язкова вимога
Одиниця виміру	послуга	Обов'язкова вимога
Обсяг до постачання	вказати	Необхідно вказати обсяг, пропонований до постачання
Валюта контракту	гривня	Обов'язкова вимога
Статус компанії (Виробник/трейдер/ дистриб'ютор)	вказати	Обов'язкова вимога
Ціна у валюті оферти без урахування ПДВ 20%	вказати	Обов'язкова вимога
Інші умови	1) Якщо субпідрядні організації повинні брати участь у роботі, будь ласка, надайте додаткову інформацію: плановий перелік субпідрядників, частка від загальної кількості співробітників, а	Обов'язкова вимога

	також частка загальної запланованої роботи. 2) Підтвердити огляд рем. фонду (обов'язкове відвідування) - в іншому випадку, комерційна пропозиція розглядатися не буде.	
Період постачання	До 31.12.2026р.	Обов'язково або свої пропозиції
Додатки	Відомості дефектів, оцінка ризиків, критерії відповідності, проект договору	Найменування додатків
Додаткова умова	В разі необхідності металопрокату для виконання робіт, обов'язкова умова закупки в СЕРВІСНОМУ МЕТАЛОЦЕНТРІ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ»	
Додаткова перевага при визначенні переможця	Згода на підписання договірної та первинної документації на платформі «ВЧАСНО»	
Підтримка	Якщо у вас є проблема з реєстрацією, передкваліфікацією або під час торгів, виконайте наступні кроки, натиснувши на посилання: https://metinvestholding.com/ru/procurement/procurement-support	
Зауваження щодо проведення тендерів	У разі виникнення зауважень до роботи тендерного комітету, ваші претензії та прохання направляти на адресу Апеляційної комісії: https://metinvestholding.com/ru/procurement/appeals-board впродовж 3-х днів від дати проведення тендеру.	

** базовою умовою оплати, з якою працюють підприємства Групи Метінвест, є відстрочка платежу. У разі, якщо у Вашій Комерційній пропозиції міститься вимога повної або часткової передоплати, прохання направляти з комерційною пропозицією актуальну фінансову звітність (аудитовану і/або завірену керівництвом) за останній звітний період¹.*

Згода працювати на підставі типової форми договору, запропонованої Замовником Покупцеві, є обов'язковою.

Оферти, отримані після терміну, вказаного в цьому запиті, а також спрямовані на інші реквізити розглядатися не будуть. Для можливості Вашої участі в тендері в режимі телеконференції, в офертах обов'язково вкажіть контактних осіб та їх номери телефонів.

У разі виникнення зауважень до роботи тендерного комітету, ваші претензії та прохання направляти на адресу Апеляційної комісії, заповнивши електронну форму на офіційному сайті Групи Метінвест <https://metinvestholding.com/ru/procurement/appeals-board>

Згідно з правилами закупівель, прийнятим в Групі Метінвест, для участі в тендерах Групи Метінвест новим постачальникам необхідно пройти процедуру попередньої кваліфікації за категорією / групі матеріалів або послуг, в рамках яких будуть виконуватися поставки. З усіх питань, пов'язаних з проходженням процедури попередньої кваліфікації, прохання звертатися до відповідального за проведення даних процедур закупнику (контактна інформація вказана вище).

За результатами проведення процедури вибору постачальника, до потенційного переможця може здійснюватися виїзна перевірка перед підписанням договору з метою визначення достатності технологічних, фінансових, організаційних, юридичних можливостей Постачальника, щодо виконання ним зобов'язань у відповідності з умовами Тендеру.

Сподіваємося на взаємовигідне співробітництво.

Примітка:

Проводячи Тендер, ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» та інші підприємства Групи Метінвест не приймають на себе жодних зобов'язань по укладанню договорів, здійсненню поставок, придбання товару та ін. з учасниками Тендеру, в т. ч. з учасником Тендеру, котрий надав кращу пропозицію.

Цей лист носить виключно інформаційний характер, не є попереднім договором або пропозицією укласти договір (офертою), і не націлене на створення обов'язків для сторони, що його направила.

З повагою,

Начальник відділу закупок

•



В.В. Захарчук

Узгоджено:
Начальник енергетичного відділу
ГДД ОД ТОВ «МЕТІНВЕСТХОЛДІНГ»
Олег КОСТЕНОК _____

Костенок Олег
Володимирович

Подписано цифровой
подписью: Костенок
Олег Володимирович

Затверджую:
Директор з інжинірингу ПРАТ «ЦГЗК»

 Стоєв Ігор
Вікторович
(Ihor Stoiev)

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №21-60-18

від 07.07.2026р.

на виконання робіт з поточного ремонту елегазового вимикача LTB-170,
на підстанції ГПП-4 ПРАТ «ЦГЗК»

1. Дані замовника, та основна інформація

1.1	Назва підприємства, цеху	ЦГЗК, Цех мереж та підстанцій
1.2	Місце знаходження об'єкту, Адреса	50066, Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг
1.3	Контактна особа (Ф.І.П.)	Корота Юрій Володимирович
1.4	Посада	Начальник дільниці підстанцій 154-35 кВ
1.5	Тел./факс	+380564107683
1.6	E-mail	Yuriy.Korota@metinvestholding.com
1.7	Підстава для виконання робіт	Це технічне завдання
1.8	Виконавець	Визначається за результатами торгів.
1.9	Найменування робіт	Поточний ремонт елегазового вимикача LTB-170, на підстанції ГПП-4 ПРАТ «ЦГЗК»
1.10	Види робіт (технічне переоснащення, реконструкція, капітальний ремонт, поточний ремонт, технічне обслуговування та інше..)	Поточний ремонт елегазового вимикача LTB-170, на підстанції ГПП-4 ПРАТ «ЦГЗК»
1.12	Джерело фінансування	Поточний бюджет
1.13	Строк виконання робіт	15 календарних днів
1.14	Дата заповнення	07.07.2026 р.

2. Основні дані та вимоги

2.1	Перелік основних робіт	Додаток 1.
2.2	Перелік основного обладнання на якому повинні виконуватися роботи.	Додаток 2.
2.3	Умови виконання робіт (вплив шкідливих факторів, місце проведення робіт (корпус цеху, відкрита ремонтна площадка, наявність спеціальних дозволів і допусків для можливості виконання вказаних робіт)	2.3.1. Роботи виконуються в умовах діючого підприємства в обмежених умовах, в будівлі що експлуатується, згідно з Додатком 1. 2.3.2. Роботи виконуються на чинному підприємстві в діючих електроустановках до та вище 1000В, на висоті до та вище 4м. 2.3.3. Всі роботи проводити в суворій відповідності з чинними правилами ОП і ПБ, вимогами НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (ПБЕЕС), «Правила улаштування електроустановок» (ПУЕ), «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів» (ПТЕЕС), НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, НПАОП 0.00-1.80-18. Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями іншими діючими нормами і правилами. 2.3.4. Виконавець забезпечує виконання вимог природоохоронного законодавства та самостійно виконує комплекс необхідних для цього заходів. 2.3.5. Виконавець робіт виконує демонтаж, перевезення, монтаж та введення в експлуатацію елегазового вимикача згідно з рекомендацій заводу-виробника та діючих правил на висоті до та вище 4 м. 2.3.6. Налагодження та введення в експлуатацію змонтованого елегазового вимикача – виконуються Підрядником 2.3.7. Усі види виробничих відходів, отриманих в результаті діяльності Підрядника при виконанні робіт, являються власністю Замовника з моменту їх

		утворення. Уся відповідальність за його подальше використання, включаючи виконання вимог природоохоронного законодавства України, покладається на Замовника та Підрядника. 2.3.8. Підрядник самостійно та за власний рахунок забезпечує доставку обладнання, ТМЦ і працівників на об'єкт. 2.3.9. У разі псування Підрядником елегазового вимикача, переданого Замовником для поточного ремонту, несе повну матеріальну відповідальність за завдану шкоду. Факт нанесення Підрядником шкоди Замовнику підтверджується шляхом проведення розслідування із залученням представників Замовника та Підрядника; підрядник повідомляє Замовнику про необхідність виконання додаткових робіт протягом 3 календарних днів з дня виникнення такої необхідності; 2.3.10. Підрядник виконує отримані під час робіт вказівки Замовника, якщо вони не впливають на строки виконання робіт; 2.3.11. Підрядник дотримується чистоти та порядку у місцях проведення робіт; 2.3.12. У разі виникнення необхідності залучення до виконання робіт за договором субпідрядників, Підрядник зобов'язаний отримати письмовий дозвіл Замовника, підписаний директором з безпеки та директором з інжинірингу ПРАТ "ЦГЗК 2.3.13. Підрядник виконує всі роботи згідно наряду-допуску Замовника; 2.3.14. Замовник забезпечує ділянку проведення робіт засобами первинного пожежогашіння (вогнегасник) власним коштом; 2.3.15. Підрядник забезпечує збирання та утилізацію упаковки та тари в порядку, передбаченому відповідними нормативними актами; 2.3.16. Підрядник здійснює повний збір усіх відпрацьованих матеріалів після виконання робіт з поточного ремонту елегазового вимикача 2.3.17. Підрядник зобов'язаний, не допускати зберігання відходів у несанкціонованих місцях. Зберігання відпрацьованих матеріалів здійснюється у місці зазначеному Замовником 2.3.18. У разі виникнення аварійної зупинки технологічного обладнання, пов'язаної з несправністю після монтажу та введення в експлуатацію елегазового вимикача, роботи виконуються цілодобово Підрядником до усунення несправності; 2.3.19. Підрядник зобов'язаний забезпечити підтримку у справному стані обладнання, переданих для перевезення 2.3.20. Підрядник виконує всі норми та вимоги щодо ОП, ПБ, Екології, які діють на ПРАТ «ЦГЗК» 2.3.21. Підрядник забезпечує свій персонал засобами гігієни (мило, миючі засоби). 2.3.22. При виконанні робіт з підвищеною небезпекою, які потрапляють під дію наказу з комбінату №814 від 28.05.2019р. обов'язкова присутність представника охорони праці Підрядника.
2.4	Вимоги до дозвільних документів	2.4.1. Перед початком робіт Виконавець повинен надати скановані копії дозвільних документів на виконання спеціальних видів робіт (монтаж, демонтаж, налагодження, випробування обладнання), та документів про перевірку знань персоналу (журнал протоколів перевірки знань та посвідчення перевірки знань норм і правил в електроустановках). 2.4.2. Підрядник забезпечує наявність діючих ліцензій та дозволів на весь період дії Договору; 2.4.3. Підрядник у зазначений Замовником термін надає внутрішні документи (накази) про призначення: осіб, відповідальних за охорону праці, пожежну безпеку, електробезпеку, список електротехнічного персоналу, яким надаються певні права в електроустановках ЦМП.
2.5	Вимоги до персоналу, фонду робочого часу, періодичності та графіку робіт	2.5.1. Під час поточного ремонту елегазового вимикача ЛТВ-170, на підстанції ГПП-4 ПРАТ «ЦГЗК», режим роботи Підрядника – восьмигодинний з п'ятиденним робочим тижнем 2.5.2. Підрядник щодня під поточного ремонту елегазового вимикача ЛТВ-170, на підстанції ГПП-4 ПРАТ «ЦГЗК», надає інформацію Замовнику щодо наявності бригад за їх кількісним та кваліфікаційним складом, для оформлення наряду-допуску на виконання робіт 2.5.3. Кваліфікація персоналу повинна повністю забезпечувати якісне, кількісне та безпечне виконання робіт з поточного ремонту елегазового вимикача ЛТВ-170, на підстанції ГПП-4 ПРАТ «ЦГЗК» 2.5.4. Підрядник повинен забезпечити у кожній бригаді навченого бригадира чи працівника з інженерно-технічного персоналу з групою з електробезпеки не нижче 5 . 2.5.5. Перелік та обсяг робіт з поточного ремонту елегазового вимикача ЛТВ-170, на підстанції ПРАТ «ЦГЗК», може бути змінений, за погодженням сторін письмово, але не більше загальної вартості за договором.

		2.5.6. Вимоги щодо ремонтного персоналу на залучення підрядної організації, для виконання поточного ремонту елегазового вимикача ЛТВ-170, на підстанції ГПП-4 ПРАТ «ЦГЗК»: 2.5.7. Весь ремонтний персонал повинен бути навчений та мати відповідні посвідчення: 1. Загальний курс з охорони праці (для бригадирів/майстрів); 2. Електробезпека: керівник робіт - не нижче 4-ї кваліфікаційної групи; члени бригади - не нижче 3-ї кваліфікаційної групи 3. Правила роботи на висоті; 4. Правила роботи з інструментами та приладами; 5. НПАОП 0.00-1.80-18. Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, 6. НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями іншими діючими нормами і правилами. Орієнтовний перелік спеціальностей та професій Підрядника Додаток №3
2.6	Вимоги до матеріалів, обладнання, транспортування, кранів, до техніки спеціального призначення, засобам малої механізації, інструменту та засобам охорони праці.	2.6.1. Підрядник виконує роботи з матеріалів Підрядника та Замовника. 2.6.2. Умови транспортування витратних матеріалів Підрядника, комплектуючих, запасних частин, пристосування, обладнання на територію ПРАТ «ЦГЗК» – транспортом та за рахунок Підрядника 2.6.3. Транспортування ремонтного персоналу, що допускається за нарядом допуском на виконання поточного ремонту елегазового вимикача ЛТВ-170, на підстанції ГПП-4 ПРАТ «ЦГЗК», – транспортом Підрядника; 2.6.4. Вантажопідійомні крани, автовежі - Підрядника 2.6.5. Підрядник забезпечує свій ремонтний персонал: - Оснащення, інструмент, апаратура для випробувань, апаратура для проведення налагоджувальних робіт - Підрядника; - засобами охорони праці (спецодяг, СИЗ, монтажні пояси, приставні сходи, будівельні риштування, вогнегасники та ін.). 2.6.5. За необхідністю ТМЦ, матеріали та запчастин для придбання та встановлення Підрядником, проходять погодження згідно реєстрам цін ПРАТ «ЦГЗК»
2.7	Вимоги до розробки ПОР, ПВР, інструкцій, технологічних карт, закриття актів виконаних робіт та до оформлення необхідних актів прийому – передачі, протоколів випробувань і обстежень та іншої технічної документації, яку підрядник надає замовнику.	2.7.1. Підрядник розробляє обов'язкові документи (ПОР/ПВР, інструкції, технологічні карти, порядок видалення відходів з території цеху тощо) для виконання заходу щодо безпечного виконання робіт та запобігання забруднення навколишнього природного середовища в результаті їх виконання; 2.7.2. Після закінчення виконання ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ елегазового вимикача ЛТВ-170, на підстанції ГПП-4 ПРАТ «ЦГЗК», Підрядник здійснює запис у журналі ремонтів про вид проведених робіт, обсяг виконаних робіт, стан обладнання, кількість осіб та встановлені ТМЦ. Насамкінець виконати запис «обладнання можна вводити в роботу». 2.7.3. Відповідальність за технічний стан електроустаткування, внесення відповідних даних до журналу встановленого зразка покладається на відповідальних осіб Підрядника та Замовника 2.7.4. Усі ТМЦ, які Підрядника встановлює на обладнання спільно фіксуються в журнал ремонтів електроустаткування підстанції на якій виконувались роботи 2.7.5. Демонтовані запчастини, м/брухт, запчастини б/в підлягають поверненню - Замовнику.
2.8	Вимоги до гарантійних зобов'язань.	2.8.1. Підрядник повідомляє Замовник про необхідність виконання додаткових робіт, протягом 3 календарних днів з дня виникнення такої необхідності; 2.8.2. Реагування Підрядника на виконання аварійних ремонтів протягом 3-х годин після виклику уповноваженими особами ВГЕ, Замовника в телефонному режимі з подальшим оформленням письмової заявки за підписом уповноважених осіб протягом 1-го робочого дня; 2.8.3. Підрядник зобов'язаний надати при закритті Актів виконаних робіт протоколи налагодження та випробувань на кожен одиницю обладнання; 2.8.4. Гарантія на виконанні роботи та ТМЦ – 12 місяців від дати підписання АВР. 2.8.5. У разі виникнення прихованих робіт – Підрядник зобов'язаний викликати Замовника, для узгодження виконання робіт

3 Перелік додатків

№ Дод.	Назва додатку	До якого пункту таблиць 1,2 стосується
1	Перелік поточного ремонту електричного вимикача ЛТВ-170, на підстанції ГПП-4 ПРАТ «ЦГЗК»	п.2.1.
2	Зведена інформація з основного обладнання ЦМП яке підлягає перевезенню	п.2.2.
3	Орієнтовний перелік спеціальностей та професій Підрядника	п.2.5.

Головний енергетик ПРАТ ЦГЗК

Яновський Сергій
Пантелійович

Подписано цифровой подписью: Яновський Сергій Пантелійович

Сергій ЯНОВСЬКИЙ

Начальник ЦМП

Васильєв Григорій
Станіславович

Подписано цифровой подписью: Васильєв Григорій Станіславович
Дата: 2026.07.07 15:03:50 +03'00'

Григорій ВАСИЛЬЄВ

Заступник начальника цеху з інжинірингу

Сіماشко
Андрій
Андрійович

Подписано цифровой подписью: Сіماشко Андрій Андрійович
Дата: 2026.07.07 10:31:14 +03'00'

Андрій СІМАШКО

Перелік

поточного ремонту елегазового вимикача ЛТВ-170, на підстанції ГПП-4 ПРАТ «ЦГЗК»

Демонтажні роботи на підстанції ПРАТ «ІНГЗК»:

Демонтаж шлейфів 150 кВ. елегазового вимикача ПРАТ «ІНГЗК»
Демонтаж навісного обладнання елегазового вимикача ПРАТ «ІНГЗК»
Демонтаж вторинних ланцюгів комутації елегазового вимикача ПРАТ «ІНГЗК»
Демонтаж приводу елегазового вимикача з місця встановлення ПРАТ «ІНГЗК»
Демонтаж шафи управління елегазового вимикача з місця встановлення ПРАТ «ІНГЗК»
Демонтаж елегазового вимикача з місця встановлення ПРАТ «ІНГЗК»
Демонтаж рами (опорної конструкції) елегазового вимикача з місця встановлення ПРАТ «ІНГЗК»
Демонтаж площадки обслуговування елегазового вимикача з місця встановлення ПРАТ «ІНГЗК»

Транспортування з підстанції ПРАТ «ІНГЗК» на підстанцію ПРАТ «ЦГЗК»:

Перевезення навісного обладнання елегазового вимикача з підстанції ПРАТ «ІНГЗК» на підстанцію ПРАТ «ЦГЗК»
Перевезення елегазового вимикача з підстанції ПРАТ «ІНГЗК» на підстанцію ПРАТ «ЦГЗК»
Перевезення супутніх металлоконструкцій елегазового вимикача з підстанції ПРАТ «ІНГЗК» на підстанцію ПРАТ «ЦГЗК»

Демонтажні роботи на підстанції ПРАТ «ЦГЗК»:

Демонтаж шлейфів 150 кВ. (пошкодженого) елегазового вимикача ПРАТ «ЦГЗК»
Демонтаж навісного обладнання (пошкодженого) елегазового вимикача ПРАТ «ЦГЗК»
Демонтаж вторинних ланцюгів комутації елегазового вимикача ПРАТ «ЦГЗК»
Демонтаж приводу (пошкодженого) елегазового вимикача з місця встановлення ПРАТ «ІНГЗК»
Демонтаж шафи управління (пошкодженого) елегазового вимикача з місця встановлення ПРАТ «ЦГЗК»
Демонтаж (пошкодженого) елегазового вимикача з місця встановлення ПРАТ «ЦГЗК»
Демонтаж рами (опорної конструкції пошкодженого) елегазового вимикача з місця встановлення ПРАТ «ЦГЗК»
Демонтаж площадки обслуговування (пошкодженого) елегазового вимикача з місця встановлення ПРАТ «ЦГЗК»

Монтажні роботи на підстанції ПРАТ «ЦГЗК»:

Монтаж рами (опорної конструкції перевезеного) елегазового вимикача на місце встановлення ПРАТ «ЦГЗК»
Монтаж площадки обслуговування (перевезеного) елегазового вимикача на місце встановлення ПРАТ «ЦГЗК»
Монтаж (перевезеного) елегазового вимикача на місце встановлення ПРАТ «ЦГЗК»
Монтаж (перевезеного) навісного обладнання елегазового вимикача ПРАТ «ЦГЗК»
Монтаж вторинних ланцюгів комутації (перевезеного) елегазового вимикача ПРАТ «ЦГЗК»
Сушіння/Вакуумування полюсів (перевезеного) елегазового вимикача ПРАТ «ЦГЗК»
Заміна сорбента в полюсах (перевезеного) елегазового вимикача ПРАТ «ЦГЗК»
Заправка полюсів (перевезеного) елегазового вимикача, елегазом ПРАТ «ЦГЗК»
Монтаж шлейфів 150 кВ. (перевезеного) елегазового вимикача ПРАТ «ЦГЗК»

Налагоджувальні роботи на підстанції ПРАТ «ЦГЗК»:

Налагоджувальні роботи (змонтованого) елегазового вимикача на ПРАТ «ЦГЗК»

Опробування ввімкнення/вимкнення (в ручну, змонтованого) елегазового вимикача на ПРАТ «ЦГЗК»

Опробування ввімкнення/вимкнення (дистанційно, змонтованого) елегазового вимикача на ПРАТ «ЦГЗК»

Опробування ввімкнення/вимкнення (від приладів релейного захисту та автоматики, змонтованого) елегазового вимикача на ПРАТ «ЦГЗК»

Перевірка одночасності включення та відключення фаз (змонтованого) елегазового вимикача.

Проведення випробувань та обмірів параметрів (змонтованого) елегазового вимикача на ПРАТ «ЦГЗК»

Введення в експлуатацію (змонтованого) елегазового вимикача на ПРАТ «ЦГЗК»

Зведена інформація
з основного обладнання ЦМП на якому виконуються поточний ремонт елегазового вимикача
LTV-170, на підстанції ГПП-4 ПРАТ «ЦГЗК»

Елегазовий вимикач LTV-170	шт	1	Дільниця підстанцій 154/35/6 кВ.
----------------------------	----	---	-------------------------------------

**Орієнтовний перелік
спеціальностей та професій Підрядника для виконання поточного ремонту електричного вимикача LTB-170, на підстанції ГПП-4 ПРАТ «ЦГЗК»**

Електрослюсар з ремонту обладнання/ Електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання/ Електромонтер
Електрогазозварювальник
Газорізальник
Стропальник
Кранівник