

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЗАПОРОЖСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ
«ЗАПОРОЖСТАЛЬ»**

УТВЕРЖДАЮ:

**Директор по инжинирингу
Петряков Н.В.**

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования
установки обратного осмоса ПАО «Запорожсталь»**

I. Цель

Настоящее техническое задание разработано с целью выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования установки обратного осмоса ПАО «Запорожсталь» для увеличения срока службы мембран и производительность установки.

1. Наименование объекта Установка обратного осмоса инв. № 10520661
Производительностью 20 м³/ч. Насосы дозаторы – DDC 6-10A-PP/E/C-F-31U2U2FG,
DME2 – 18AR- PP/E/C-S-3111F/

2. Наименование работ:

- Проверка подачи рекомендуемых доз применяемых реагентов по всей цепочке водоподготовки насосами дозаторами;
- тарировка насосов дозаторов на существующих станциях дозирования;
- проверка работоспособности насосов дозаторов, их чистка и настройка ;
- проверка уровня фильтрующего материала;
- проверка фильтрующего материала (засыпки);
- проведение хим. мойки установки обратного осмоса (УОО) регенератами производителя работ;

3. Основные технические требования, которые необходимо учесть при выполнении работ: отсутствует.

Старший мастер Побережный А.С. 218-16-49

Энергетик ЦХП Стадников В.Н. тел. 218-26-38

Начальник ЦХП

Старший мастер травильного отделения

Энергетик ЦХП

А.В. Тищенко

А.С. Побережный

В.Н. Стадников

Согласовано:

Главный энергетик

А.В. Лупонос