


УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ТЭЦ

Куручкин А.С.
« 25 » 08 2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на закупку услуг для ТЭЦ

1. **Цех заказчик:** ТЭЦ
 2. **Служба-акцептант:** Управление ремонтов
 3. **Краткое описание услуги:** восстановление трубопроводов пара, разрушенных вследствие взрывной волны и осколочного поражения энергоэстакады в районе ГО КУ-12
 4. **Место выполнения работ:** Энергоэстакада в районе ГО КУ-12 (высота до 10 м)
 5. **Описание основных работ:**
 - монтаж сварных трубопроводов с применением ручной электродуговой сварки: наружный диаметр, толщина стенки 325x10 мм;
 - изготовление и монтаж опор и подвесных креплений;
 - монтаж запорной арматуры;
 - изоляция трубопроводов плитами минераловатными;
 - покрытие поверхности теплоизоляции трубопроводов изделиями из тонколистовой стали;
 - механизированная окраска металлических грунтованных поверхностей;
- Детальный перечень работ приведен в приложении к заявке на тендер.
6. **Сроки выполнения работ:** Август-сентябрь, 2026г.
 7. **Требования к подаче коммерческого предложения:**
 - стоимость работ определяется на показателях расчёта договорной цены с применением коммерческих расчетных коэффициентов, за объём ремонта, с возможностью оформления дополнительных работ, т.е. стоимость работ динамичная.
 - Работы ПОР — входят в стоимость комплекса работ и отдельно не оплачиваются.

8. Материалы и оборудование:

- Для уборки строительного мусора - являются инвентарём и оборудованием подрядчика и должны быть учтены в стоимости работ.
- Для ремонта – материалы Заказчика.
- При выполнении работ ПОР - являются инвентарём и оборудованием подрядчика и должны быть учтены в стоимости работ.

9. Разработка ПОР: требуется разработка и согласование ПОР; данные работы входят в общую стоимость и дополнительно заказчиком не оплачиваются.

10. Требования к исполнителю работ: бригада 8 человек, продолжительность рабочей смены 12 часов. РПСС должны быть обучены и иметь соответствующую квалификацию. Исполнители работ должны соответствовать квалификационным требованиям НПА ОП 0.00-1.15-07 «Правила безопасного выполнения работ на высоте с применением специальных страховочных средств».

11. Наличие особых условий на месте производства работ: работы выполняются в условиях действующего цеха с возможными перерывами в работе подрядчика в связи с технологическими процессами заказчика. Данные условия должны быть учтены при формировании коммерческого предложения.

12. Контакты ответственного за выполнение работ:

Журавлев Вадим Владимирович, и.о. начальника котельного цеха №2 ТЭЦ, моб. тел. 050-456-43-00.

И.о. начальника котельного цеха №2 ТЭЦ

В.В. Журавлев