

Додаток 4.1 Кошторисна документація

(заповнюється у разі вказання у рядку 21 – відповідь «так»)

**Перелік та об'єми
робіт**

№ п/п	Найменування робіт	Од. вим.	Об'єм робіт	№ кошторису
1	М/К ФЕРМ Ф-1,Ф-2, МАССА ДО 3 Т. МОНТАЖ	т	5,26	ПК-013690.952.0.
2	ИЗГОТОВЛЕНИЕ М/К ПРОГОНОВ П-1..П9	т	9,754	ПК-013690.952.0.
3	М/К ПРОГОНОВ П-1..П-9. МОНТАЖ	т	9,754	ПК-013690.952.0.
4	РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ПРОГОНОВ	т	9,754	ПК-013690.952.0.
5	ИЗГОТОВЛЕНИЕ М/К РАСПОРОК Р-1..Р-3 ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ	т	0,621	ПК-013690.952.0.
6	М/К РАСПОРОК Р-1..Р-3. МОНТАЖ	т	0,621	ПК-013690.952.0.
7	РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ РАСПОРОК	т	0,621	ПК-013690.952.0.
8	ИЗГОТОВЛЕНИЕ М/К СВЯЗЕЙ С-1..С-6	т	3,141	ПК-013690.952.0.
9	М/К СВЯЗЕЙ С-1..С-6. МОНТАЖ	т	3,141	ПК-013690.952.0.
10	РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ СВЯЗЕЙ	т	3,141	ПК-013690.952.0.
11	ИЗГОТОВЛЕНИЕ М/К ОГРАЖДЕНИЙ Ог-1..Ог-3	т	1,06	ПК-013690.952.0.
12	М/К ОГРАЖДЕНИЙ Ог-1..Ог-3. МОНТАЖ	т	1,06	ПК-013690.952.0.
13	Монтаж сварных кровель Лк-1 (нижний слой) зданий и сооружений из волнистой стали, работа на высоте от 15 до 35 м, толщина листа от 1.5 до 2.5 мм	100 м2 пов.	5,94	ПК-013690.952.0.
14	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ Б=100 ММ	100 м2 пов.	4,84	ПК-013690.952.0.
15	Монтаж сварных кровель Лк-1 (верхний слой) зданий и сооружений из волнистой стали, работа на высоте от 15 до 35 м, толщина листа от 1.5 до 2.5 мм	100 м2 пов.	6,22	ПК-013690.952.0.
16	Монтаж сварных стен Лс-1 (внутренняя обшивка торца стены) зданий и сооружений из волнистой стали, работа на высоте до 5 м, толщина листа от 1.5 до 2.5 мм	100 м2 пов.	1,16	ПК-013690.952.0.
17	Монтаж сварных стен Лс-1 (наружная обшивка торца стены) зданий и сооружений из волнистой стали, работа на высоте до 5 м, толщина листа от 1.5 до 2.5 мм	100 м2 пов.	1,21	ПК-013690.952.0.
18	Монтаж сварных стен Лс-1 (внутренняя обшивка торца стены) зданий и сооружений из волнистой стали, работа на высоте от 5 до 15 м, толщина листа от 1.5 до 2.5 мм	100 м2 пов.	2,32	ПК-013690.952.0.
19	Монтаж сварных стен Лс-1 (наружная обшивка торца стены) зданий и сооружений из волнистой	100 м2 пов.	2,41	ПК-013690.952.0.

	стали, работа на высоте от 5 до 15 м, толщина листа от 1.5 до 2.5 мм			
20	Монтаж сварных стен Лс-1 (внутренняя обшивка торца стены) зданий и сооружений из волнистой стали, работа на высоте от 15 до 35 м, толщина листа от 1.5 до 2.5 мм	100 м2 пов.	1,62	ПК-013690.952.0.
21	Монтаж сварных стен Лс-1 (наружная обшивка торца стены) зданий и сооружений из волнистой стали, работа на высоте от 15 до 35 м, толщина листа от 1.5 до 2.5 мм	100 м2 пов.	1,68	ПК-013690.952.0.
22	Монтаж сварных стен Лс-1 (наружная обшивка фонаря) зданий и сооружений из волнистой стали, работа на высоте от 15 до 35 м, толщина листа от 1.5 до 2.5 мм	100 м2 пов.	0,56	ПК-013690.952.0.
23	ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ 100 ММ	100 м2	4,72	ПК-013690.952.0.
24	Нанесение герметика по периметру (в местах нахлеста) на верхние листы кровли Лк-1 и на нащельники Н-3,Н-4 /прим./	100 м щели	7,85	ПК-013690.952.0.
25	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ, ДИАМЕТР ДО 10 ММ, ГЛУБИНА ДО 9 СМ (ДЛЯ Н-1)	10 отверстий	19,2	ПК-013690.952.0.
26	Пробивка отверстий глубиной 100 мм, диаметром 10 мм в кровле (для Н-4)	10 отверстий	6,4	ПК-013690.952.0.
27	ИЗГОТОВЛЕНИЕ М/К НАЩЕЛЬНИКОВ Н-1 /24ШТ/, МАССА ЭЛЕМЕНТА ДО 0.01 Т	т	0,2256	ПК-013690.952.0.
28	М/К НАЩЕЛЬНИКОВ Н-1 /24ШТ/, МАССА КОНСТРУКЦИИ ДО 0.01 Т. МОНТАЖ	т	0,2256	ПК-013690.952.0.
29	ИЗГОТОВЛЕНИЕ М/К НАЩЕЛЬНИКОВ Н-4 /8ШТ/, МАССА ЭЛЕМЕНТА ДО 0.02 Т	т	0,1184	ПК-013690.952.0.
30	М/К НАЩЕЛЬНИКОВ Н-4 /8ШТ/, МАССА КОНСТРУКЦИИ ДО 0.015 Т. МОНТАЖ	т	0,1184	ПК-013690.952.0.
31	ИЗГОТОВЛЕНИЕ М/К НАЩЕЛЬНИКОВ Н-2 /11ШТ/, Н-3 /5ШТ/, МАССА ЭЛЕМЕНТА ДО 0.02 Т	т	0,2076	ПК-013690.952.0.
32	М/К НАЩЕЛЬНИКОВ Н-2 /11ШТ/, Н-3 /5ШТ/, МАССА КОНСТРУКЦИИ ДО 0.015 Т. МОНТАЖ	т	0,2076	ПК-013690.952.0.
33	ИЗГОТОВЛЕНИЕ М/К НАЩЕЛЬНИКОВ Н-5 /11ШТ/, МАССА ЭЛЕМЕНТА ДО 0.01 Т	т	0,0792	ПК-013690.952.0.
34	М/К НАЩЕЛЬНИКОВ Н-5 /11ШТ/, МАССА КОНСТРУКЦИИ ДО 0.01 Т. МОНТАЖ	т	0,0792	ПК-013690.952.0.
35	Заделка щелей монтажной пеной между верхом кирпичной стены и листами кровли Лк-1	100 м щели	0,47	ПК-013690.952.0.
36	Обмазка нащельников Н-3,Н-4 холодной битумной мастикой в 2 слоя по битумному праймеру	100 м2	0,12	ПК-013690.952.0.
37	Заполнение проемов сотовым поликарбонатом /прим./	100 м2	6,552	ПК-013690.952.0.
38	МЕХАНИЗИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ ГРУНТОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ГРУНТ ГФ-021	100 м2	61,21	ПК-013690.952.0.

39	МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-115, ЗА ДВА РАЗА	100 м2	61,21	ПК-013690.952.0.
----	--	--------	-------	------------------

Начальник ТЕЦ

Вик. П.І.Б.: Носенко В.В.
Роб. тел: 222-72-89

Курочкін О.С.

Додаток 4.2 Кошторисна документація

(заповнюється у разі вказання у рядку 21 – відповідь «так»)

Перелік та об'єми робіт
з прив'язкою до пунктів кошторисної документації

№ кошторису	№ пункту кошторису	Од. вим.	Об'єм робіт
ПК-013690.952.0.	1-63	т, 100 м., 100 м2, 10 отверстий	В повному обсязі

Начальник ТЕЦ

Вик. П.І.Б.: Носенко В.В.
Роб. тел: 222-72-89

Курочкін О.С.