

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ТЭЦ

_____ **Курочкин А.С.**

«___» _____ **2026**

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку услуг для ТЭЦ

- 1. Цех заказчик:** ТЭЦ
- 2. Служба-акцептант:** Управление ремонтов
- 3. Краткое описание услуги:** восстановление конструкций кровли производственного здания ТЭЦ, разрушенных вследствие воздействия взрывной волны и осколочного поражения машинного зала в осях "12-17" пролета "Б-В".
- 4. Место выполнения работ:** Кровля здания производственного корпуса в осях "12-17" пролета "Б-В" (высота до 30 м).
- 5. Описание основных работ:**
 - монтаж ферм;
 - изготовление и монтаж прогонов, связей, распорок, ограждений;
 - монтаж сварных кровель из волнистой стали;
 - утепление покрытий минераловатными плитами $b=100$ мм;
 - монтаж сварных стен из волнистой стали;
 - заполнение каркасов стен минераловатными плитами;
 - изготовление и монтаж нащельников;
 - заполнение проемов сотовым поликарбонатом;
 - механизированная окраска металлических грунтованных поверхностей;

Детальный перечень работ приведен в приложении к заявке на тендер.
- 6. Сроки выполнения работ:** Октябрь-декабрь, 2026г.
- 7. Требования к подаче коммерческого предложения:**
 - стоимость работ определяется на показателях расчёта договорной цены с применением коммерческих расчетных коэффициентов, за объём ремонта, с возможностью оформления дополнительных работ, т.е. стоимость работ динамичная.

- Работы ПОР – входят в стоимость комплекса работ и отдельно не оплачиваются.

8. Материалы и оборудование:

- Для уборки строительного мусора - являются инвентарём и оборудованием подрядчика и должны быть учтены в стоимости работ.
- Для ремонта – материалы Заказчика.
- При выполнении работ ПОР - являются инвентарём и оборудованием подрядчика и должны быть учтены в стоимости работ.

9. Разработка ПОР: требуется разработка и согласование ПОР; данные работы входят в общую стоимость и дополнительно заказчиком не оплачиваются.

10. Требования к исполнителю работ: бригада 8 человек, продолжительность рабочей смены 12 часов. РПСС должны быть обучены и иметь соответствующую квалификацию. Исполнители работ должны соответствовать квалификационным требованиям НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила безопасного выполнения работ на высоте с применением специальных страховочных средств».

11. Наличие особых условий на месте производства работ: работы выполняются в условиях действующего цеха с возможными перерывами в работе подрядчика в связи с технологическими процессами заказчика. Данные условия должны быть учтены при формировании коммерческого предложения.

12. Контакты ответственного за выполнение работ:

Носенко Владимир Витальевич, начальник турбинного цеха ТЭЦ, моб. тел. 067-612-71-14.

Начальник турбинного цеха ТЭЦ

В.В. Носенко