

УЗГОДЖЕНО:
Начальник ВПтаКР

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор з інжинірингу

Горільський
й Дмитро
Сергійович

Подписано
цифровой
подписью:
Горільський
Дмитро
Сергійович

Дмитро ГОРІЛЬСЬКИЙ

Відомість дефектів № СК-03-08-2026

КР конвеєру СК-4р Склада концентрата №1 (інв№04211331)

Горільський
Дмитро
Сергійович

Подписано
цифровой подписью:
Горільський Дмитро
Сергійович

Ігор СТОЄВ

Умови виконання робіт: роботи виконуються в корпусі діючого цеха, при наявності в зоні виконання робіт діючого технологічного обладнання та руху ВПМ на висоті до +2,600м

№ з/п	Найменування робіт та витрат, найменування деталей, що потребують заміни	Обсяг робіт		Матеріал			Примітка
		од.вим.	кількість	Найменування	од.вим.	кількість	
1	2	3	4	5	6	7	8
Розділ 1. Залізобетонні колони					шт	7	
1	Розбирання покриття бетонного, товщиною 200мм	100м2	0.525				
2	Прибирання сміття: навантаження сипучого сміття лопатами в кузов або контейнер з підйомом до 1.0 м	т	23.100				
3	Навантаження або розвантаження вантажів краном мостовим електричним вантажопідйомністю до 20.0 т, маса вантажу до 4.0 т	10т	2.310				
4	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 22 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	1.680				
5	Ручне газове різання круглої сталі, діаметр 20 мм	10 різів	16.800				
				Арматура А400С Ø20 мм	т	0.423	
6	Болти анкерні, що встановлюються в готові гнізда до 1 м	т	0.415				
7	Улаштування залізобетонних фундаментів під колони в дерев'яній опалубці об'ємом до 3 м3	100м3	0.210		шт	7.000	
				Бетон С20/25F150 W6 на сульфатостійкому портландцементі	м3	21.420	
				Сітка С14-48-12л	шт	7	
				Арматура А400С Ø12 мм	т	0.24346	
				Арматура А240С Ø8 мм	т	0.03556	
				Сітка С10-15-12л	шт	35	
				Арматура А400С Ø12 мм	т	0.28525	
				Арматура А240С Ø8 мм	т	0.05635	
				Каркас КР-2	шт	28	
				Арматура А400С Ø16 мм	т	0.239904	
				Арматура А240С Ø8 мм	т	0.094248	
				Арматура А240С Ø8 мм	т	0.2142	
				Лист ОСВ 18мм	м2	54.6	

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Улаштування залізобетонних колон в дерев'яній опалубці об'ємом до 0,6 м3, висотою 2,3м переріз 500х500мм	100м3	0.0805		шт	14	
				Бетон C20/25 F150 W6 на сульфатостійкому портландцементі	м3	8.211	
				Каркас КР-3	шт	28	
				Арматура А400С Ø20 мм	т	0.571396	
				Арматура А240С Ø10 мм	т	0.039984	
				Лист OSB 18мм	м2	32.2	
9	Виготовлення закладних деталей масою до 20кг	т	1.664				
				Лист 10 мм	т	0.0926	
				Куттик 63х6	т	1.5324	
				Арматура А400С Ø12 мм	т	0.1057	
10	Установлення закладних деталей масою до 20 кг	т	1.664				
11	Розбивка існуючих залізобетонних опор за допомогою електричних відбійних молотків	100м3	0.085				
12	Прибирання сміття: навантаження сипучого сміття лопатами в кузов або контейнер з підйомом до 1.0 м	т	20.40				
13	Навантаження або розвантаження вантажів краном мостовим електричним вантажопідйомністю до 20.0 т, маса вантажу до 4.0 т	10т	2.040				
14	Грунтування металевих конструкцій закладних деталей за 1 раз	100м2	0.483				
				Грунтовка ХС-010	кг	5.79	
15	Фарбування металевих конструкцій закладних деталей за 2 рази	100м2	0.483				
				Емаль ХВ-124 колір сірий	кг	12.07	
Розділ 2. Майданчики обслуговування конвейера СК-4р					шт	9	
16	Металоконструкції сходів і майданчиків виробничих будівель: майданчики з настилом й огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі. Демонтаж, вручну	т	21.16				

1	2	3	4	5	6	7	8
17	Виготовлення металоконструкцій робочих майданчиків і огорожі: майданчиків суцільних з настилами з листової, рифленої, просічної і круглої сталі	т	16.06				
				Деутавр №30	т	1.102	
				Деутавр №24	т	3.066	
				Деутавр №20	т	2.359	
				Швеллер 16	т	2.924	
				Лист ПВЛ 508	т	3.521	
				Лист 10мм	т	1.470	
				Кутик 63х6	т	0.185	
				Арматура А240С Ø20 мм	т	2.081	
18	Виготовлення металоконструкцій робочих майданчиків і огорожі: перильних огорожень з гнутих і гарячекатаних профілів і зі смугової сталі без обшивання тонколистовою сталлю	т	1.572				
				Кутик 50х5	т	0.973	
				Лист 4мм	т	0.662	
19	Металоконструкції сходів і майданчиків виробничих будівель: майданчики з настилом й огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі. Монтаж, вручну	т	17.64				
20	Грунтування металевих конструкцій майданчику за 1 раз	100м2	4.659				
				Грунтовка ХС-010	кг	55.91	
21	Фарбування металевих конструкцій майданчику за 2 рази	100м2	4.659				
				Емаль ХВ-124 колір сірий	кг	116.47	
22	Грунтування металевих конструкцій огорожі за 1 раз	100м2	0.456				
				Грунтовка ХС-010	кг	5.47	
23	Фарбування металевих конструкцій огорожі за 2 рази	100м2	0.456				
				Емаль ХВ-124 колір жовтий	кг	11.40	

1	2	3	4	5	6	7	8
24	Улаштування монолітних залізобетонних балок в опалубці дерев'яній, на висоті до 3м	100м3	0.032		шт	7.000	
				Бетон C20/25 F150 W6 на сульфатостійкому портландцементі	м3	3.284	
				Арматура клас А400С діаметр 20 мм	т	0.754	
				Арматура клас А240С діаметр 10 мм	т	0.150	
				Плита OSB 14мм	м2	33.250	
25	Навантаження вантажів краном мостовим електричним вантажопідйомністю до 20 т, маса вантажу до 1.0 т	10 тонн	2.116				
26	Розвантаження вантажів краном мостовим електричним вантажопідйомністю до 20 т, маса вантажу до 1.0 т	10 тонн	2.116				
Розділ 2. Конвейер СК-4р							
27	Виготовлення тимчасових елементів металоконструкцій переопирання конвеєру, маса елементу до 0,15т	т	2.582				
				Дютавр №24	т	2.457	
				Лист 10мм	т	0.229	
28	Монтаж тимчасових елементів металоконструкцій переопирання конвеєру, маса елементу до 0,15т, вручну	т	2.582				
29	Демонтаж тимчасових елементів металоконструкцій переопирання конвеєру, маса елементу до 0,15т, вручну	т	2.582				
30	Демонтаж конвеєрних роликів робочих 159х530, зі збереженням	шт	162.000				
31	Демонтаж конвеєрних роликів підтримуючих 159х1600, зі збереженням	шт	27.000				
32	Демонтаж робочих роликкоопор, зі збереженням	шт	54.000				
33	Демонтаж підтримуючих роликкоопор, зі збереженням	шт	27.000				
34	Демонтаж сітчастої огорожі стрічки конвеєру в лом	т	5.109				
35	Демонтаж металоконструкцій ставу конвеєру, маса елементу до 0,1т, вручну	т	8.041				

1	2	3	4	5	6	7	8
36	Виготовлення сітчастої огорожі стрічки конвеєру, розмір 1000х2000, маса виробу до 40кг	т	4.258				
				Кутик 50х5	т	2.329	
				Сітка 20х20х3	м2	162.000	
				Труба стальна 25х2	т	0.051	
				Арматура А240С Ø20 мм	т	0.111	
37	Грунтування металевих конструкцій огорожі за 1 раз	100м2	1.235				
				Грунтовка ХС-010	кг	14.82	
38	Фарбування металевих конструкцій огорожі за 2 рази	100м2	1.235				
				Емаль ХВ-124 колір жовтий	кг	30.87	
39	Виготовлення металлоконструкцій ставу конвейера, маса елемента до 0,1т	т	6.701				
				Швеллер 20	т	3.444	
				Лист 10мм	т	0.705	
				Кутик 63х6	т	1.458	
				Арматура А240С Ø20 мм	т	1.361	
40	Грунтування металевих конструкцій майданчику за 1 раз	100м2	1.943				
				Грунтовка ХС-010	кг	23.32	
41	Фарбування металевих конструкцій майданчику за 2 рази	100м2	1.943				
				Емаль ХВ-124 колір сірий	кг	48.58	
42	Монтаж металлоконструкцій ставу конвейера, маса елемента до 0,1т, вручну	т	6.701				
43	Монтаж робочих роlikоопор, раніше демонтованих	шт	54.000				
44	Монтаж підтримуючих роlikоопор, раніше демонтованих	шт	27.000				
45	Монтаж конвеєрних роликів робочих 159х530, раніше демонтованих	шт	162.000				
46	Монтаж конвеєрних роликів підтримуючих 159х1600, раніше демонтованих	шт	27.000				
47	Монтаж сітчастої огорожі стрічки конвеєру, розмір 1000х2000, маса виробу до 40кг	т	4.258				

1	2	3	4	5	6	7	8
48	Навантаження вантажів краном мостовим електричним вантажопідйомністю до 20 т, маса вантажу до 1.0 т	10 тонн	1.573				
49	Розвантаження вантажів краном мостовим електричним вантажопідйомністю до 20 т, маса вантажу до 1.0 т	10 тонн	1.573				

Обладнання замовника

Кран електромостовий $Q=20t$,

Інші матеріали, механізми та обладнання - Підрядника

Роботи пов'язані з монтажем демонтажем ставу конвеєру виконуються по окремому графіку узгодженому з виробничою службою

Начальник збагачувальної фабрики

Сідлецький

Олександр Петрович

Подписано цифровой подписью:
Сідлецький Олександр Петрович
Дата: 2026.07.29 12:32:38 +03'00'

Олександр СІДЛЕЦЬКИЙ

Заступник начальника фабрики з інжинірингу

Безвершенко

Сергій Юрійович

Подписано цифровой подписью:
Безвершенко Сергій Юрійович
Дата: 2026.07.29 10:43:51 +03'00'

Сергій БЕЗВЕРШЕНКО

Начальник дільниці

Маломуж Сергій
Анатолійович

Подписано цифровой
подписью: Маломуж Сергій
Анатолійович
Дата: 2026.07.29 11:01:08
+03'00'

Сергій МАЛОМУЖ