

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор з виробництва
ПАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ»
Гавріков О.А.

Вих. № 029-285 від 21.08.2026

« ____ » _____ 2026р.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 285

Виконання робіт з вивантаження сипучих вантажів з напіввагонів та хоперів, відкривання та закривання кришок люків напіввагонів, розвантажувальних люків хоперів, очищення вагонів від залишків вивантаженої сировини та очищення зовнішніх частин вагонів.
ПРАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ».

1. **Місце виконання робіт:** колії Замовника, шихтовий двір дільниці вапняно-випального цеху.

2. **Виконувані роботи:**

№ з/п	Дільниця	Операція, яку виконує підрядна організація	Оплата	Загальний об'єм (орієнтовно)	Необхідна кількість людей
1	2	3	4	5	6
1	Шихтовий двір вапняно-випального цеху. Ст. Польова УЗТ	1-Ручне вивантаження сипучих вантажів з напіввагонів та хоперів методом відкривання розвантажувальних люків. 2-Автоматизоване вивантаження коксовозів та хоперів з допомогою стисненого повітря. 3- Очищення вагонів від залишків вивантаженої сировини в середині кузовів. 4-Знімання реквізитів та дроту з кришок люків. 5-Відкривання та закривання з обох сторін кришок люків напіввагонів, запирання кріюків та запірних сегментів, розвантажувальних люків хоперів, коксовозів з допомогою стисненого повітря. 6- Очищення зовнішніх частин вагонів (хребтових балок, візків, обв'язочних брусів кузовів, гальмівного та автозчепного обладнання вагонів, підніжок. 7-Очищення колії з дотриманням габаритів на ділянках, фронтах вивантаження приймальних бункерів з пропусканням вантажу на решітках після виконання робіт. 8-Очищення кожного місяця закріплених ділянок колій №№28кцт, 27кцт, 26кцт, 25кцт від технологічних просипів, снігу (льоду) .	хопер /грн напіввагон/грн	1800 Середньомісячний об'єм (довідково) 150 6 960 Середньомісячний об'єм (довідково) 580	2 чол. в зміну (всього 8 вантажників)

2. Термін надання послуг: 1 рік .

4. Графік робіт: цілодобовий.

5. Умови оплати: відстрочка платежу.

6. Додаткові умови:

- Кількість вантажників на ділянках вивантаження та очищення вагонів визначається «Замовником» виходячи з потреби комбінату та наявності вантажів.

- Усунення комерційних зауважень при відправленні порожніх чи навантажених вагонів на залізницю або повернення вагонів проводиться за рахунок «Виконавця» робіт.

- Обов'язковою вимогою та умовою є доочищення під мітлу в середині кузовів напіввагонів від залишків вантажу.

- Роботи виконані з зауваженнями «Замовника», або виконані не в повному обсязі в облік не беруться, послуга не оплачується.

- «Виконавець» робіт відшкодовує комбінату усі витрати (у разі повернення вагону з вини «Виконавця» зі станцій примикання, компенсує «Замовнику» плату за користування вагонами, а також плату за маневрову роботу, за не виконання норм простою вагонів), а також усі фактичні збитки, що виникли з його вини під час не виконання або неякісного виконання робіт, шляхом зменшення загальної вартості послуги за звітний період.

- Якщо для виконання робіт на станціях комбінату чи для усунення комерційних зауважень при відправці вагонів на мережу залізниці України залучається стороння організація, то сума оплати за виконану роботу буде вирахована з «Виконавця» робіт та сплачена на користь іншого «Виконавця».

Начальник УЗТ

Сергій ХОЛОДОВ

Т.в.о. начальника цеха експлуатації УЗТ

Сергій СОКОЛЕНКО