

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

до Заявки на закупівлю № SGOK-P53-LURGI-552A-117 від 07.08.2026р

№ з/п	Список основних даних і вимог	Значення				
1	Назва СІП	Технічне переоснащення випалювальної машини Lurgi-552 A на ПРАТ «ПІВНГЗК»				
2	Предмет закупки	Комплекс робіт, а саме: виготовлення та монтаж металоконструкцій майданчиків, супутні будівельно-монтажні роботи з організації вимірювальних портів, надання послуг із використання мобільного підймача з оператором для супроводу аеродинамічних випробувань технологічних вентиляторів AG5.002, AG5.006, AH1.028, AH1.005, AG5.013 випалювальної машини Lurgi-552A				
3	Строки виконання робіт	Код WBS	Найменування робіт	Дата початку	Дата завершення	Тривалість
		B4.P53.F3.3.04.06.02	Облаштування точок вимірювання продуктивності димососів	16.11.2026	16.12.2026	30
4	Роботи що виконуються	- Виготовлення та монтаж металоконструкцій майданчиків, а також виконання супутніх будівельно-монтажних робіт з організації вимірювальних портів відповідно до вимог цього Технічного завдання, креслень марки ТХ та КМ (додаток 1) та переліку робіт, наведеного в розділі 5 Технічного звіту «о результатах обстеження газоходів у зоні виконання аеродинамічних випробувань технологічних вентиляторів випалювальної машини Lurgi-552A з ціллю визначення їх фактичної продуктивності ПРАТ «ПівнГЗК» (додаток 2). - Надання послуг мобільного підймача з оператором для забезпечення доступу представників спеціалізованої організації до точок вимірювання на газоходах під час проведення аеродинамічних замірів. Орієнтовна тривалість використання мобільного підймача визначена на підставі інформації, наданої спеціалізованою організацією, що виконуватиме аеродинамічні заміри, та становить 52 години, у тому числі: 36 годин на проведення замірів у погоджених точках та 16 годин резерву на виконання додаткових замірів та врахування непередбачених обставин. - На розсуд Підрядника по узгодженню із Замовником в деяких вимірювальних точках дозволяється використання розбірних будівельних риштувань якщо це технічно легше або економічно доцільно.				
5	Вимоги до підрядника	- Наявність ліцензії на проведення робіт по виготовленню і монтажу металевих конструкцій. - Наявність чинних дозвільних, реєстраційних та кваліфікаційних документів на експлуатацію мобільного підйомника і виконання робіт оператором. - В процесі роботи підрядник зобов'язаний керуватися вимогами нормативних актів, що діють на території України, регламентами з охорони праці та промислової безпеки, положення пропускного режиму, виконувати регламенти підприємства, на території якого виконуються роботи. - На території діючого підприємства підрядної організації необхідно забезпечити безпеку робіт, що виконуються підрядними та субпідрядними організаціями (додаток 3).				
6	Вимоги до виготовлення металевих конструкцій	- Металоконструкції повинні відповідати вимогам креслень марок ТХ та КМ. - До початку виготовлення металоконструкцій підряднику необхідно розробити та погодити із Замовником креслення марки КМД. Комплект креслень передається в друкованому вигляді (два екземпляра) та в електронному вигляді (PDF, DWG-AutoCAD та тривимірна модель за наявності). - Виробник металоконструкцій повинен забезпечити контроль якості на всіх етапах виробництва. - Матеріали, що використовуються при виготовленні металоконструкцій, повинні бути перевірені на відповідність нормативної та проектної документації.				

		5. На виготовлені металоконструкції повинні бути надані паспорти якості та сертифікати на основні використані матеріали. 6. Захисне покриття повинне відповідати проектній документації та наноситися з дотриманням технології виконання робіт для використовуваного матеріалу.
7	Вимоги до монтажу металевих конструкцій	1. Порядок монтажу визначається проектом виконання робіт. 2. Усі тимчасові кріплення та елементи після закінчення монтажу повинні бути видалені, а місця приварювання очищені. Зварювальні шви повинні бути зачищені від шлаку, бризок та напливів металу. 3. Заборонено, без погодження з автором проектної документації, кріпити до сталевих конструкцій будь-які пристрої або конструкції, які не передбачені проектною документацією.
6	Додаткові вимоги	1. У ТКП мають бути враховані всі необхідні роботи, матеріали та інструменти, включаючи додаткові, що повністю покривають потребу виконання робіт згідно з Технічним завданням. 2. Для виконання робіт повинен бути розроблений ПВР відповідно до рекомендацій (додаток 4). При розробці ПВР врахувати: всі шкідливі та небезпечні виробничі фактори, що діють у місці проведення робіт, освітлення робочих місць та інші необхідні заходи для безпечного виконання робіт. Термін розробки ПВР: на початок робіт, але не більше 14 календарних днів з моменту підписання договору. 3. Розробити календарний план виконання робіт, вказавши послідовність та строки виконання, з урахуванням роботи в умовах діючого виробництва. 4. Надати заповнений чек-лист вимог до підрядника (додаток 5). 5. Надати заповнену анкету оцінки потенціалу підрядника (додаток 6). 6. Мобільний підіймач повинен забезпечувати виконання робіт на висоті до 10 м та мати вантажопідймальність робочої платформи не менше 250 кг для одночасного розміщення двох працівників з інструментом та обладнанням.
7	Примітки	Планові строки робіт можуть бути уточнені договором за результатами тендеру
8	Гарантійні зобов'язання	Гарантійний термін на конструкції, АКЗ конструкцій та виконанні БМР - 24 місяця
9	Додатки	1. Креслення марок ТХ та КМ. 2. Технічного звіта «о результатах обстеження газоходів у зоні виконання аеродинамічних випробувань технологічних вентиляторів випалювальної машини Lurgi-552A з ціллю визначення їх фактичної продуктивності ПрАТ «ПівніЗК». 3. Перелік основний вимог щодо ОП, ПБ та ОНС до залучуваних підрядних організацій. 4. Вимоги до проектно-технологічної та ремонтно-технологічної документації. 5. Чек-лист вимог до підрядника. 6. Анкета оцінки потенціалу підрядника

Узгоджено:

Керівник напрямку інжинірингу та
будівництва ДІП

П.П. Любін

Головний енергетик

Б.А. Скрыбін

ГІП

О.Б. Осокін

Розробив:

Інженер ГЕ ВІтаУБП

М.М. Соловйов