

Затверджую:
Директор з інжинірингу
Середа Р.С.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 02-1097

на виконання робіт з монтажу та ремонту фасадів з матеріалів виконавця робіт на ділянці ПВП доменного цеху із застосуванням альпіністського спорядження, та спецтехніки.

1. Загальні положення

Технічне завдання визначає основні технічні вимоги, щодо виконання робіт з монтажу фасадів на ділянці ПВП доменного цеху із застосуванням альпіністського спорядження, та спецтехніки.

Підприємство, яке розробляє пропозицію, в завданні іменується «Виконавець», ПРАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ» іменується «Замовник».

2. Обсяг робіт необхідний до виконання

1. Виконати монтаж та ремонт фасадів ділянки ПВП доменного цеху із застосуванням альпіністського спорядження, та спецтехніки згідно креслень, а саме:

-згідно схеми розкладки стенових панелей типу «сенвіч» в осях 1-5 -загальні витрати матеріалів змінні панелі- 353,00м² ,а саме:

- змінні панелі ПС-32А - (разм. 1,2х5,94м) - 1шт - Собщ.=7,128м²;
- змінні панелі ПС-30 - (разм. 1,2х7,17м) - 8шт - Собщ.=68,832м²;
- змінні панелі ПС-113 - (разм. 1,2х7,07м) - 1шт - Собщ.=8,484м²;
- змінні панелі ПС-1 - (разм. 1,2х7,47м) - 1шт - Собщ.=8,964м²;
- змінні панелі ПС-110 - (разм. 1,2х8,81м) - 5шт - Собщ.=52,86м²;
- змінні панелі ПС-109 - (разм. 1,2х7,33м) - 8шт - Собщ.=70,368м²;
- змінні панелі ПС-34 - (разм. 1,2х4,89м) - 2шт - Собщ.=11,736м²;
- змінні панелі ПС-104 - (разм. 1,2х4,42м) - 1шт - Собщ.=5,304м²;
- змінні панелі ПС-103 - (разм. 1,2х2,12м) - 4шт - Собщ.=10,176м²;
- змінні панелі ПС-100 - (разм. 1,2х6,02м) - 3шт - Собщ.=21,672м²;
- змінні панелі ПС-48Б - (разм. 1,2х7,29м) - 10шт - Собщ.=87,48м²;

-згідно схеми розкладки стенових панелей типу «сенвіч» в осях G-A -загальні витрати матеріалів – 847,62 м²:

- змінні панелі ПС-54 (разм.1200х5530)-1шт.,Собщ. -6,63м²;
- змінні панелі ПС-35 (разм.1200х5350)-12шт.,Собщ. -77,04м²;
- змінні панелі ПС-53 (разм.1200х7330)-10шт.,Собщ. -88м²;
- змінні панелі ПС-34 (разм.1200х4890)-10шт.,Собщ. -58,7м²;
- змінні панелі ПС-7 (разм.1200х5970)-3шт.,Собщ. -21,5м²;
- змінні панелі ПС-79 (разм.1200х7850)-3шт.,Собщ. -28,3м²;
- змінні панелі ПС-30 (разм.1200х7170)-12шт.,Собщ. -103,2м²;
- змінні панелі ПС-72 (разм.1200х6980)-2шт.,Собщ. -16,7м²;
- змінні панелі ПС-22 (разм.1200х1470)-2шт.,Собщ. -3,5м²;
- змінні панелі ПС-70 (разм.1200х6980)-2шт.,Собщ. -16,7м²;
- змінні панелі ПС-63 (разм.1200х6990)-2шт.,Собщ. -16,7м²;
- змінні панелі ПС-12 (разм.1200х5480)-1шт.,Собщ. -6,6м²;
- змінні панелі ПС-9 (разм.1200х7400)-6шт.,Собщ. -53,3м²;
- змінні панелі ПС-59 (разм.1200х9100)-3шт.,Собщ. -32,8м²;
- змінні панелі ПС-78 (разм.1200х6970)-1шт.,Собщ. -8,36м²;
- змінні панелі ПС-51 (разм.1200х4790)-12шт.,Собщ. -69м²;
- змінні панелі ПС-35 (разм.1200х5350)-1шт.,Собщ. -6,42м²;
- змінні панелі ПС-77 (разм.1200х6670)-4шт.,Собщ. -32м²;
- змінні панелі ПС-48 (разм.1200х4870)-6шт.,Собщ. -35м²;

- змінні панелі ПС-49 (разм.1200х4870)-1шт.,Собщ. -5,8м2;
- змінні панелі ПС-50 (разм.1200х7270)-12шт.,Собщ. -104,7м2.

Роботи на ППО ПВП виконувати згідно рішення Єдиного центру проектування ПраТ«КАМЕТ-СТАЛЬ» ескіз №26-41буд.,26-42 буд.

БКУ(будівля контрольного управління ділянки ПВП)

-згідно схеми розкладки стенових панелей типу «сенвіч» в осях 1-7-загальні витрати матеріалів- 70,08м2:

- змінні панелі- СП1-(розміром 1,2×6,5м) =7шт- Собщ. – 54,6м2.;
- змінні панелі- СП1-(розміром 1,2×3,5м) =2шт- Собщ. – 8,64м2.;
- змінні панелі- СП1-(розміром 1,2×2,85м) =2шт- Собщ. – 6,84м2.

Роботи на БКУ виконувати згідно рішення Єдиного центру проектування ПраТ«КАМЕТ-СТАЛЬ» ескіз №26-42буд.

РДОДП1М (розподільно - динамічного обладнання) -згідно схеми розкладки стенових панелей типу «сенвіч» в осях 1-7-загальні витрати матеріалів – 259,92м2:

- змінні панелі- СП1-(розміром 1,2×6,0м) =15шт- Собщ. – 108,0м2.;
- змінні панелі- СП2-(розміром 1,2×4,6м) =18шт- Собщ. – 99,36м2.;
- змінні панелі- СП5-(розміром 1,2×6,65м) =6шт- Собщ. – 47,88м2.;
- змінні панелі- СП6-(розміром 1,2×3,9м) =1шт- Собщ. – 4,68м2.

Роботи на РДО ДП-1М виконувати згідно рішення Єдиного центру проектування ПраТ«КАМЕТ-СТАЛЬ» ескіз №26-40буд.

2. Обсяг робіт наведений у наданих кресленнях, фактичний обсяг – визначиться при виконанні робіт .Усі роботи на висоті.

4. Основні вимоги до Виконавця послуг

Наявність досвіду виконання аналогічних робіт, наявність необхідних інструментів та пристроїв а також альпіністського спорядження з забезпеченням Виконавцем ПММ та запчастин.

Наявність повного пакета дозвільної документації (ліцензій, дозволів та ін.) на господарську діяльність з переліком видів робіт; дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки; дозвіл на виконання робіт у газонебезпечних місцях; дозвіл на виконання робіт на висоті, верхолазних, та альпіністських робіт згідно ТЗ.

Наявність кваліфікованого персоналу, що пройшов навчання (наявність посвідчення, протоколу) для виконання робіт на висоті, верхолазних, та альпіністських робіт

Наявність газоаналізаторів (кисень, СО).

Постійна наявність у продовж робочої зміни, на майданчиках відповідального за безпечне виконання робіт майстра – керівника бригади.

Інструменти та пристрої Виконавця – матеріали, щітки, скребки, лопати, канатні системи верхолазного спорядження, альпіністське спорядження, гідроструйний апарат високого тиску, ВПМ.

Подача обладнання і комплектуючих в зону проведення робіт, монтаж, збірка, переміщення, підключення, випробування, експлуатація.

Після закінчення робіт демонтаж, розбирання обладнання, переміщення до місця складування.

Запланувати у денну зміну персонал для виконання робіт в кількості – 10 чол. для роботи на ділянці ПВП, згідно зі строками.

Забезпечення збереження свого обладнання власним персоналом.

Замовник надає тару для накопичення відходів (технологічного пилу), що утворилась у зв'язку з очищенням, з відвантаженням відходів у вагони Замовника.

5. Термін проведення робіт

Період виконання послуг (робіт) – вересень-жовтень 2026р.

6. Вимоги до Виконавця в питаннях охорони праці

Наявність підписаного і затвердженого плану організації робіт (схеми розташування обладнання і тимчасових ремонтних комунікацій, схеми стропування, обов'язкове узгодження робіт із ГРС, безпечні методи виконання робіт і інше) на весь перелік робіт; дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки; дозвіл на виконання робіт в газонебезпечних місцях; дозвіл на виконання робіт на висоті, верхолазних, та альпіністських робіт. Кваліфікований, що пройшов навчання (наявність посвідчення, протоколу) персонал для виконання даних робіт.

Перелік обладнання та спорядження необхідних для виконання робіт, їх технічні характеристики і паспорта з відміткою про випробування.

Кожен працівник, що виконує роботи на об'єкті повинен мати встановлений за нормами спецодяг - згідно виконуваних робіт, ЗІЗ, газоаналізатор та інше.

Начальник доменного цеху

Д.В. Пінчук

Т.В.О. Заступника начальника доменного цеху
з інжинірингу

П.І. Ремінний