

Підприємство ТОВ "МЕТІНВЕСТ МАШИНЕРІ"

цех ЛЦ

"Затверджую"
Начальник з ремонтів
_____ С.В. Кондратьєв

"___"_____ 2026 р.

Відомість дефектів

на ремонт будівель і споруд ТОВ "МЕТІНВЕСТ МАШИНЕРІ" інв.№10100212 - на виконання ремонтно-відновлювальних робіт після інциденту (ЛЦ будівля фасонно-ливарного відділення)

(вид ремонту)

(назва об'єкту)

№ п/п	Найменування агрегату,вузла, збірної одиниці перелік робіт що підлягають виконанню	№ кресленн я	№ позиції	Матеріал або марка сталі	Об'єм робіт				Подлежит ревизии	Потрібні матеріали, зап.частини і обладнання	Примітка
					Од.вим.	Кіл-сть	Маса, кг		Масса, кг	Найменування марка	
							1шт	Всього	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	10	11
		УВР діючий цех									
1	Демонтаж пошкоджених листів хвиля на висоті 18м із застосуванням запобіжного пояса, виконання даних робіт буде здійснюватися вручну.				т	3,1					ПК 013687-КМ Арк.2
2	Демонтаж металевих прогонів на висоті 18м із застосуванням запобіжного пояса, виконання даних робіт буде здійснюватися вручну.				т	1,3	шт	12			ПК 013687-КМ Арк.3
3	Виготовлення та встановлення тимчасової опори				т	2,3	шт	1	1612,3	Труба 219х8	ПК 013687-КМ Арк.4
									290,7	Сталь листова 10мм	
									230,5	Сталь кутова 50х50х5	
4	Вварювання додаткової стійки у фермі				т	0,06	шт	1	46,6	Сталь кутова 100х100х8	ПК 013687-КМ Арк.5
									13,5	Сталь листова 10мм	
	Демонтаж пошкодженої частини ферми				т	0,6	шт	1			ПК 013687-КМ Арк.6
5	Вирівнювання нижнього пояса ферми домкратами				шт	1					без креслень
6	Виготовлення і монтаж метал обойми навколо оголовки колони				т	0,3	шт	9	137,2	Сталь кутова 100х100х8	ПК 013687-КМ Арк.6
									97,3	Сталь листова 10мм	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	10	11
7	Виготовлення та монтаж нових елементів ферми				т	0,7	шт	1	188,5	Сталь кутова 125х125х8	ПК 013687-КМ Арк.6
									366,2	Сталь кутова 100х100х8	
									118,5	Сталь листова 10мм	
8	Виготовлення та монтаж нових прогонів				т	1,3	шт	12	1324,8	Швеллер ст.20У	ПК 013687-КМ Арк.6
9	Монтаж покриття з хвилястого листа				т/м2	3,1/129,6			3059,3	Профіль сталевий гнучий (волна)	ПК 013687-КМ Арк.6
									164,9	Сталь листова 5мм	
10	Монтаж обшивки стін				т/м2	1,1/48			1122,7	Профіль сталевий гнучий (волна)	ПК 013687-КМ Арк.6
11	Демонтаж тимчасової опори				т	2,3	шт	1			ПК 013687-КМ Арк.6
12	Завантаження металобрухту в автотранспорт				т	6,7					ПК 013687-КМ Арк.6
13	Фарбування м/к емалю ПФ 115 в два слоя				м2	517					
17	Автовишка телескопічна з висотою підйому до 22м				маш\год	48					
18	Автомобільний кран вантажопідйомністю 55т				маш\год	20					

Відомість дефектів узгоджено:

В.о.Нач. мех.служби _____ І.В.Діденко

(посада, підпис, ПБ)

Керівник проєкту _____ Замишевський П.Є.

(посада, підпис, ПБ)