

Товариство з обмеженою відповідальністю
«МЕТІНВЕСТ МАШИНЕРІ»

Limited Liability Company

«METINVEST MACHINERY»

Україна, 69005, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Південне шосе,
будинок 72, Будинок громадських організацій, кабінет 18/5
Ідентифікаційний код 37695759
E-mail: IMZ.office@metinvestholding.com
Тел.: (056)404-94-21
(0612)12-47-10

72, Pivdenne Shose, Building of public organizations, office 18/5,
Zaporizhzhia, 69005, Ukraine,
Identification code 37695759
E-mail: IMZ.office@metinvestholding.com
Тел.: (056)404-94-21
(0612)12-47-10

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Начальник управління ремонтів
ТОВ «МЕТІНВЕСТ МАШИНЕРІ»

_____ **Є.В. Кондратьєв**

« ____ »

2026 року

Технічне завдання

На виконання робіт з відновлення будівельних конструкцій будівлі, з метою відновлення їх експлуатаційних характеристик та забезпечення подальшої безпечної експлуатації будівлі фасонно ливарного відділу, ряд К ось 8-9, з дотриманням передбачених проєктом технічних рішень ТОВ «МЕТІНВЕСТ МАШИНЕРІ» ф.1

1. Обґрунтування робіт з ремонту:

Виконання ремонтно-відновлювальних робіт для відновлення технічного стану несучих та огорожувальних конструкцій, їх експлуатаційних характеристик та забезпечення подальшої безпечної експлуатації будівлі згідно з проєктною документацією. ТОВ «МЕТІНВЕСТ МАШИНЕРІ» ф.1

2. Загальні відомості про будівлі та споруди:

- Фундаменти що окремо стоять (з / б);
- Несучі колони залізобетоні;
- Покрівля – монолітна, залізобетона;
- Підкранові балки залізобетоні;
- Огороджувальні конструкції – цегляна кладка;

3. Опис видів і обсягів робіт:

- Демонтаж пошкоджених листів хвиля на висоті 18м із застосуванням запобіжного пояса – обсяг робіт згідно ПК 013687-КМ

- Демонтаж металевих прогонів на висоті 18м із застосуванням запобіжного пояса- обсяг робіт згідно ПК 013687-КМ
- Демонтаж пошкоджених металевих віконних рам на висоті 18м із застосуванням запобіжного пояса - обсяг робіт згідно ПК 013687-КМ
- Демонтаж металевих ферм покрівлі з розбиранням вузлів з'єднання та різанням на транспортабельні елементи на висоті 18м із застосуванням запобіжного пояса - обсяг робіт згідно ПК 013687-КМ
- Виготовлення елементів нижнього поясу металевих ферм з подальшим монтажем на висоті 18м, із застосуванням запобіжного пояса-обсяг робіт згідно ПК 013687-КМ
- Виготовлення нових елементів пошкодженої металевої ферми. з подальшим монтажем на висоті 18м, із застосуванням запобіжного пояса- обсяг робіт згідно ПК 013687-КМ
- Виконання бандажування залізобетонної колони металевими елементами монтаж підсилювальних бандажів на висоті 18м ,із застосуванням запобіжного пояса- обсяг робіт згідно ПК 013687-КМ
- Виготовлення металевих прогонів. Монтаж металевих прогонів. на висоті 18м ,із застосуванням запобіжного пояса- обсяг робіт згідно ПК 013687-КМ
- Монтаж стінових панелей з профільованого листа хвилі з кріпленням до металевого каркасу на висоті 18м із застосуванням запобіжного пояса- обсяг робіт згідно ПК 013687-КМ
- Монтаж покрівельного покриття з профільного сталевго листа волни з кріпленням до прогонів на висоті 18м із застосуванням запобіжного пояса – обсяг робіт згідно ПК 013687-КМ
- Демонтаж конькового елемента із листової сталі на висоті 18м ,із застосуванням запобіжного пояса- обсяг робіт згідно ПК 013687-КМ
- Монтаж конькового елемента з оцинкованої сталі, кріплення саморізами, на висоті 18м із застосуванням запобіжного пояса- обсяг робіт згідно ПК 013687-КМ

Термін виконання даних робіт з 15.10.2026 по 30.12.2026.

4. Підрядник повинен забезпечити свій персонал :

- інструментом, оснащенням та пристосуванням;
- доставлення персоналу, матеріалів, інструментів, пристосування та інш. на робоче місце.

5. Підрядник повинен виконувати наступні види робіт:

- Загальнобудівельні роботи;
- Розробка та роботи по РТД;
- Монтажні / демонтажні роботи;
- Роботи на висоті з риштувань;
- Роботи виконувати в залежності від умов виконання робіт: будівельні ліси та спец.техніка (автокран,автовежа) надає Замовник ;

- Надання ТКП за умовний 1м2. надає Підрядник, з урахуванням всіх витрат на виконання робіт (підготовчі роботи, очищення, ґрунтування, проведення замірів, монтаж та інше, що стосується даного виду роботи).

7. Умови гарантії :

- мінімальний термін гарантії при всіх погодних умовах та при закінченні всього обсягу робіт складає один рік.

8. Замовник:

- Контролює обсяг та якість виконаних робіт, перевіряє відповідність наданих товарно-матеріальних цінностей під акт прийому-передачі;
- Виконання робіт з матеріалів Замовника.

9. Умови оплати:

- Підписання акту виконаних робіт щомісяця;
- Оплата матеріалів і послуг спец. техніки попереднє погодження з комерційним відділом;

10.Інші умови

— Підрядник підтверджує наявність: ліцензії, дозвільних документів, навчання персоналу.

— Підрядник зобов'язаний перед початком всіх робіт ознайомитись та оглянути місце проведення робіт.

Голова комісії:

В.о. начальника механослужби

І.В. Діденко

Керівник проєкту механослужби

П.Є. Замишевський

Майстер з
ремонту будівель і споруд

О.Б. Борін

Майстер з
ремонту будівель і споруд

О.І. Баєв