

Локальний кошторис № 25-260
на Відновлення ДП-1М.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основа: 1. Відомість дефектів № _____ від _____ р.
2. Креслення № _____

Кошторисна вартість1632105,43 грн.
в тому числі:
устаткування- грн.
матеріалів2935,61 грн.
ремонтно-будівельних робіт703828,23 грн.
ремонтно-монтажних робіт925341,59 грн.
Кошторисна трудомісткість9996,08 люд.-год.
Кошторисна заробітна плата1271907,67 грн.
Середній розряд робіт4,3

Складений в поточних цінах станом на "22" вересня 2026р.

№ п/п	Шифр і номер позиції нормативу	Найменування і характеристика ремонтно-будівельних робіт і витрат, одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.		
				всього	матеріалів	експлуата ції машин	всього	матеріалів	експлуата ції машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати		заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини		
										на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт	1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт	1,1									
		<u>Розділ 1. Вагон-ваги</u>										
1	PM6-142-9	Демонтаж приводних колісних пар	4,12	1728,57	4,80	-	7121,71	19,78	-	13,904	57,2845	
					1723 77	-		7101 03	-			

			T			1728,77	-		1701,99	-		
2	PM6-142-12	Монтаж приводних колісних пар		4,12	4065,5	15,86	13,98	16749,86	65,34	57,60	32,439	133,6487
			T			4035,66	3,09		16626,92	12,73	0,0262	0,1079
3	1901-3143-2	Приводні колісні пари		4,12	0	-	-	-	-	-	-	-
			T			-	-	-	-	-	-	-
4	PM6-142-9	Демонтаж муфт редуктора ходу вагон-вагів		0,08	1728,57	4,80	-	138,29	0,39	-	13,904	1,1123
						1723,77	-		137,90	-	-	-
			T									
5	PM6-142-12	Монтаж муфт редуктора ходу вагон-вагів		0,08	4065,5	15,86	13,98	325,24	1,27	1,12	32,439	2,5951
						4035,66	3,09		322,85	0,25	0,0262	0,0021
			T									
6	1901-3143-2	Муфта редуктора ходу		0,08	0	-	-	-	-	-	-	-
			T			-	-	-	-	-	-	-
7	PM6-142-9	Демонтаж вкладишів редукторів ходу вагон-вагів		0,12	1728,57	4,80	-	207,43	0,58	-	13,904	1,6685
						1723,77	-		206,85	-	-	-
			T									
8	PM6-142-12	Монтаж вкладишів редукторів ходу вагон-вагів		0,12	4065,5	15,86	13,98	487,86	1,90	1,68	32,439	3,8927
						4035,66	3,09		484,28	0,37	0,0262	0,0031
			T									
9	1901-3143-2	Вкладиш редукторів ходу вагон-вагів		0,12	0	-	-	-	-	-	-	-
			T			-	-	-	-	-	-	-
10	PM6-142-9	Демонтаж підвіски редукторів ходу вагон-вагів		0,088	1728,57	4,80	-	152,11	0,42	-	13,904	1,2236
						1723,77	-		151,69	-	-	-
			T									
11	PM6-142-12	Монтаж підвіски редукторів ходу вагон-вагів		0,088	4065,5	15,86	13,98	357,76	1,39	1,23	32,439	2,8546
						4035,66	3,09		355,14	0,27	0,0262	0,0023
			T									
12	1901-3143-2	Підвіска редукторів ходу вагон-вагів		0,088	0	-	-	-	-	-	-	-
			T			-	-	-	-	-	-	-

13	PM6-142-9	Демонтаж курбильних валів	T	1,3	1728,57	4,80 1723,77	- -	2247,14	6,24 2240,90	- -	13,904	18,0752
14	PM6-142-12	Монтаж курбильних валів	T	1,3	4065,5	15,86 4035,66	13,98 3,09	5285,15	20,62 5246,36	18,17 4,02	32,439 0,0262	42,1707 0,034
15	1901-3143-2	Курбильні вали	T	1,3	0	- -	- -	-	- -	- -	- -	- -
16	PM6-142-9	Демонтаж муфти зубчастої М3-2	T	0,08	1728,57	4,80 1723,77	- -	138,29	0,39 137,90	- -	13,904	1,1123
17	PM6-142-12	Монтаж муфти зубчастої М3-2	T	0,08	4065,5	15,86 4035,66	13,98 3,09	325,24	1,27 322,85	1,12 0,25	32,439 0,0262	2,5951 0,0021
18	1901-3143-2	Муфта зубчаста М3-2	T	0,08	0	- -	- -	-	- -	- -	- -	- -
19	PM6-142-9	Демонтаж ведучої передачі проміжної коробки	T	0,15	1728,57	4,80 1723,77	- -	259,29	0,72 258,57	- -	13,904	2,0856
20	PM6-142-12	Монтаж ведучої передачі проміжної коробки	T	0,15	4065,5	15,86 4035,66	13,98 3,09	609,83	2,38 605,35	2,10 0,46	32,439 0,0262	4,8659 0,0039
21	1901-3143-2	Ведуча передача проміжної коробки	T	0,15	0	- -	- -	-	- -	- -	- -	- -
22	PM6-142-9	Демонтаж вузлів та деталей під'ємної коробки	T	0,36	1728,57	4,80 1723,77	- -	622,29	1,73 620,56	- -	13,904	5,0054
23	PM6-142-12	Монтаж вузлів та деталей під'ємної коробки	T	0,36	4065,5	15,86 4035,66	13,98 3,09	1463,58	5,71 1452,84	5,03 1,11	32,439 0,0262	11,678 0,0094
24	1905-14016-1	Вузли та деталі('Вал шестерня - 4шт., підшипники 3516(216)- 8шт., 3518(218)- 8шт. Кільця прохідні- 32шт.)	T	0,36	0	- -	- -	-	- -	- -	- -	- -

25	PM6-142-9	Демонтаж під'ємної коробки у зборі	Т	0,48	1728,57	4,80 1723,77	- -	829,71	2,30 827,41	- -	13,904	6,6739
26	PM6-142-12	Монтаж під'ємної коробки у зборі	Т	0,48	4065,5	15,86 4035,66	13,98 3,09	1951,44	7,61 1937,12	6,71 1,48	32,439 0,0262	15,5707 0,0126
27	1905-14016-1	Вузли та деталі(Вал шестерня , підшипники 3516(216), 3518(218). Кільця прохідні. Відома шестерня, Підшипники -3612)	Т	0,48	0	- -	- -	-	- -	- -	- -	- -
28	PM6-142-9	Демонтаж валів трансмісії бункерів у зборі	Т	0,6	1728,57	4,80 1723,77	- -	1037,14	2,88 1034,26	- -	13,904	8,3424
29	PM6-142-12	Монтаж валів трансмісії бункерів у зборі	Т	0,6	4065,5	15,86 4035,66	13,98 3,09	2439,30	9,51 2421,40	8,39 1,85	32,439 0,0262	19,4634 0,0157
30	1901-3143-2	Вали трансмісії бункерів	Т	0,6	0	- -	- -	-	- -	- -	- -	- -
31	PM6-142-9	Демонтаж вкладишів трансмісії бункерів	Т	0,04	1728,57	4,80 1723,77	- -	69,14	0,19 68,95	- -	13,904	0,5562
32	PM6-142-12	Монтаж вкладишів трансмісії бункерів	Т	0,04	4065,5	15,86 4035,66	13,98 3,09	162,62	0,63 161,43	0,56 0,12	32,439 0,0262	1,2976 0,0011
33	1901-3143-2	Вкладиші трансмісії бункерів	Т	0,04	0	- -	- -	-	- -	- -	- -	- -
34	PM6-142-9	Демонтаж вкладишів зубчатої рейки	Т	0,006	1728,57	4,80 1723,77	- -	10,37	0,03 10,34	- -	13,904	0,0834

47	C130-1179	Крани бронзові д .50 мм	шт	16	0	-	-	-	-	-	-	-
48	ПР9-2076-1	Демонтаж м/к настилу та кабіни	т	0,54	2417,21	4,74 2408,97	3,50 0,77	1305,29	2,56 1300,84	1,89 0,42	19,052 0,0066	10,2881 0,0035
		Количество: 0.6-(0,6*10/100)	т									
49	РУ1-426-4	Виготовлення м/к настилу та кабіни (ручне газове різання листової сталі, товщина металу 6 мм)	10 м	0,4	161,7	- 161,70	- -	64,68	- 64,68	- -	1,188	0,4752
50	C111-1109	Рифляний прокат б=6 мм	т	0,6	0	- -	- -	-	- -	- -	- -	- -
51	ПР9-2076-4	Монтаж м/к настилу та кабіни	т	0,6	3994,1	8,31 3962,58	23,21 5,13	2396,46	4,98 2377,55	13,93 3,08	31,746 0,0435	19,0476 0,0261
52	PM6-142-9	Демонтаж ричагів відкривання стулок бункерів ,втулок та вісей	т	0,22	1728,57	4,80 1723,77	- -	380,29	1,06 379,23	- -	13,904	3,0589
53	PM6-142-12	Монтаж ричагів відкривання стулок бункерів, втулок та вісей	т	0,22	4065,5	15,86 4035,66	13,98 3,09	894,41	3,48 887,85	3,08 0,68	32,439 0,0262	7,1366 0,0058
54	1901-3143-2	Ричаги відкривання стулок бункерів, втулок та вісей	т	0,22	0	- -	- -	-	- -	- -	- -	- -
55	PM6-142-9	Демонтаж рейок реєчних редукторів та вкладишів	т	0,07	1728,57	4,80 1723,77	- -	121,00	0,34 120,66	- -	13,904	0,9733
56	PM6-142-12	Монтаж рейок реєчних редукторів та вкладишів	т	0,07	4065,5	15,86 4035,66	13,98 3,09	284,59	1,11 282,50	0,98 0,22	32,439 0,0262	2,2707 0,0018
57	1901-3143-2	Рейки реєчных редукторів та вкладишів	т	0,07	0	- -	- -	-	- -	- -	- -	- -

58	PM6-142-9	Демонтаж пневмоциліндрів хитних редукторів	T	0,046	1728,57	4,80 1723,77	- -	79,51	0,22 79,29	- -	13,904	0,6396
59	PM6-142-12	Монтаж пневмоциліндрів хитних редукторів	T	0,046	4065,5	15,86 4035,66	13,98 3,09	187,01	0,73 185,64	0,64 0,14	32,439 0,0262	1,4922 0,0012
60	1901-3143-2	Вузли та деталі пневмоциліндрів	T	0,046	0	- -	- -	-	- -	- -	- -	- -
61	PM6-142-9	Демонтаж механізму відкривання стулок бункерів	T	0,16	1728,57	4,80 1723,77	- -	276,57	0,77 275,80	- -	13,904	2,2246 -
62	PM6-142-12	Монтаж механізму відкривання стулок бункерів	T	0,16	4065,5	15,86 4035,66	13,98 3,09	650,48	2,53 645,71	2,24 0,49	32,439 0,0262	5,1902 0,0042
63	1901-3143-2	Вал-шестерня	T	0,16	0	- -	- -	-	- -	- -	- -	- -
64	PM6-142-9	Демонтаж балки шкворневої	T	2	1728,57	4,80 1723,77	- -	3457,14	9,60 3447,54	- -	13,904	27,808 -
65	PM6-142-12	Монтаж балки шкворневої	T	2	4065,5	15,86 4035,66	13,98 3,09	8131,00	31,72 8071,32	27,96 6,18	32,439 0,0262	64,878 0,0524
66	1901-3143-2	Балка шкворнева	T	2	0	- -	- -	-	- -	- -	- -	- -
67	ПР9-2076-1	Демонтаж м/к кабіни вагон-вагів	T	0,432	2417,21	4,74 2408,97	3,50 0,77	1044,23	2,04 1040,68	1,51 0,33	19,052 0,0066	8,2305 0,0028
		Количество: 0.48-(0,48*10/100)	T									
68	ПР9-2076-4	Монтаж м/к кабіни вагон-вагів	T	0,48	3994,1	8,31 3962,58	23,21 5,13	1917,17	3,99 1902,04	11,14 2,46	31,746 0,0435	15,2381 0,0209

69	C121-782	Металеві конструкції	0,48	0	-	-	-	-	-	-	-	-
		T			-	-	-	-	-	-	-	-
70	ПР9-1027-1	Демонтаж захисної плити зі збереженням для ремонту рами	1,953	3466,52	9,50 3449,95	7,07 1,56	6770,11	18,55 6737,75	13,81 3,05	26,4218 0,0132	51,6017 0,0259	
		Количество: 2.17-(2,17*10/100)										
		T										
		Тех.ч.п.3.3.1 При демонтажі зі збереженням конструкцій										
71	ПР9-1027-4	Монтаж захисної плити	2,17	4441,22	13,27 4323,15	104,80 23,16	9637,45	28,79 9381,24	227,42 50,26	33,11 0,1963	71,8487 0,4259	
		T										
72	РМ6-142-9	Демонтаж бункера у сборі	10	1728,57	4,80 1723,77	- -	17285,70	48,00 17237,70	- -	13,904 -	139,04 -	
		T										
73	РУ1-6-4	Ручне електродугове зварювання по м/к рами вагон-вагів, товщиною 10 мм Количество: 25+36	6,1	1019,86	- 947,73	72,13 15,94	6221,15	- 5781,15	440,00 97,23	6,963 0,1351	42,4743 0,824	
		10 м шва										
74	РМ6-142-12	Монтаж м/к бункера в сборі	10	4065,5	15,86 4035,66	13,98 3,09	40655,00	158,60 40356,60	139,80 30,90	32,439 0,0262	324,39 0,2618	
		T										
		Разом прямі витрати по розділу, грн.					177538,72	175689,27	1310,94 289,68		1397,071 1 2,455	
		<u>Розділ 2. Підбункерне приміщення</u>										
75	ПР9-4026-1	Демонтаж залізничних рейок Р-50 з деталями кріплення	15	3550,45	5,34 3541,15	3,96 0,87	53256,75	80,10 53117,25	59,40 13,05	28,369 0,0074	425,535 0,1112	
		T										
76	ПР9-4026-4	Монтаж залізничних рейок Р-50 з деталями кріплення Количество: 15+2	17	6261,81	7,63 6198,06	56,12 12,40	106450,77	129,71 105367,02	954,04 210,80	48,917 0,1051	831,589 1,7865	
		T										
77	C121-782	Рейковий кріпіння	2	0	-	-	-	-	-	-	-	
		T			-	-	-	-	-	-	-	
78	C122-12	Рейки залізничні Р50	15	0	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	

79	ПР6-1001	Відновлення бетонного покриття	Т	0,1	28903,19	55,86 28847,33	- -	2890,32	5,59 2884,73	- -	275,55	27,555
80	С1424-11597	Бетон	100 м3 м3	10	0	- -	- -	-	- -	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу, грн.								162597,84	161369,00	1013,44 223,85		1284,679 1,8977
<u>Розділ 3. Обладнання барабани бункерів</u>												
81	РМ6-137-1	Демонтаж барабанів "Орра" зі збереженням	Т	53	629,3	4,92 624,38	- -	33352,90	260,76 33092,14	- -	5,0358	266,8974
		Вказ. щодо застос.табл.6.5.4 Заміна провідного вантажопідіймального засобу електролебідки з блоками або без них на ручні лебідки, ручні талі або виконання вантажопідіймальних операцій вручну Ктз = 1,2										
		Вказ.МІХ Механізація праці Ктз = 0,25 Кмаш = 1 Кмат = 1										
82	РМ6-137-4	Монтаж барабанів "Орра"	Т	53	1260,62	19,89 1221,70	19,03 4,21	66812,86	1054,17 64750,10	1008,59 223,13	9,8203 0,0356	520,4733 1,8889
		Вказ.МІХ Механізація праці Ктз = 0,25 Кмаш = 1 Кмат = 1										
83	РМ6-137-1	Демонтаж вісі барабанів "Орра"	Т	3,16	2086,25	4,97 2081,28	- -	6592,55	15,71 6576,84	- -	16,786	53,0438
84	РМ6-137-4	Монтаж вісі барабанів "Орра"	Т	3,16	4926,3	20,49 4886,78	19,03 4,21	15567,11	64,76 15442,22	60,13 13,30	39,281 0,0356	124,128 0,1126
85	С111-1129-П-1	Вісь барабанів "Орра" (20 шт)	ШТ	24	0	- -	- -	-	- -	- -	- -	- -
86	РМ6-137-1	Демонтаж втулки барабанів "Орра"	Т	0,05	2085,88	4,60 2081,28	- -	104,29	0,23 104,06	- -	16,786	0,8393
87	РМ6-137-4	Монтаж втулки барабанів "Орра"	Т	0,05	4925,41	19,60 4886,78	19,03 4,21	246,27	0,98 244,34	0,95 0,21	39,281 0,0356	1,9641 0,0018
88	С111-1129-П-1	Втулка бронзова барабанів "Орра" (60 шт)	ШТ	48	0	- -	- -	-	- -	- -	- -	- -

89	PM6-137-1	Демонтаж запобіжних затворів	Т	1,8	2085,88	4,60 2081,28	- -	3754,58	8,28 3746,30	- -	16,786	30,2148
90	PM6-137-4	Монтаж запобіжних затворів	Т	1,8	4925,41	19,60 4886,78	19,03 4,21	8865,74	35,29 8796,20	34,25 7,58	39,281 0,0356	70,7058 0,0641
91	C111-1129-П-1	'Запобіжний затвор	ШТ	24	0	- -	- -	-	- -	- -	- -	- -
92	PM6-137-1	Демонтаж тяги	Т	1,1	2085,88	4,60 2081,28	- -	2294,47	5,06 2289,41	- -	16,786	18,4646
93	PM6-137-4	Монтаж тяги	Т	1,1	4925,41	19,60 4886,78	19,03 4,21	5417,95	21,56 5375,46	20,93 4,63	39,281 0,0356	43,2091 0,0392
94	C111-1129-П-1	Тяги	ШТ	24	0	- -	- -	-	- -	- -	- -	- -
95	ПР9-4026-1	Демонтаж ущільнень та клинів (240 шт) Количество: 5.2-(5,2*10/100)	Т	4,68	3550,45	5,34 3541,15	3,96 0,87	16616,11	25,00 16572,58	18,53 4,07	28,369 0,0074	132,7669 0,0347
96	ПР9-4026-4	Монтаж ущільнень та клинів (240 шт)	Т	5,2	6261,81	7,63 6198,06	56,12 12,40	32561,41	39,68 32229,91	291,82 64,48	48,917 0,1051	254,3684 0,5465
97	C111-1129-П-1	'Клин, ущільнення	ШТ	240	0	- -	- -	-	- -	- -	- -	- -
98	ПР9-4026-1	Демонтаж горловини барабанів "Орра" Количество: 5-(5*10/100)	Т	4,5	3550,45	5,34 3541,15	3,96 0,87	15977,03	24,03 15935,18	17,82 3,92	28,369 0,0074	127,6605 0,0334
99	РУ1-426-6	Виготовлення горловини барабанів "Орра" (ручне газове різання листової сталі, товщина металу 10 мм)	10 м	5	188,65	- 188,65	- -	943,25	- 943,25	- -	1,386	6,93
100	C111-1119	Лист б=10 мм	Т	5	0	- -	- -	-	- -	- -	- -	- -
101	ПР9-4026-4	Монтаж горловини барабанів "Орра"	Т	5	6261,81	7,63 6198,06	56,12 12,40	31309,05	38,15 30990,30	280,60 62,00	48,917 0,1051	244,585 0,5255
102	C111-1867	ДЕТАЛІ КРІПЛЕННЯ Болт М20х80, гайка М20	ШТ	260	0	- -	- -	-	- -	- -	- -	- -

		Разом прямі витрати по розділу, грн.					240415,57	237088,29	1733,62 383,32		1896,250 8 3,2466
		<u>Розділ 4. Нижнє завантаження</u>									
103	PM6-133-21	Демонтаж віброгукоту	8,52	1025,17	2,27 1022,90	- -	8734,45	19,34 8715,11	- -	8,25 -	70,29 -
104	PM6-133-22	Ревізія віброгукоту Количество: 8.52*30/100	2,556	174,89	4,98 169,91	- -	447,02	12,73 434,29	- -	1,375 -	3,5145 -
105	PM6-133-24	Монтаж віброгукоту	8,52	2422,26	9,65 2397,92	14,69 3,25	20637,66	82,22 20430,28	125,16 27,69	19,239 0,0275	163,9163 0,2343
106	PM6-101-1	Демонтаж скипків з канатами V-0,55	1,24	1306	3,16 1302,84	- -	1619,44	3,92 1615,52	- -	10,582 -	13,1217 -
107	PM6-101-2	Ревізія скипків з канатами V-0,55 Количество: 0.058*2	0,116	2481,69	3,51 2478,18	- -	287,88	0,41 287,47	- -	20,35 -	2,3606 -
108	PM6-101-4	Монтаж скипків з канатами V-0,55	1,24	3027,5	10,59 3000,46	16,45 3,63	3754,10	13,13 3720,57	20,40 4,50	24,42 0,0308	30,2808 0,0382
109	C1537-52	Канат д.15мм	16	0	- -	- -	-	- -	- -	- -	- -
110	PM6-103-1	Демонтаж обвідних блоків скипків, діаметр 600 мм Количество: 0.072*6	0,432	1943,96	3,85 1741,91	198,20 9,83	839,79	1,66 752,51	85,62 4,25	14,146 0,0893	6,1111 0,0386
111	PM6-103-2	Ревізія обвідних блоків скипків, діаметр 600 мм Количество: 0.072*6	0,432	3042,7	2,14 2870,67	169,89 8,42	1314,45	0,93 1240,13	73,39 3,64	23,573 0,0766	10,1835 0,0331
112	PM6-103-4	Монтаж обвідних блоків скипків, діаметр 600 мм	0,432	4367,7	13,75 4051,54	302,41 18,29	1886,85	5,94 1750,27	130,64 7,90	33,011 0,1637	14,2608 0,0707
113	PM6-103-1	Демонтаж обвідних блоків скипків, діаметр 300 мм Количество: 0.060*4	0,24	1943,96	3,85 1741,91	198,20 9,83	466,55	0,92 418,06	47,57 2,36	14,146 0,0893	3,395 0,0214

125	C111-1119	Лист б=10 мм	0,5	0	-	-	-	-	-	-	-
		Т			-	-					
126	ПР9-4026-4	Монтаж м/к автоматичного затвору бункерів коксової дрібниці	0,5	6261,81	7,63 6198,06	56,12 12,40	3130,91	3,82 3099,03	28,06 6,20	48,917 0,1051	24,4585 0,0526
		Т									
127	ПР9-4025-1	Демонтаж ділянок м/к рудних лійок Количество: 1-(1*10/100)	0,9	5146,05	16,66 5125,55	3,84 0,85	4631,45	14,99 4613,00	3,46 0,77	41,096 0,0072	36,9864 0,0065
		Т									
128	РУ1-426-11	Виготовлення м/к рудних лійок (ручне газове різання листової сталі, товщина металу 20 мм)	0,6	247,04	- 247,04	- -	148,22	- 148,22	- -	1,815 -	1,089 -
		10 м									
129	C111-1806-1	Лист б=20 мм	1	0	-	-	-	-	-	-	-
		Т			-	-		-	-	-	-
130	ПР9-4025-4	Монтаж ділянок м/к рудних лійок	1	9697,96	23,79 9591,36	82,81 18,30	9697,96	23,79 9591,36	82,81 18,30	75,537 0,1551	75,537 0,1551
		Т									
131	РУ1-561-4	Наплавлення рудних лійок, товщ. 5мм	1,835	774,32	0,29 738,20	35,83 7,92	1420,88	0,53 1354,60	65,75 14,53	5,038 0,0671	9,2447 0,1231
		10 дм2									
132	РУ1-561-10	Наплавлення рудних лійок,додавати на кожні 5 мм, до товщ.10мм	1,835	549,63	0,21 523,93	25,49 5,63	1008,57	0,39 961,41	46,77 10,33	3,575 0,0477	6,5601 0,0876
		10 дм2									
133	ПР9-4026-1	Демонтаж м/к шторових затворів Количество: 0.5-(0,5*10/100)	0,45	3550,45	5,34 3541,15	3,96 0,87	1597,70	2,40 1593,52	1,78 0,39	28,369 0,0074	12,7661 0,0033
		Т									
134	РУ1-426-6	Виготовлення м/к шторових затворіві (ручне газове різання листової сталі, товщина металу 10 мм)	0,4	188,65	- 188,65	- -	75,46	- 75,46	- -	1,386 -	0,5544 -
		10 м									
135	C111-1119	Лист б=10 мм	0,5	0	-	-	-	-	-	-	-
		Т			-	-		-	-	-	-
136	ПР9-4026-4	Монтаж м/к шторових затворів	0,5	6261,81	7,63 6198,06	56,12 12,40	3130,91	3,82 3099,03	28,06 6,20	48,917 0,1051	24,4585 0,0526
		Т									
137	ПР9-4024-1	Демонтаж ділянок металлоконструкцій підgroхотових бункерів Количество: 0.5-(0,5*10/100)	0,45	4336,45	2,95 4326,17	7,33 1,62	1951,40	1,32 1946,78	3,30 0,73	34,694 0,0137	15,6123 0,0062
		Т									

138	РУ1-426-6	Виготовлення ділянок металлоконструкцій підгрозотових бункерів (ручне газове різання листової сталі, товщина металу 10 мм)	10 м	0,3	188,65	-	-	56,60	-	-	1,386	0,4158
						188,65	-		56,60	-	-	-
139	С111-1119	Лист б=10 мм	Т	0,5	0	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
140	ПР9-4024-4	Монтаж ділянок металлоконструкцій підгрозотових бункерів	Т	0,5	7996,94	4,21	76,69	3998,47	2,10	38,35	62,216	31,108
						7916,04	16,95		3958,02	8,48	0,1436	0,0718
141	РУ1-426-6	Виготовлення ділянок металлоконструкцій висипних лотків (ручне газове різання листової сталі, товщина металу 10 мм)	10 м	0,4	188,65	-	-	75,46	-	-	1,386	0,5544
						188,65	-		75,46	-	-	-
142	С111-1119	Лист б=10 мм	Т	0,5	0	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
143	ПР9-4026-4	Монтаж ділянок металлоконструкцій висипних лотків	Т	0,5	6261,81	7,63	56,12	3130,91	3,82	28,06	48,917	24,4585
						6198,06	12,40		3099,03	6,20	0,1051	0,0526
144	РУ1-426-6	Виготовлення металоконострукцій регулюючих затворів коксової дрібниці (ручне газове різання листової сталі, товщина металу 10 мм)	10 м	0,4	188,65	-	-	75,46	-	-	1,386	0,5544
						188,65	-		75,46	-	-	-
145	С111-1119	Лист б=10 мм	Т	0,5	0	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
146	ПР9-4024-4	Монтаж ділянок регулюючих затворів коксової дрібниці	Т	0,5	7996,94	4,21	76,69	3998,47	2,10	38,35	62,216	31,108
						7916,04	16,95		3958,02	8,48	0,1436	0,0718
147	РМ6-156-2	'Ревізія лебедки підйому коксової дрібниці	Т	1,1	3772,28	11,18	-	4149,51	12,30	-	30,437	33,4807
						3761,10	-		4137,21	-	-	-
148	ПР9-4026-1	Демонтаж м/к кліті коксового дріб'язку	Т	0,4	3550,45	5,34	3,96	1420,18	2,14	1,58	28,369	11,3476
						3541,15	0,87		1416,46	0,35	0,0074	0,003
149	РУ1-426-11	Виготовлення окремих елементів металоконострукцій кліті коксового дріб'язку (ручне газове різання листової сталі, товщина металу 20 мм)	10 м	1,2	247,04	-	-	296,45	-	-	1,815	2,178
						247,04	-		296,45	-	-	-
150	С111-1806-1	Лист б=20 мм	Т	0,5	0	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

151	ПР9-4026-4	Монтаж м/к кліті коксового дріб'язку	Т	0,5	6261,81	7,63 6198,06	56,12 12,40	3130,91	3,82 3099,03	28,06 6,20	48,917 0,1051	24,4585 0,0526
152	ТЕ16-150144-101	Приведення рійок коксового дріб'язку в проектне становище на дефектній ділянці 10 метрів, 4 рейки	Т	3,96	1701,99	- 1701,99	- -	6739,88	- 6739,88	- -	14,3 -	56,628 -
153	РМ6-101-5	Демонтаж скіпів з канатами, об'єм до 10 м3-2шт Н1=0,15;	Т	19,58	185,74	0,45 185,29	- -	3636,79	8,81 3627,98	- -	1,5048 -	29,464 -
154	РМ6-101-6	Ревізія скіпів з канатами, об'єм до 10 м3 -2шт	Т	2,4	2352,93	3,35 2349,58	- -	5647,03	8,04 5638,99	- -	19,294 -	46,3056 -
155	РМ6-101-8	Монтаж скіпів з канатами, об'єм до 10 м3-2шт Н1=0,15;	Т	19,58	430,95	1,51 427,04	2,40 0,53	8438,00	29,57 8361,44	46,99 10,38	3,4749 0,0045	68,0385 0,0879
Разом прямі витрати по розділу, грн.							135776,78		134307,54	1168,70 183,28		1074,739 5 1,5661
<u>Розділ 5. Приміщення лебідок коксового дріб'язку(ліва) 232-13500-1</u>												
156	ПР8-1002	Мурування стін з цегли	м3	14,94	1054,24	- 1054,24	- -	15750,35	- 15750,35	- -	9,46 -	141,3324 -
157	С1422-11067	Цегла силікатна	1000 шт	5,976	0	- -	- -	-	- -	- -	- -	- -
158	ПР15-1282	Приготування цементно-піщаного розчину, марки 100	м3	3,735	319,75	- 249,90	69,85 67,06	1194,27	- 933,38	260,89 250,47	2,387 0,6406	8,9154 2,3928
159	С1421-10634	Пісок	м3	4,146	0	- -	- -	-	- -	- -	- -	- -
160	С111-1330	Портландцемент , марка 400	Т	1,135	0	- -	- -	-	- -	- -	- -	- -
161	ПР9-2054-4	Монтаж прогонів м/к покрівлі Кр-1	Т	0,343	2792,08	0,59 2786,13	5,36 1,18	957,68	0,20 955,64	1,84 0,40	24,728 0,01	8,4817 0,0034
162	С111-1814	Сталь кутова 63	Т	0,343	0	- -	- -	-	- -	- -	- -	- -
163	ПР9-2094	Ручне електродугове зварювання при монтажі прогонів Количество: 0.343		0,343	839,74	7,06 768,07	64,61 14,28	288,03	2,42 263,45	22,16 4,90	5,643 0,121	1,9356 0,0415

164	ПР9-2179	Монтаж м/к покрівлі Кр-1	Т	0,297	17143,57	24,76	351,27	5091,64	7,35	104,33	129,47	38,4526
		100 м2				16767,54	77,62		4979,96	23,05	0,6578	0,1954
165	С111-1804	Лист б=6 мм	Т	1,4	0	-	-	-	-	-	-	-
						-	-		-	-	-	-
166	ПР9-2030-4	Монтаж балки Б-1	Т	0,06	3666,56	3,38	30,91	219,99	0,20	1,85	29,48	1,7688
						3632,27	6,83		217,94	0,41	0,0579	0,0035
167	С111-1814	Сталь кутова 63	Т	0,06	0	-	-	-	-	-	-	-
						-	-		-	-	-	-
168	ПР9-2030-4	Монтаж оздоблення Об-1	Т	0,163	3666,56	3,38	30,91	597,65	0,55	5,04	29,48	4,8052
						3632,27	6,83		592,06	1,11	0,0579	0,0094
169	С111-1814	Сталь кутова 63	Т	0,163	0	-	-	-	-	-	-	-
						-	-		-	-	-	-
170	ПР9-8103	Виготовлення дверей 2000х900-1шт	Т	0,14	9696,58	8,31	-	1357,52	1,16	-	81,972	11,4761
						9688,27	-		1356,36	-	-	-
171	С111-1804	Лист б=4 мм	Т	0,1	0	-	-	-	-	-	-	-
						-	-		-	-	-	-
172	С111-1814	Сталь кутова 63	Т	0,04	0	-	-	-	-	-	-	-
						-	-		-	-	-	-
173	ПР9-3078-4	Монтаж дверей 2000х900	Т	0,14	7261,43	31,86	40,37	1016,60	4,46	5,65	59,917	8,3884
						7189,20	8,92		1006,49	1,25	0,0756	0,0106
		Разом прямі витрати по розділу, грн.					26473,73		26055,63	401,76		225,5562
									281,59			2,6566
		<u>Розділ 6. Приміщення лебідок коксового дріб'язку(права) 232-13500-1</u>										
174	ПР8-1002	Мурування стін з цегли	Т	14,94	1054,24	-	-	15750,35	-	-	9,46	141,3324
		м3				1054,24	-		15750,35	-	-	-
175	С1422-11067	Цегла силікатна	Т	5,976	0	-	-	-	-	-	-	-
		1000 шт				-	-		-	-	-	-
176	ПР15-1282	Приготування цементно-піщаного розчину, марки 100	Т	3,735	319,75	-	69,85	1194,27	-	260,89	2,387	8,9154
		м3				249,90	67,06		933,38	250,47	0,6406	2,3928
177	С1421-10634	Пісок	Т	4,146	0	-	-	-	-	-	-	-

178	C111-1330	Портландцемент , марка 400	м3	1,135	0	-	-	-	-	-	-	-
			Т			-	-	-	-	-	-	-
179	ПР9-2054-4	Монтаж прогонів м/к покрівлі Кр-1		0,343	2792,08	0,59	5,36	957,68	0,20	1,84	24,728	8,4817
			Т			2786,13	1,18		955,64	0,40	0,01	0,0034
180	C111-1814	Сталь кутова 63		0,343	0	-	-	-	-	-	-	-
			Т			-	-	-	-	-	-	-
181	ПР9-2094	Ручне електродугове зварювання при монтажі прогонів Кількість: 0.343		0,343	839,74	7,06	64,61	288,03	2,42	22,16	5,643	1,9356
			Т			768,07	14,28		263,45	4,90	0,121	0,0415
182	ПР9-2179	Монтаж м/к покрівлі Кр-1		0,297	17143,57	24,76	351,27	5091,64	7,35	104,33	129,47	38,4526
			100 м2			16767,54	77,62		4979,96	23,05	0,6578	0,1954
183	C111-1804	Лист б=6 мм		1,4	0	-	-	-	-	-	-	-
			Т			-	-	-	-	-	-	-
184	ПР9-2030-4	Монтаж балки Б-1		0,06	3666,56	3,38	30,91	219,99	0,20	1,85	29,48	1,7688
			Т			3632,27	6,83		217,94	0,41	0,0579	0,0035
185	C111-1814	Сталь кутова 63		0,06	0	-	-	-	-	-	-	-
			Т			-	-	-	-	-	-	-
186	ПР9-2030-4	Монтаж оздоблення Об-1		0,163	3666,56	3,38	30,91	597,65	0,55	5,04	29,48	4,8052
			Т			3632,27	6,83		592,06	1,11	0,0579	0,0094
187	C111-1814	Сталь кутова 63		0,163	0	-	-	-	-	-	-	-
			Т			-	-	-	-	-	-	-
188	ПР9-8103	Виготовлення дверей 2000х900-1шт		0,14	9696,58	8,31	-	1357,52	1,16	-	81,972	11,4761
			Т			9688,27	-		1356,36	-	-	-
189	C111-1804	Лист б=4 мм		0,1	0	-	-	-	-	-	-	-
			Т			-	-	-	-	-	-	-
190	C111-1814	Сталь кутова 63		0,04	0	-	-	-	-	-	-	-
			Т			-	-	-	-	-	-	-
191	ПР9-3078-4	Монтаж дверей 2000х900		0,14	7261,43	31,86	40,37	1016,60	4,46	5,65	59,917	8,3884
			Т			7189,20	8,92		1006,49	1,25	0,0756	0,0106
		Разом прямі витрати по розділу, грн.						26473,73	26055,63	401,76		225,5562
										281,59		2,6566

		<u>Розділ 7. Ремонт депо вагон-вагів.</u>									
192	ПР8-1002	Мурування стін з цегли	9,12	1054,24	-	-	9614,67	-	-	9,46	86,2752
		м3			1054,24	-		9614,67	-	-	-
193	С1422-11067	Цегла силікатна	3,648	0	-	-	-	-	-	-	-
		1000 шт			-	-		-	-	-	-
194	ПР15-1282	Приготування цементно-пісчаного розчину, марки 100	2,28	319,75	-	69,85	729,03	-	159,26	2,387	5,4424
		м3			249,90	67,06		569,77	152,90	0,6406	1,4607
195	С1421-10634	Пісок	2,53	0	-	-	-	-	-	-	-
		м3			-	-		-	-	-	-
196	С111-1330	Портландцемент , марка 400	0,693	0	-	-	-	-	-	-	-
		т			-	-		-	-	-	-
197	ПР9-8022	Виготовлення м/к воріт 6000х3000-1шт	0,9	9435,28	17,43	73,72	8491,75	15,68	66,35	76,78	69,102
		т			9344,13	16,22		8409,72	14,60	0,1434	0,1291
198	С111-1804	Лист б=4 мм	0,6	0	-	-	-	-	-	-	-
		т			-	-		-	-	-	-
199	С111-1814	Сталь кутова 75	0,3	0	-	-	-	-	-	-	-
		т			-	-		-	-	-	-
200	ПР9-2088-4	Монтаж воріт 6000х3000	0,9	9141,19	4,77	34,66	8227,07	4,30	31,19	72,721	65,4489
		т			9101,76	7,66		8191,58	6,89	0,0649	0,0584
		Разом прямі витрати по розділу, грн.					27062,52	26785,74	256,80 174,39		226,2685 1,6481
		<u>Розділ 8. Ремонт системи змащування барабанів</u>									
		<u>ОРРА.</u>									
201	РМ8-948-1	Демонтаж трубопроводу магістрального Ф 42 мм	70	84,48	0,09	-	5913,60	6,30	-	0,66	46,2
		пог.метр			84,39	-		5907,30	-	-	-
202	РМ8-948-2	Монтаж трубопроводу магістрального Ф 42 мм	70	204,14	0,29	1,53	14289,80	20,30	107,10	1,595	111,65
		пог.метр			202,32	0,34		14162,40	23,80	0,0029	0,2002
203	С113-5	Труба Ф 42 мм	70	0	-	-	-	-	-	-	-
		м			-	-		-	-	-	-
204	РМ8-971-1	Вузли системи густого мащення, демонтаж	23	447,88	0,30	-	10301,24	6,90	-	3,52	80,96
		комплект			447,58	-		10294,34	-	-	-

205	PM8-971-4	Вузли системи густого мащення, монтаж	23	1133,55	0,61	-	26071,65	14,03	-	8,91	204,93
		комплект			1132,94	-		26057,62	-	-	-
206	C113-129	Труба Ф14х3 мм	20	0	-	-	-	-	-	-	-
		м			-	-	-	-	-	-	-
207	1808-33029	Живильник 2-0500-3к	17	0	-	-	-	-	-	-	-
		шт			-	-	-	-	-	-	-
208	1808-33029	Живильник 2-0500-4к	6	0	-	-	-	-	-	-	-
		шт			-	-	-	-	-	-	-
209	C1545-274	Фітинги	100	0	-	-	-	-	-	-	-
		шт			-	-	-	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу, грн.						56576,29	56421,66	107,10	23,80	443,74	0,2002
<u>Розділ 9. Ремонт тролей підбункерного приміщення</u>											
210	ПЕ7-759В	'Демонтаж тролей с підбункерного приміщення	2,21	1225,29	-	-	2707,89	-	-	10,0617	22,2364
		100 м.тр			1225,29	-		2707,89	-	-	-
211	ПЕ7-759Б	Ремонт,виправочно-підбивочно-рихтовочні роботи тролей	2,21	5978,58	-	-	13212,66	-	-	49,0941	108,498
		100 м.тр			5978,58	-		13212,66	-	-	-
212	ПЕ7-759Г	Монтаж тролей с підбункерного приміщення	2,21	6125,66	-	-	13537,71	-	-	50,3019	111,1672
		100 м.тр			6125,66	-		13537,71	-	-	-
213	ПЕ7-747Б	Демонтаж кронштейнів кріплення тролей	4	240,32	-	-	961,28	-	-	1,9734	7,8936
		10 штук			240,32	-		961,28	-	-	-
214	ПЕ7-747А	Ремонт рихтовка кронштейнів	4	401,87	-	-	1607,48	-	-	3,3	13,2
		10 штук			401,87	-		1607,48	-	-	-
215	ПЕ7-747В	'Монтаж кронштейнів кріплення тролей	4	1225,29	-	-	4901,16	-	-	10,0617	40,2468
		10 штук			1225,29	-		4901,16	-	-	-
216	ПЕ7-1143А	Демонтаж труби для прокладання кабеля тролей д.60х2мм Количество: 104.8	1,048	1176,27	-	-	1232,73	-	-	9,6591	10,1227
		100 м			1176,27	-		1232,73	-	-	-
217	ПЕ7-1143Б	Монтаж труби для прокладання кабеля тролей д.60х2мм	1,048	4704,26	-	-	4930,06	-	-	38,6298	40,484
		100 м			4704,26	-		4930,06	-	-	-

218	113-18120-9	Труба д.60х2 мм Количество: 104.8 м	104,8	0	-	-	-	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу, грн.							43090,97	43090,97	0,00 0,00		353,8487 0
Розділ 10. Газовий колектор											
219	РУ7-49-14	Демонтаж засувок сталевих фланцевих Ду 300 мм Ру1,6МПа шт	1	918,97	2,41 916,56	-	918,97	2,41 916,56	-	7,755	7,755
220	РУ7-51-14	Ремонт засувок сталевих фланцевих Ду 300 мм Ру1,6МПа шт	1	1831,75	1,57 1830,18	-	1831,75	1,57 1830,18	-	14,5992	14,5992
Вст.вказ.п.6.1 При ремонті засувок Ктз = 1,4 Кмаш = 1,4											
221	РУ7-52-14	Монтаж засувок сталевих фланцевих Ду 300 мм Ру1,6МПа шт	1	2418,69	6,15 2412,54	-	2418,69	6,15 2412,54	-	19,811	19,811
222	С111-1848-1	Болт М20х80 кг	4	0	-	-	-	-	-	-	-
223	С111-1848-1	Гайка М20 кг	2	0	-	-	-	-	-	-	-
224	РУ2-201-18	Виготовлення прокладок фланцевих з'єднань з неметалевих матеріалів, діаметр умовного проходу 300 мм 100 шт	0,02	3003,21	- 3003,21	-	60,06	- 60,06	-	25,41	0,5082
225	С111-1746	Пароніт б-3мм кг	2	0	-	-	-	-	-	-	-
226	РУ7-49-6	Демонтаж засувок сталевих фланцевих Ду 50 мм Ру1,6МПа шт	1	270,42	- 270,42	-	270,42	- 270,42	-	2,288	2,288
227	РУ7-51-6	Ремонт засувок сталевих фланцевих Ду50 мм Ру1,6МПа шт	1	893,86	- 893,86	-	893,86	- 893,86	-	7,1302	7,1302
Вст.вказ.п.6.1 При ремонті засувок Ктз = 1,4 Кмаш = 1,4											
228	РУ7-52-6	Монтаж засувок сталевих фланцевих Ду50 мм Ру1,6МПа шт	1	713,98	- 713,98	-	713,98	- 713,98	-	5,863	5,863
229	С111-1848-1	Болт М16х80	2	0	-	-	-	-	-	-	-

230	C111-1848-1	Гайка М16	кг	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
231	РУ2-201-7	Виготовлення прокладок Ду 50 мм	кг	0,02	676,05	-	-	13,52	-	-	5,72	0,1144	-
		100 шт			676,05	-	-	13,52	-	-	-	-	-
232	C111-1746	Пароніт б-3мм	кг	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
233	РУ6-231-28	Демонтаж зварних трубопроводів д.60х5 мм зі збереженням	10 м	10	218,91	0,23 218,68	-	2189,10	2,30 2186,80	-	1,848	18,48	-
234	РУ6-239-25	Відновлення, підгинання з підігріванням під час монтажу трубопроводів д.60х5 мм	10 м	10	166,7	0,41 166,29	-	1667,00	4,10 1662,90	-	1,397	13,97	-
235	РУ6-237-25	Монтаж зварних трубопроводів д.60х5 мм	10 м	10	468,01	0,66 463,24	4,11 0,91	4680,10	6,60 4632,40	41,10 9,10	3,784 0,0077	37,84 0,077	-
236	РУ6-680-5	Продування трубопроводів стисненим повітрям, д. 60х5 мм, перші 10 метрів	операція	1	297,28	- 297,28	-	297,28	- 297,28	-	2,574	2,574	-
237	РУ6-680-6	Продування трубопроводів стисненим повітрям, д. 60х5 мм, додавати на кожні повні або неповні 10 метрів Н1=9;	операція	1	377,32	- 377,32	-	377,32	- 377,32	-	3,267	3,267	-
238	РУ6-711-1	Пневматичні випробування трубопроводів на робочий тиск 0,6 МПа	випробув	1	409,15	- 409,15	-	409,15	- 409,15	-	3,41	3,41	-
		Разом прямі витрати по розділу, грн.						16741,20	16676,97	41,10 9,10		137,61 0,077	
		<u>Розділ 11. Повітряний колектор</u>											
239	РУ7-49-11	Демонтаж засувок сталевих фланцевих Ду150, Ру1,6МПа	шт	1	573,54	1,50 572,04	-	573,54	1,50 572,04	-	4,84	4,84	-
240	РУ7-51-11	Ремонт засувок сталевих фланцевих Ду150, Ру1,6МПа	шт	1	1389,28	1,20 1388,08	-	1389,28	1,20 1388,08	-	11,0726	11,0726	-
		<i>Вст.вказ.п.6.1 При ремонті засувок Ктз = 1,4 Кмаш = 1,4</i>											
241	РУ7-52-11	Монтаж засувок сталевих фланцевих Ду150, Ру1,6МПа		1	1509,51	3,85 1505,66	-	1509,51	3,85 1505,66	-	12,364	12,364	-

			шт			1500,00			1500,00				
242	C111-1848-1	Болт М16х80		2	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			кг			-	-	-	-	-	-	-	-
243	C111-1848-1	Гайка М16		1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			кг			-	-	-	-	-	-	-	-
244	РУ2-201-12	Виготовлення прокладок фланцевих з'єднань з неметалевих матеріалів, діаметр умовного проходу 150 мм		0,02	1573,11	-	-	31,46	-	-	13,31	0,2662	-
			100 шт			1573,11	-		31,46	-	-	-	-
245	C111-1746	Гума б-3мм		2	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			кг			-	-	-	-	-	-	-	-
246	РУ6-231-22	Демонтаж зварних трубопроводів д.42х5 мм з/з		10	222,34	0,23	-	2223,40	2,30	-	1,881	18,81	-
			10 м			222,11	-		2221,10	-	-	-	-
247	РУ6-239-23	Відновлення, підгинання з підігріванням під час монтажу трубопроводів, д.42х5 мм		10	159,99	0,39	-	1599,90	3,90	-	1,342	13,42	-
			10 м			159,60	-		1596,00	-	-	-	-
248	РУ6-237-19	Монтаж зварних трубопроводів д.42х5 мм		10	422,79	0,59	3,64	4227,90	5,90	36,40	3,421	34,21	-
			10 м			418,56	0,80		4185,60	8,00	0,0068	0,0682	-
249	РУ6-680-5	Продування трубопроводів стисненим повітрям, д.42х5 мм, перші 10 метрів		1	297,28	-	-	297,28	-	-	2,574	2,574	-
			операція			297,28	-		297,28	-	-	-	-
250	РУ6-680-6	Продування трубопроводів стисненим повітрям, д.42х5 мм, додавати на кожні повні або неповні 10 метрів Н1=9;		1	377,32	-	-	377,32	-	-	3,267	3,267	-
			операція			377,32	-		377,32	-	-	-	-
251	РУ6-711-1	Пневматичні випробування трубопроводів на робочий тиск 0,6 МПа		1	409,15	-	-	409,15	-	-	3,41	3,41	-
			випробув			409,15	-		409,15	-	-	-	-
252	РУ6-231-17	Демонтаж зварних трубопроводів д.34х5 мм з/з		10	108,28	0,12	-	1082,80	1,20	-	0,913	9,13	-
			10 м			108,16	-		1081,60	-	-	-	-
253	РУ6-239-19	Відновлення, підгинання з підігріванням під час монтажу трубопроводів д.34х5 мм		10	137,84	0,34	-	1378,40	3,40	-	1,155	11,55	-
			10 м			137,50	-		1375,00	-	-	-	-
254	РУ6-237-15	Монтаж зварних трубопроводів д.34х5 мм		10	339,02	0,54	2,00	3390,20	5,40	20,00	2,783	27,83	-
			10 м			336,48	0,44		3364,80	4,40	0,0037	0,0374	-

255	РУ6-680-3	Продування трубопроводів стисненим повітрям, д.34х5 мм, перші 10 метрів операція	1	241,38	- 241,38	- -	241,38	- 241,38	- -	2,09 -	2,09 -
256	РУ6-680-4	Продування трубопроводів стисненим повітрям, д.34х5 мм, додавати на кожні повні або неповні 10 метрів Н1=9; операція	1	308,71	- 308,71	- -	308,71	- 308,71	- -	2,673 -	2,673 -
257	РУ6-711-1	Пневматичні випробування трубопроводів на робочий тиск 0,6 МПа випробув	1	409,15	- 409,15	- -	409,15	- 409,15	- -	3,41 -	3,41 -
258	РУ7-213-5	Демонтаж кранів сталевих муфтових Ду25 Ру1,6 МПа шт	20	143,01	- 143,01	- -	2860,20	- 2860,20	- -	1,21 -	24,2 -
259	РУ7-216-5	Монтаж кранів сталевих муфтових Ду25 Ру1,6 МПа шт	20	338,91	- 338,91	- -	6778,20	- 6778,20	- -	2,783 -	55,66 -
260	2307-10034	Кран муфтовий Ду25 шт	20	0	- -	- -	-	- -	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу, грн.							29087,78	29002,73	56,40 12,40		240,7768 0,1056
<u>Розділ 12. Ремонтний газ</u>											
261	РУ6-231-22	Демонтаж зварних трубопроводів д.42х5 мм з/з 10 м	5	222,34	0,23 222,11	- -	1111,70	1,15 1110,55	- -	1,881 -	9,405 -
262	РУ6-239-23	Відновлення, підгинання з підігріванням під час монтажу трубопроводів, д.42х5 мм 10 м	5	159,99	0,39 159,60	- -	799,95	1,95 798,00	- -	1,342 -	6,71 -
263	РУ6-237-19	Монтаж зварних трубопроводів д.42х5 мм 10 м	5	422,79	0,59 418,56	3,64 0,80	2113,95	2,95 2092,80	18,20 4,00	3,421 0,0068	17,105 0,0341
264	РУ6-680-5	Продування трубопроводів стисненим повітрям, д.42х5 мм, перші 10 метрів операція	1	297,28	- 297,28	- -	297,28	- 297,28	- -	2,574 -	2,574 -
265	РУ6-680-6	Продування трубопроводів стисненим повітрям, д.42х5 мм, додавати на кожні повні або неповні 10 метрів Н1=4; операція	1	167,7	- 167,70	- -	167,70	- 167,70	- -	1,452 -	1,452 -
266	РУ6-711-1	Пневматичні випробування трубопроводів на робочий тиск 0,6 МПа	1	409,15	- 409,15	- -	409,15	- 409,15	- -	3,41 -	3,41 -

		випробув									
267	РУ6-231-11	Демонтаж зварних трубопроводів д.28х4мм з/з	5	170,46	0,18	-	852,30	0,90	-	1,441	7,205
		10 м			170,28	-		851,40	-	-	-
268	РУ6-239-10	Відновлення, підгинання з підігріванням під час монтажу трубопроводів, зовнішній діаметр і товщина стінки 28х4	5	93,34	0,25	-	466,70	1,25	-	0,781	3,905
		10 м			93,09	-		465,45	-	-	-
269	РУ6-237-10	Монтаж зварних трубопроводів д.28х4мм	5	341,32	0,54	2,11	1706,60	2,70	10,55	2,794	13,97
		10 м			338,67	0,47		1693,35	2,35	0,004	0,0198
270	РУ6-711-1	Пневматичні випробування трубопроводів на робочий тиск 0,6 МПа	1	409,15	-	-	409,15	-	-	3,41	3,41
		випробув			409,15	-		409,15	-	-	-
271	РУ6-680-3	Продування трубопроводів стисненим повітрям, діаметр умовного проходу 28*4 мм, перші 10 метрів	1	522,86	-	281,48	522,86	-	281,48	2,09	2,09
		операція			241,38	86,95		241,38	86,95	0,7528	0,7528
272	РУ6-680-4	Продування трубопроводів стисненим повітрям, діаметр умовного проходу 28*4 мм, додавати на кожні повні або неповні 10 метрів Н1=4;	1	308,96	-	171,75	308,96	-	171,75	1,188	1,188
		операція			137,21	53,05		137,21	53,05	0,4594	0,4594
273	РУ7-213-5	Демонтаж кранів сталевих муфтових Ду25 Ру1,6 МПа	10	143,01	-	-	1430,10	-	-	1,21	12,1
		шт			143,01	-		1430,10	-	-	-
274	РУ7-216-5	Монтаж кранів сталевих муфтових Ду25 Ру1,6 МПа	10	338,91	-	-	3389,10	-	-	2,783	27,83
		шт			338,91	-		3389,10	-	-	-
275	2307-10034	Кран муфтовий Ду25	10	0	-	-	-	-	-	-	-
		шт			-	-		-	-	-	-
276	РУ7-213-4	Демонтаж кранів сталевих муфтових Ду20 Ру1,6 МПа	10	133,91	-	-	1339,10	-	-	1,133	11,33
		шт			133,91	-		1339,10	-	-	-
277	РУ7-216-4	Монтаж кранів сталевих муфтових Ду20 Ру1,6 МПа	10	321,49	-	-	3214,90	-	-	2,64	26,4
		шт			321,49	-		3214,90	-	-	-
278	2307-10034	Кран муфтовий Ду20	10	0	-	-	-	-	-	-	-
		шт			-	-		-	-	-	-
279	РУ7-213-3	Демонтаж кранів сталевих муфтових Ду15 Ру1,6 МПа	20	123,51	-	-	2470,20	-	-	1,045	20,9
		шт			123,51	-		2470,20	-	-	-
280	РУ7-216-3	Монтаж кранів сталевих муфтових Ду15 Ру1,6 МПа	20	298,72	-	-	5974,40	-	-	2,453	49,06
					298,72	-		5974,40	-	-	-

281	2307-10034	Кран муфтовий Ду15	шт	20	0	230,12	-	-	-	3374,40	-	-	-
			шт			-	-	-	-	-	-	-	-
282	КБ19-5-1	Демонтаж газорозбірного посту природного газу ПГГ-10 Н1=0,4;		10	361,58	-	4,65	3615,80	-	46,50	2,9744	29,744	
						356,93	1,03		3569,30	10,30	0,0087	0,0871	
283	КБ19-5-1	Ремонт газорозбірного посту природного газу ПГГ-10 Н1=1,2;	шт	10	1084,74	-	13,96	10847,40	-	139,60	8,9232	89,232	
			шт			1070,78	3,08		10707,80	30,80	0,0261	0,2614	
284	КБ19-5-1	Монтаж газорозбірного посту кисня ПГГ-10	шт	10	903,95	-	11,63	9039,50	-	116,30	7,436	74,36	
			шт			892,32	2,57		8923,20	25,70	0,0218	0,2178	
Разом прямі витрати по розділу, грн.							50486,80		49691,52	784,38		413,38	
Розділ 13. Ремонтний кисень										213,15		1,8324	
285	РУ6-231-22	Демонтаж зварних трубопроводів д.42х5 мм з/з		5	222,34	0,23	-	1111,70	1,15	-	1,881	9,405	
		10 м				222,11	-		1110,55	-	-	-	
286	РУ6-239-23	Відновлення, підгинання з підігріванням під час монтажу трубопроводів, зовнішній діаметр і товщина стінки 42х5		5	159,99	0,39	-	799,95	1,95	-	1,342	6,71	
		10 м				159,60	-		798,00	-	-	-	
287	РУ6-237-19	Монтаж зварних трубопроводів д.42х5 мм		5	422,79	0,59	3,64	2113,95	2,95	18,20	3,421	17,105	
		10 м				418,56	0,80		2092,80	4,00	0,0068	0,0341	
288	РУ6-680-5	Продування трубопроводів стисненим повітрям, д.42х5 мм, перші 10 метрів		1	297,28	-	-	297,28	-	-	2,574	2,574	
		операція				297,28	-		297,28	-	-	-	
289	РУ6-680-6	Продування трубопроводів стисненим повітрям, д.42х5 мм, додавати на кожні повні або неповні 10 метрів Н1=4;		1	167,7	-	-	167,70	-	-	1,452	1,452	
		операція				167,70	-		167,70	-	-	-	
290	РУ6-711-1	Пневматичні випробування трубопроводів на робочий тиск 0,6 МПа		1	409,15	-	-	409,15	-	-	3,41	3,41	
		випробув				409,15	-		409,15	-	-	-	
291	КБ19-5-1	Демонтаж газорозбірного посту кисня ПГК-10 Н1=0,4;		10	361,58	-	4,65	3615,80	-	46,50	2,9744	29,744	
			шт			356,93	1,03		3569,30	10,30	0,0087	0,0871	
292	КБ19-5-1	Ремонт газорозбірного посту кисня ПГК-10 Н1=1,2;		10	1084,74	-	13,96	10847,40	-	139,60	8,9232	89,232	
						1070,78	3,08		10707,80	30,80	0,0261	0,2614	

293	КБ19-5-1	Монтаж газорозбірного посту кисня ПГК-10	шт	10	903,95	-	11,63	9039,50	-	116,30	7,436	74,36
			шт			892,32	2,57		8923,20	25,70	0,0218	0,2178
294	РУ7-213-5	Демонтаж кранів сталевих муфтових Ду25 Ру1,6 МПа		10	143,01	-	-	1430,10	-	-	1,21	12,1
			шт			143,01	-		1430,10	-	-	-
295	РУ7-216-5	Монтаж кранів сталевих муфтових Ду25 Ру1,6 МПа		10	338,91	-	-	3389,10	-	-	2,783	27,83
			шт			338,91	-		3389,10	-	-	-
296	2307-10034	Кран муфтовий Ду25		10	0	-	-	-	-	-	-	-
			шт			-	-		-	-	-	-
297	РУ7-213-3	Демонтаж кранів сталевих муфтових Ду15 Ру1,6 МПа		10	123,51	-	-	1235,10	-	-	1,045	10,45
			шт			123,51	-		1235,10	-	-	-
298	РУ7-216-3	Монтаж кранів сталевих муфтових Ду15 Ру1,6 МПа		10	298,72	-	-	2987,20	-	-	2,453	24,53
			шт			298,72	-		2987,20	-	-	-
299	2307-10034	Кран муфтовий Ду15		10	0	-	-	-	-	-	-	-
			шт			-	-		-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу, грн.								37443,93	37117,28	320,60 70,80		308,902 0,6004
<u>Розділ 14. Технічна вода на бункерній естакаді</u>												
300	РУ6-231-22	Демонтаж зварних трубопроводів д.42х5 мм з/з		10	222,34	0,23	-	2223,40	2,30	-	1,881	18,81
		10 м				222,11	-		2221,10	-	-	-
301	РУ6-239-23	Відновлення, підгинання з підігріванням під час монтажу трубопроводів, зовнішній діаметр і товщина стінки 42х5		10	159,99	0,39	-	1599,90	3,90	-	1,342	13,42
		10 м				159,60	-		1596,00	-	-	-
302	РУ6-237-19	Монтаж зварних трубопроводів д.42х5 мм		10	422,79	0,59	3,64	4227,90	5,90	36,40	3,421	34,21
		10 м				418,56	0,80		4185,60	8,00	0,0068	0,0682
303	РУ6-680-5	Продування трубопроводів стисненим повітрям, д.42х5 мм, перші 10 метрів		1	297,28	-	-	297,28	-	-	2,574	2,574
		операція				297,28	-		297,28	-	-	-
304	РУ6-680-6	Продування трубопроводів стисненим повітрям, д.42х5 мм, додавати на кожні повні або неповні 10 метрів Н1=9;		1	377,32	-	-	377,32	-	-	3,267	3,267
		операція				377,32	-		377,32	-	-	-
305	РУ6-711-1	Пневматичні випробування трубопроводів на робочий тиск 0,6 МПа		1	409,15	-	-	409,15	-	-	3,41	3,41
						409,15	-		409,15	-	-	-

		випробув									
306	РУ6-231-17	Демонтаж зварних трубопроводів д.34x5 мм з/з	5	108,28	0,12	-	541,40	0,60	-	0,913	4,565
		10 м			108,16	-		540,80	-	-	-
307	РУ6-239-19	Відновлення, підгинання з підігріванням під час монтажу трубопроводів д.34x5 мм	5	137,84	0,34	-	689,20	1,70	-	1,155	5,775
		10 м			137,50	-		687,50	-	-	-
308	РУ6-237-15	Монтаж зварних трубопроводів д.34x5 мм	5	339,02	0,54	2,00	1695,10	2,70	10,00	2,783	13,915
		10 м			336,48	0,44		1682,40	2,20	0,0037	0,0187
309	РУ6-680-3	Продування трубопроводів стисненим повітрям,д.34x5 мм, перші 10 метрів	1	241,38	-	-	241,38	-	-	2,09	2,09
		операція			241,38	-		241,38	-	-	-
310	РУ6-680-4	Продування трубопроводів стисненим повітрям, д.34x5 мм, додавати на кожні повні або неповні 10 метрів Н1=4;	1	137,21	-	-	137,21	-	-	1,188	1,188
		операція			137,21	-		137,21	-	-	-
311	РУ6-711-1	Пневматичні випробування трубопроводів на робочий тиск 0,6 МПа	1	409,15	-	-	409,15	-	-	3,41	3,41
		випробув			409,15	-		409,15	-	-	-
312	РУ7-213-5	Демонтаж кранів сталевих муфтових Ду25 Ру1,6 МПа	5	143,01	-	-	715,05	-	-	1,21	6,05
		шт			143,01	-		715,05	-	-	-
313	РУ7-216-5	Монтаж кранів сталевих муфтових Ду25 Ру1,6 МПа	5	338,91	-	-	1694,55	-	-	2,783	13,915
		шт			338,91	-		1694,55	-	-	-
314	2307-10034	Кран муфтовий Ду25	5	0	-	-	-	-	-	-	-
		шт			-	-		-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу, грн.					15257,99	15194,49	46,40		126,599
								10,20			0,0869
		<u>Розділ 15. Теплофікація вздовж бункерної естакади</u>									
315	РУ6-231-24	Демонтаж зварних трубопроводів д.48x5мм з/з	20	191,47	0,20	-	3829,40	4,00	-	1,617	32,34
		10 м			191,27	-		3825,40	-	-	-
316	РУ6-239-23	Відновлення, підгинання з підігріванням під час монтажу трубопроводів, д.48x5 мм	20	159,99	0,39	-	3199,80	7,80	-	1,342	26,84
		10 м			159,60	-		3192,00	-	-	-
317	РУ6-237-21	Монтаж зварних трубопроводів д.48x5мм	20	412,74	0,59	3,17	8254,80	11,80	63,40	3,355	67,1
		10 м			408,98	0,70		8179,60	14,00	0,0059	0,1188

318	РУ6-680-5	Продування трубопроводів стисненим повітрям, д.48х5 мм, перші 10 метрів операція	1	297,28	- 297,28	- -	297,28	- 297,28	- -	2,574	2,574
319	РУ6-680-6	Продування трубопроводів стисненим повітрям, д.48х5 мм, додавати на кожні повні або неповні 10 метрів Н1=19; операція	1	796,56	- 796,56	- -	796,56	- 796,56	- -	6,897	6,897
320	РУ6-711-1	Пневматичні випробування трубопроводів на робочий тиск 0,6 МПа випробув	1	409,15	- 409,15	- -	409,15	- 409,15	- -	3,41	3,41
321	РУ7-49-6	Демонтаж вентилів сталевих фланцевих Ду 50 мм Ру1,6МПа шт	2	270,42	- 270,42	- -	540,84	- 540,84	- -	2,288	4,576
322	РУ7-51-6	Ремонт вентилів сталевих фланцевих Ду50 мм Ру1,6МПа шт	2	638,47	- 638,47	- -	1276,94	- 1276,94	- -	5,093	10,186
323	РУ7-52-6	Монтаж вентилів сталевих фланцевих Ду50 мм Ру1,6МПа шт	2	713,98	- 713,98	- -	1427,96	- 1427,96	- -	5,863	11,726
324	С111-1848-1	Болт М16х80 кг	3	0	- -	- -	-	- -	- -	-	-
325	С111-1848-1	Гайка М16 кг	2	0	- -	- -	-	- -	- -	-	-
326	РУ2-201-7	Виготовлення прокладок Ду 50 мм 100 шт	0,04	676,05	- 676,05	- -	27,04	- 27,04	- -	5,72	0,2288
327	С111-1746	Пароніт б-3мм кг	2	0	- -	- -	-	- -	- -	-	-
Разом прямі витрати по розділу, грн.							20059,77	19972,77	63,40 14,00		165,8778 0,1188
Розділ 16. Скидний трубопровід з ПН											
328	РУ6-231-177	Демонтаж зварних трубопроводів д.530х10 мм з/з 10 м	0,5	1358,31	2,32 1355,99	- -	679,16	1,16 678,00	- -	11,451	5,7255
329	РУ6-239-46	Підгинання з підігріванням під час монтажу трубопроводів, д.530х10 10 м	0,5	368,69	0,80 367,89	- -	184,35	0,40 183,95	- -	3,091	1,5455
330	РУ6-237-174	Монтаж зварних трубопроводів д.530х10 мм	0,5	3048,29	4,26 3046,60	67,43 11,00	1524,15	2,13 1488,30	33,72 7,15	22,946 0,1263	11,473 0,0631

		10 м			2970,00	14,90		1400,00	7,45	0,1200	0,0001
331	РУ6-680-25	Продування трубопроводів стисненим повітрям, д.530х10, перші 10 метрів	1	713,98	-	-	713,98	-	-	6,182	6,182
		операція			713,98	-		713,98	-	-	-
332	РУ6-711-1	Пневматичні випробування трубопроводів на робочий тиск 0,6 МПа	1	409,15	-	-	409,15	-	-	3,41	3,41
		випробув			409,15	-		409,15	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу, грн.							3510,79	3473,38	33,72 7,45		28,336 0,0631
<u>Розділ 17. Пневмопошта</u>											
333	РУ6-231-29	Демонтаж зварних трубопроводів д. 76х5 мм	20	281,09	0,29	-	5621,80	5,80	-	2,376	47,52
		10 м			280,80	-		5616,00	-	-	-
334	РУ6-237-26	Монтаж зварних трубопроводів д. 76х5 мм	20	535,61	0,70	5,64	10712,20	14,00	112,80	4,29	85,8
		10 м			529,27	1,25		10585,40	25,00	0,0106	0,2112
335	2310-30010	Труба сталева д.76х5мм	1,75	0	-	-	-	-	-	-	-
		Т			-	-	-	-	-	-	-
336	РУ6-231-29	Демонтаж зварних трубопроводів д. 76х5 мм з/з	20	281,09	0,29	-	5621,80	5,80	-	2,376	47,52
		10 м			280,80	-		5616,00	-	-	-
337	РУ6-239-28	Відновлення, підгинання з підігріванням під час монтажу трубопроводів, д.76х5 мм	20	195,55	0,46	-	3911,00	9,20	-	1,639	32,78
		10 м			195,09	-		3901,80	-	-	-
338	РУ6-237-26	Монтаж зварних трубопроводів д. 76х5 мм	20	535,61	0,70	5,64	10712,20	14,00	112,80	4,29	85,8
		10 м			529,27	1,25		10585,40	25,00	0,0106	0,2112
339	РУ6-680-7	Продування трубопроводів стисненим повітрям, д.76х5 мм, перші 10 метрів	1	362,07	-	-	362,07	-	-	3,135	3,135
		операція			362,07	-		362,07	-	-	-
340	РУ6-680-8	Продування трубопроводів стисненим повітрям, д.76х5 мм, додавати на кожні повні або неповні 10 метрів Н1=19;	1	965,52	-	-	965,52	-	-	8,36	8,36
		операція			965,52	-		965,52	-	-	-
341	РУ6-711-1	Пневматичні випробування трубопроводів на робочий тиск 0,6 МПа	1	409,15	-	-	409,15	-	-	3,41	3,41
		випробув			409,15	-		409,15	-	-	-
342	РУ6-251-27	Демонтаж приварних фланців на трубу д.76х5 мм з/з	40	55,18	0,23	-	2207,20	9,20	-	0,462	18,48
		шт			54,95	-		2198,00	-	-	-

343	РУ6-254-30	Монтаж приварних фланців на трубу д.76х5 мм	ШТ	40	127,16	0,29 123,82	3,05 0,67	5086,40	11,60 4952,80	122,00 26,80	0,946 0,0057	37,84 0,2288
344	С111-1746	Гума б-3мм	КГ	2	0	-	-	-	-	-	-	-
345	С111-1848-1	Болт М12х60	КГ	3	0	-	-	-	-	-	-	-
346	С111-1848-1	Гайка М12	КГ	1	0	-	-	-	-	-	-	-
347	РУ6-231-33	Демонтаж зварних трубопроводів д.89х5 мм з/з	10 м	1	340,69	0,34 340,35	-	340,69	0,34 340,35	-	2,882	2,882
348	РУ6-237-30	Монтаж зварних трубопроводів д.89х5 мм ділянками по 200мм	10 м	1	628,92	0,80 620,48	7,64 1,69	628,92	0,80 620,48	7,64 1,69	4,994 0,0143	4,994 0,0143
349	РУ1-201-74	Ручне електродугове зварювання стиків труб д.89х5 мм	10 стик.	4,8	572,88	- 537,40	35,48 7,84	2749,82	- 2579,52	170,30 37,63	3,388 0,0664	16,2624 0,3189
350	РУ6-625-5	Виготовлення гибу 90 град. R-2м, L-3,74м на трубозгинальному станку з труби д.76х5мм	ШТ	1	248,82	0,93 242,06	5,83 1,39	248,82	0,93 242,06	5,83 1,39	1,903 0,013	1,903 0,013
351	ПР9-8097	Виготовлення стійок L-1500мм з опорами L-200мм (10 шт.) Количество: 0.057+0,008	Т	0,065	16665,83	14,28 16651,55	-	1083,28	0,93 1082,35	-	140,888	9,1577
352	С111-1814	Сталь кутова 50х50х5мм	Т	0,065	0	-	-	-	-	-	-	-
353	ПР9-7001-4	Монтаж м/к стійок з опорами із застосуванням електрозварювання	Т	0,065	20802,82	24,54 20560,24	218,04 48,18	1352,18	1,59 1336,42	14,17 3,13	168,839 0,4083	10,9745 0,0265
		Разом прямі витрати по розділу, грн.						52013,05	51393,32	545,54 120,64		416,8187 1,0239
		Разом прямі витрати по кошторису, грн. (стоимости - из "Итоговой ведомости ресурсов")						1120607,07	1109386,19	8285,72 2299,24		8966,010 2 20,2351
		в тому числі										
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.						2935,16				
		всього заробітна плата, грн.						1111685,43				

		Загальновиробничі витрати, грн.	511497,97				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.-год.	1009,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	160222,24				
		Всього по кошторису, грн.	1632105,04				
		Кошторисна трудоємність, люд.-год.	9996,08				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	1271907,67				
Розрахунок №9		Кошторисний прибуток (7,03)	70272,46				
		Кошти на покриття адміністративних витрат ремонтної організації (4,81)	48081,15				
		Разом договірна ціна	1750458,65				
		Податок на додану вартість (20%)	350091,73				
		Всього договірна ціна	2100550,38				
		<i>В тому числі зворотні суми:</i>					
		Вартість експлуатації машин і механізмів замовника (без ПДВ)	-				
		Вартість матеріалів поставки замовника (крім ПДВ)**	-				
		Вартість електроенергії, спожитої машинами та інструментом підрядника (без ПДВ)	-				
		Вартість стисненого повітря, спожитого машинами та інструментом підрядника (без ПДВ)	-				
		Всього зворотні суми (без ПДВ)					
		Разом договірна ціна за відрахуванням зворотніх сум (без ПДВ)	1750458,65				
		Податок на додану вартість (20%)	350091,73				
		Разом договірна ціна за відрахуванням зворотніх сум (з ПДВ)	2100550,38				

Начальник ВРКД УР

Т. Яценко