

1	ПУ14-6065	'Руйнування та прибирання шару щільно злежалого металевого пилу, вручну на відм. +25,0 м, в монт. поясі та респіраторі	Т	2,4	34,99	-	-	83,98	-	-	0,33	0,792
						34,99	-		83,98	-	-	-
2	ПУ14-10009	'Прибирання сміття: навантаження сипучого сміття лопатами в кузов або контейнер з підйомом до 1.0 м	Т	2,6	34,99	-	-	90,97	-	-	0,33	0,858
						34,99	-		90,97	-	-	-
3	ПР9-2168	'Демонтаж листів покрівлі (деформовані, погрожують обваленням, корозія 50%) ел. лебідкою в/п - 5т, в монт. поясі (в тому числі в районі температурного шву)	100 м2	2	5315,54	-	-	10631,08	-	-	41,07	82,14
						5315,54	-		10631,08	-	-	-
4	ПР9-7009-1	Демонтаж окремих елементів м/к каркасу щитів (корозія 30%) в монт. поясі , маса конструкції до 0,1 т	Т	0,62	5726,63	-	805,38	3550,51	-	499,33	41,27	25,5874
						4921,25	284,24		3051,18	176,23	2,0702	1,2835
5	ПР9-8102	'Виготовлення окремих елементів м/к каркасу щитів	Т	0,845	9556,84	-	-	8075,53	-	-	80,86	68,3267
						9556,84	-		8075,53	-	-	-
6	С111-1841-2	Швелер 10	Т	0,6	0	-	-	-	-	-	-	-
						-	-		-	-	-	-
7	С111-1844-4	Кутик 50	Т	0,245	0	-	-	-	-	-	-	-
						-	-		-	-	-	-
8	ПР9-7009-4	'Монтаж окремих елементів м/к каркасу щитів ел.лебідкою в/п 5т на висоті +28,0м в монт. поясі , маса конструкції до 0,1 т, монтаж із застосуванням	Т	0,845	8819,08	-	470,11	7452,12	-	397,24	68,56	57,9332
						8348,97	199,22		7054,88	168,34	1,7222	1,4553
9	РУ1-426-2	Виготовлення (порізка) м/к листів покрівлі із листової сталі . Ручне газове різання листової і штабової сталі, товщина металу до 4 мм	10 м	6,4	133,39	-	-	853,70	-	-	0,98	6,272
						133,39	-		853,70	-	-	-
10	ПР9-2183	'Монтаж листів покрівлі ел.лебідкою в/п 5т на висоті +28,0м, з застосуванням зварювання, в монт. поясі	100 м2	2,05	13259,18	-	192,22	27181,32	-	394,05	100,93	206,9065
						13066,96	59,38		26787,27	121,73	0,5032	1,0316
11	С111-1804-4	Лист б= 10 мм	Т	6,7	0	-	-	-	-	-	-	-
						-	-		-	-	-	-
12	ПР9-7009-1	Демонтаж каркасу температурного шву (ось12) (корозія 30%) в монт. поясі , маса конструкції до 0,1 т	Т	0,385	5726,63	-	805,38	2204,75	-	310,07	41,27	15,889
						4921,25	284,24		1894,68	109,43	2,0702	0,797
13	РУ1-432-4	'Виготовлення (різання) елементів каркасу температурного шву		1,2	99,36	-	-	119,23	-	-	0,73	0,876
						99,36	-		119,23	-	-	-

14	C111-1841-2	Швелер 10 10 перер Т	0,55	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	ПР9-7009-4	'Монтаж каркасу температурного шву ел.лебідкою в/п 5т на висоті +28,0м в монт. поясі , маса конструкції до 0,1 т, монтаж із застосуванням електрозварювання Т	0,55	8819,08	-	470,11	4850,49	-	258,56	68,56	37,708	0,9472
					8348,97	199,22		4591,93	109,57	1,7222		
16	РУ1-33-2	Додаткові сплошні зварювальні шви Н1 (нижнє положення) катет шву 4мм, при монтажі листів покрівлі' нижнє положення, катет шву 4 мм 10 м шва	30,3	252,61	-	13,06	7654,08	-	395,71	1,76	53,328	
					239,55	4,04		7258,37	122,41	0,0342	1,0363	
Разом прямі витрати по розділу, грн.							72747,76	70492,80	2254,96		556,6168	
в тому числі:									807,71		6,5508	
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							0,00					
всього заробітна плата, грн.							71300,51					
							30057,34					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.							52,21					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8281,85					
Всього по розділу 1, грн.							102805,10					
<u>Розділ 2. Злив вздовж р.Б осі 12-24</u>												
17	ПЕ9-735А	Очищення внутрішній поверхні трубопроводів промливневої каналізації. (д.108*4 довж.18 п/м - 6,1м2; д.219*6 довж 10п/м - 6,87м2) (для зручності демонтажу) м2	12,97	31,91	-	-	413,87	-	-	0,27	3,5019	
					31,91	-		413,87	-	-	-	-
18	РУ6-231-36	Демонтаж трубопроводів промливневої каналізації. (д.108*4) в монт. поясі, відм. +29,0м - +13,0м 10 м	1,12	275,52	-	-	308,58	-	-	2,33	2,6096	
					275,52	-		308,58	-	-	-	-
19	РУ6-231-82	Демонтаж трубопроводів промливневої каналізації (д.219*6) в монт. поясі, відм. +29,0м - +13,0м 10 м	7	587,65	-	-	4113,55	-	-	4,97	34,79	
					587,65	-		4113,55	-	-	-	-
20	РУ6-237-33	Монтаж зварних трубопроводів з вуглецевих і низьколегованих сталей з застосуванням ручного електродугового зварювання, зовнішній діаметр і товщина стінки 108х4мм, з урахуванням відводів, 10 м	1,12	550,39	-	4,51	616,44	-	5,05	4,41	4,9392	
					545,88	1,39		611,39	1,56	0,0118	0,0132	

21	C113-3085-8-1-1	Трубы ф108х4 мм		0,115	0	-	-	-	-	-	-	-
			т			-	-	-	-	-	-	-
22	C113-3085-8-1-1	'відведення 45°д108*4 (26шт.)		0,037	0	-	-	-	-	-	-	-
			т			-	-	-	-	-	-	-
23	C12310-192-1	фланец1-100-2.5		2	0	-	-	-	-	-	-	-
			шт			-	-	-	-	-	-	-
24	C111-849-1	прокладка 1-100-2.5		7	0	-	-	-	-	-	-	-
			шт			-	-	-	-	-	-	-
25	C111-94-1-2	'болт М16х60		11,44	0	-	-	-	-	-	-	-
			кг			-	-	-	-	-	-	-
26	C111-1872-1-3	Гайка М16		9,24	0	-	-	-	-	-	-	-
			кг			-	-	-	-	-	-	-
27	C15102-10208-1-1	Шайба 16		3,08	0	-	-	-	-	-	-	-
			кг			-	-	-	-	-	-	-
28	РУ6-237-79	Монтаж зварних трубопроводів з вуглецевих і низьколегованих сталей з застосуванням ручного електродугового зварювання, зовнішній діаметр і товщина стінки 219х6 мм,з урахуванням відводів, -----	10 м	7	1127,1	-	14,13 4,37	7889,70	-	98,91 30,59	8,76 0,037	61,32 0,259
						1112,97			7790,79			
29	C113-3085-8-1-1	Трубы ф219х6 мм		2,22	0	-	-	-	-	-	-	-
			т			-	-	-	-	-	-	-
30	C113-3085-8-1-1	перехід к 219*6-108*4		0,0042	0	-	-	-	-	-	-	-
			т			-	-	-	-	-	-	-
31	C113-3085-8-1-1	відведення 45° д1219*6 (2шт.)		0,015	0	-	-	-	-	-	-	-
			т			-	-	-	-	-	-	-
32	C12310-192-1	фланець 1-200-2.5 (11шт)		11	0	-	-	-	-	-	-	-
			шт			-	-	-	-	-	-	-
33	C111-849-1	прокладка 1-200-2.5		11	0	-	-	-	-	-	-	-
			шт			-	-	-	-	-	-	-
34	C111-94-1-2	'болт М16х60		3,08	0	-	-	-	-	-	-	-
			кг			-	-	-	-	-	-	-
35	C111-1872-1-3	Гайка М16		9,24	0	-	-	-	-	-	-	-
			кг			-	-	-	-	-	-	-

36	C15102-10208-1-1	Шайба 16 кг	0,57	0	-	-	-	-	-	-	-	-
37	ПР9-3080-1	Демонтаж опор промливневої каналізації, 50% від загального об'єму в монт. поясі , маса елемента до 0,1 тн, відм. +29,0м - +13,0м т	0,54	4732,96	-	581,91	2555,80	-	314,23	35,04	18,9216	-
					4151,05	238,92		2241,57	129,02	1,8702	1,0099	
38	ПР9-8100	'Виготовлення окремих елементів металоконструкцій опор промливневої каналізації, маса елемента до 0,05 т т	0,54	11293,47	-	321,89	6098,47	-	173,82	92,83	50,1282	-
					10971,58	140,72		5924,65	75,99	1,2184	0,658	
39	C111-1844-3	Кутик 100x10 т	0,3	0	-	-	-	-	-	-	-	-
40	C111-1841-2	Швелер 10 т	0,2	0	-	-	-	-	-	-	-	-
41	C147-1-28-1	Прут 16 т	0,04	0	-	-	-	-	-	-	-	-
42	ПР9-3080-4	'Монтаж опор промливневої каналізації 50% від загального об'єму в монт. поясі відм. +29,0м - +13,0м з застосуванням зварювання т	0,54	7835,49	-	917,07	4231,16	-	495,21	58,4	31,536	-
					6918,42	377,08		3735,95	203,62	2,9626	1,5998	
43	ПР9-7008-1	Демонтаж прийомних воронки в монт. поясі , маса елемента до 0,05 тн, відм. +29,0м - +13,0м т	0,14	6368,72	-	927,68	891,62	-	129,87	45,63	6,3882	-
					5441,04	330,49		761,75	46,27	2,429	0,3401	
44	ПР9-8100	Виготовлення приймальних воронки з застосуванням зварювання (9шт.) т	0,143	11293,47	-	321,89	1614,97	-	46,03	92,83	13,2747	-
					10971,58	140,72		1568,94	20,12	1,2184	0,1742	
45	C113-3085-8-1-1	Трубы ф219х6 мм т	0,12	0	-	-	-	-	-	-	-	-
46	C111-1804-4	Лист б= 10 мм т	0,023	0	-	-	-	-	-	-	-	-
47	ПР9-7008-4	'Монтаж прийомних воронки в монт. поясі , маса елемента до 0,05 тн, відм. +29,0м - +13,0м з застосуванням зварювання т	0,143	11098,67	-	1864,66	1587,11	-	266,65	75,83	10,8437	-
					9234,01	660,75		1320,46	94,49	4,8699	0,6964	
48	ПУ14-8019	Порізка листів покрівлі та труб на габаритні розміри (1х1,5м) на відм. +28,0м для зручності перенесення та спуску на відм. +0,00м	7,62	503,67	-	-	3837,97	-	-	3,95	30,099	-
					503,67	-		3837,97	-	-	-	

		т									
		Разом прямі витрати по розділу, грн.					34159,24	32629,47	1529,77 601,66		268,3521 4,7506
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					0,00				
		всього заробітна плата, грн.					33231,13				
							15216,98				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.					29,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4709,95				
		Всього по розділу 2, грн.					49376,22				
		Розділ 3. Улаштування примикання вздовж стіни по р									
		<u>Ж-Ж1-І осі 28-33</u>									
49	КБ7-16-1	Демонтаж. Демонтаж завислих з/б панелей стінової огорожі ел.лебідкою в/п 5т(відм.+23,0м) (3 шт. 6мх0,8м) 100шт	0,03	95048,02	- 78369,60	16678,42 5529,03	2851,44	- 2351,09	500,35 165,87	653,08 46,7779	19,5924 1,4033
		<i>Вказ.п.2.8 а при демонтажі збірних залізобетонних і бетонних конструкцій Кмз = 0,8 Кмаш = 0,8</i>									
50	ПР6-10003	Рубка з/б панелей відбійними молотками м3	2,88	6830,99	- 5084,23	1746,76 1471,80	19673,25	- 14642,58	5030,67 4238,78	41,75 14,3969	120,24 41,463
51	РУ1-426-2	Виготовлення (порізка) листів примикання (Н-500мм) з листової сталі . Ручне газове різання листової і штабової сталі, товщина металу до 4 мм 10 м	2,4	133,39	- 133,39	- -	320,14	- 320,14	- -	0,98 -	2,352 -
52	ПР9-2183	'Монтаж листів примикання ел.лебідкою в/п 5т на висоті +22,0м, з застосуванням зварювання, в монт. поясі 100 м2	0,17	13259,18	- 13066,96	192,22 59,38	2254,06	- 2221,38	32,68 10,09	100,93 0,5032	17,1581 0,0855
53	С111-1804-4	Лист б= 4 мм т	0,56	0	- -	- -	-	- -	- -	- -	- -
54	ПР9-7033-1	'Демонтаж окремих деформованих елементів м/к драбини в монт. поясі , маса конструкції до 0,05 т т	0,1	2246,47	- 2060,06	186,41 81,49	224,65	- 206,01	18,64 8,15	17,28 0,7056	1,728 0,0706
55	ПР9-8100	'Виготовлення окремих елементів м/к драбин т	0,21	11293,47	- 10971,58	321,89 140,72	2371,63	- 2304,03	67,60 29,55	92,83 1,2184	19,4943 0,2559
56	С147-1-28-1	Прут 16	0,02	0	-	-	-	-	-	-	-

57	C111-1844-4	Кутик 50х4	Т	0,12	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	C111-1844-4	Кутик 63х5	Т	0,07	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	ПР9-7033-4	'Монтаж окремих елементів м/к драбин, з застосуванням зварювання, в монт. поясі , вагою до 0,05т	Т	0,21	3871,37	-	371,91	812,99	-	78,10	28,74	6,0354	-	-
						3499,46	159,71		734,89	33,54	1,3816	0,2901		
60	ПР13-6107	'Грунтування м/к грунтом ГФ-021 (за 1 раз) мех. способом - на висоті більше 4 м	Т	6,56	581,33	-	-	3813,52	-	-	5,346	35,0698	-	-
		100 м2				581,33	-		3813,52	-	-	-		
61	ПР13-6059	<i>Тех.ч.п.3.10 При очистке и окраске внешних поверхностей оборудования, а также покрытий, колонн, связей, балок, фахверков, конструкций эстакад и галерей с лесов, подвесных подмостей, люлек на высоте больше 4 м Ктз = 1,1 Кмаш = 1 Кмат = 1</i>		6,56	1341,98	-	256,25	8803,39	-	1681,00	8,42	55,2352	-	-
		100 м2				1085,73	180,05		7122,39	1181,13	1,7102	11,2189		
62	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 Т	0,0836	2092,71	-	1931,55	174,95	-	161,48	1,69	0,1413	-	-
						161,16	589,69		13,47	49,30	4,0635	0,3397		
63	C311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	Т	8,36	71,56	-	71,56	598,24	-	598,24	-	-	-	-
						-	12,94		-	108,18	0,099	0,8276		
64	ПУ14-1470	'Навантаження демонтованих м/к автокраном в/п-18 т	10 тонн	0,843	773,95	-	649,16	652,44	-	547,24	1,04	0,8767	-	-
						124,79	223,10		105,20	188,07	1,6224	1,3677		
		Разом прямі витрати по розділу, грн.						42550,70	33834,70	8716,00		277,9232		
										6012,66		57,3224		
		в тому числі:												
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.						0,00						
		всього заробітна плата, грн.						39847,36						
								18078,22						
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.						35,48						
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						5628,01						

		Всього по розділу 3, грн.	60628,92				
		Разом прямі витрати по кошторису, грн. (стоимости - из "Итоговой ведомости ресурсов")	149458,76	136956,97	12501,79 7422,03		1102,892 68,6238
		в тому числі					
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	0,00				
		всього заробітна плата, грн.	144379,00				
		Загальновиробничі витрати, грн.	63352,54				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.-год.	117,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	18619,81				
		Прямі витрати ремонтно-будівельних робіт, грн.	123551,02				
		в тому числі					
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	0,00				
		заробітна плата робітників, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.	111049,23				
		заробітна плата в експлуатації машин, грн.	7079,40				
		Загальновиробничі витрати, грн.	50723,70				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.-год.	90,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	14404,95				
		Всього кошторисна вартість ремонтно-будівельних робіт, грн.	174274,72				
		кошторисна трудоємність, люд.-год.	1057,04				
		кошторисна заробітна плата, грн.	132533,58				
		Прямі витрати ремонтно-монтажних робіт, грн.	25907,74				
		в тому числі					
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	0,00				
		заробітна плата робітників, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.	25907,74				
		заробітна плата в експлуатації машин, грн.	342,63				
		Загальновиробничі витрати, грн.	12628,84				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.-год.	26,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	4214,86				
		Всього кошторисна вартість ремонтно-монтажних робіт, грн.	38536,58				
		кошторисна трудоємність, люд.-год.	231,86				
		кошторисна заробітна плата, грн.	30465,23				
		Всього по кошторису, грн.	212811,30				
		Кошторисна трудоємність, люд.-год.	1288,90				

	кошторисна заробітна плата, грн.	162998,81				
Розрахунок №9	Кошторисний прибуток (7,03)	9060,99				
	Кошти на покриття адміністративних витрат ремонтної організації (4,81)	6199,62				
	Разом договірна ціна	228071,91				
	Податок на додану вартість (20%)	45614,38				
	Всього договірна ціна	273686,29				
	<i>В тому числі зворотні суми:</i>					
	Вартість експлуатації машин і механізмів замовника (без ПДВ)	-				
	Вартість матеріалів поставки замовника (крім ПДВ)**	-				
	Вартість електроенергії, спожитої машинами та інструментом підрядника (без ПДВ)	-				
	Вартість стисненого повітря, спожитого машинами та інструментом підрядника (без ПДВ)	-				
	Всього зворотні суми (без ПДВ)					
	Разом договірна ціна за відрахуванням зворотніх сум (без ПДВ)	228071,91				
	Податок на додану вартість (20%)	45614,38				
	Разом договірна ціна за відрахуванням зворотніх сум (з ПДВ)	273686,29				

Перевірив: Начальник ВРКД

Яценко Тетяна
Володимирівна

Подписано цифровой подписью:
Яценко Тетяна Володимирівна
Дата: 2026.09.29 11:27:00 +03'00'

Т. Яценко

Склад: Провідний інженер ВРКД

Мирошниченко Наталя
Василівна (Natalia
Myroshnynchenko)

Подписано цифровой
подписью: Мирошниченко
Наталя Василівна (Natalia
Myroshnynchenko)
Дата: 2026.09.29 10:39:41 +03'00'

Н.Мирошниченко