

УЗГОДЖУЮ:
в.о. директора з КБ та інвестицій

Соколовський В.Г.
Підписано цифровою
підписью: Соколовський
Віктор
Дата: 2026.10.06 13:39:01
+03'00'

Відомість обсягів робіт №1

на виконання робіт по об'єкту "Укриття трансформатору Т-1 ГПП-1. ПІВНІЗК».
Електротехнічні рішення." (трансформатор EFTR-9296 60000-150/35/6)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Обсяг робіт	
		Од. вим.	обсяг
	Вибірка зі складу робіт кошторисної норми КМ8-1-15 "Монтаж трансформатора трифазного 150 кВ, потужність 16000-63000 кВ.А" за виключенням наступних робіт: 1.Монтаж трансформатора. 2.Укладання і демонтаж кліток зі шпал і рейок по шпалах.		
1	Відбирання проб масла.	кмпл.	1,00
2	Чергування при випробовуванні та перевірці.	кмпл.	1,00
3	Приєднування жил проводів або кабелів до устаткування.	кмпл.	2,00
4	Монтаж і демонтаж ФОСН (фільтр очистки светлых нефтепродуктов).	кмпл.	1,00
5	Заливання масла у трансформатор	т	33,00
6	Сушіння і засипання силікагелю	кмпл.	1,00
7	Прокладання та оброблення кабелю	кмпл.	1,00
8	Контрольне прогрівання	кмпл.	1,00
9	Установлення та очищення баків від масла	кмпл.	1,00
10	Прокладання і демонтаж тимчасових маслопроводів	кмпл.	1,00
11	Промивання маслопроводу	кмпл.	1,00
12	Зливання масла із трансформатора	кмпл.	1,00
13	Монтаж і демонтаж вакуумпроводу	кмпл.	1,00
14	Вакуумування трансформатора	кмпл.	1,00
	Демонтаж-монтаж плит лотків для заміни кабелів		
15	Демонтаж плит лотків (зі збереженням) для демонтажу кабелів	м3	15,00
16	Монтаж плит лотків (збережених) після монтажу кабелів	м3	15,00

Примітка. Необхідність виконання робіт та заходів по пунктам 1-14 виникне у разі незадовільного випробовування трансформатора.

Начальник ЦМП Патреченко Віктор Васильович

Підписано цифровою підписью: Патреченко
Віктор Васильович
Дата: 2026.10.06 11:21:57 +03'00'

В.В. Патреченко

Провідний фахівець ВКБ



Підписано
цифровою
підписью: Кравцан
Сергій Анатолійович
Дата: 2026.10.06
08:27:34 +03'00'

С.А. Кравцан