

Погоджено:
Головний енергетик ПРАТ «ПІВНІЗК»
Таранік Андрій
Анатолійович

Підписано цифровою
підпискою: Таранік Андрій
Анатолійович
Дата: 2026.08.14 12:33:27 +03'00'

А.А.Таранік

«___» _____ 2026р.

Затверджую:
Директор з інжинірингу ПРАТ «ПІВНІЗК»
І.В.Стоєв



Стоєв Ігор
Вікторович
(Igor Stoiev) _____ 2026р.

Відомість дефектів № 02-27-02ЕШ від 03.08.2026р.

технічного обслуговування, а саме: ревізії, налагодження та випробування електрообладнання дільниці підземного видобутку ПК ПРАТ "ПІВНІЗК" у 2027р.

Комісія у складі:

Начальник ПК
Головний інженер ПК
Головний енергетик ПК

М.М. Данилов
В.В. Гандзюк
Є.О. Дедков

склали справжню відомість дефектів у тому, що для виконання ревізії, налагодження та випробування клітьової підйимальної установки (інв.№ 061959), скіпової підйимальної ї установки (інв.№ 061952) ствола шахти «П-1», баддйової підйимальної установки ствола шахти «В- 1» (інв. № 061960), необхідно виконати такі роботи:

1 Підйимальні установки.

1.1. Машина шахтна підйимальна МК-5*4-16К

№ п/п	Найменування робіт	Одиниці вимір.	Кількість	Інв. №	Примітка
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Ревізія та налагодження електрообладнання. Ревізія та налагодження апарату, тип АЗК	шт	1	061959	
2.	Ревізія та налагодження електроустаткування. Ревізія та налагодження обмежувача швидкості типу ЕОС-2	пристрій	2	061959	
3.	Ревізія та налагодження електрообладнання. Ревізія та налагодження схеми управління запобіжним гальмом	схема	1	061959	
4.	Ревізія та налагодження електроустаткування. Захист від прослизання канатів	пристрій	1	061959	
5.	Електричне обладнання (налагодження). Стаціонарні установки із приводом по системі "ТП-Д": налагодження схеми автомата головного струму на струм до 5000 А	схема	2	061959	
6.	Електричне обладнання (налагодження). Стаціонарні установки із приводом по системі "ТП-Д": налагодження схеми блоку збудження тахогенератора	схема	2	061959	
7.	Електричне обладнання (налагодження). Стаціонарні установки із приводом по системі "ТП-Д": налагодження схеми лінійного контактора на струм до 5000А	схема	2	061959	
8.	Електричне обладнання (налагодження). Стаціонарні установки із приводом по системі "ТП-Д": налагодження схеми максимального струмового захисту головного ланцюга	схема	1	061959	
9.	Електричне обладнання (налагодження). Стаціонарні установки з приводом по системі "ТП-Д": налагодження схеми максимального струмового захисту збудження двигуна.	схема	1	061959	
10.	Електричне обладнання (налагодження). Стаціонарні установки із приводом по системі "ТП-Д": налагодження схеми завдання швидкості.	схема	1	061959	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
11.	Електричне обладнання (налагодження). Станіонарні установки із приводом по системі "ТП-Д": налагодження схеми регулювання швидкості.	схема	1	061959	
12.	Електричне обладнання (налагодження). Станіонарні установки із приводом по системі "ТП-Д": налагодження схеми регулювання струму збудження двигуна.	схема	1	061959	
13.	Електричне обладнання (налагодження). Ревізія та налагодження схеми керування приводом постійного струму по системі "Тиристорний перетворювач-двигун" 6-імпульсної з реверсом збудження двигуна	схема	2	061959	
14.	Ревізія та налагодження електроустаткування. Ревізія та налагодження пульта управління, тип ПШП	шт	1	061959	
15.	Електричне обладнання (налагодження). Ревізія та налагодження ланцюгів управління джерела постійного струму статичного стабілізованого трифазного	схема	1	061959	
16.	Налагодження тиристорних збудників. Збудник тиристорний струм до 200А, число елементів до 400	агрегат	2	061959	
17.	Контрольні випробування підіймальної установки. Підіймальна установка з числом апаратів захисту та блокування до 15	установка	1	061959	
18.	Електричне обладнання (налагодження). Ревізія та налагодження електродвигуна або генератора постійного струму потужністю до 2000 кВт	шт	2	061959	
19.	Електричне обладнання (налагодження). Ревізія та налагодження датчика контролю положення механізму ДКПУ, ВМ4-65, ДПМГ тощо.	шт	4	061959	
20.	Електричне обладнання (налагодження). Ревізія та налагодження розподільчого пристрою низьковольтного	шт	1	061959	
21.	Електричне обладнання (налагодження). Ревізія та налагодження пускової апаратури допоміжних електродвигунів	шт	1	061959	
22.	Електричне обладнання (налагодження). Перевірка захисного заземлення	шт	1	061959	
23.	Електричне обладнання (налагодження). Ревізія та налагодження задатчика швидкості підйомних машин із приводом постійного струму на електронних підсилювачах.	шт.	1	061959	

1.2. Машина шахтна підіймальна ЦШ-5х8

№ п/п	Найменування робіт	Одиниці вимір.	Кількість	Інв. №	Примітка
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Ревізія та налагодження електрообладнання. Ревізія та налагодження апарату, тип АЗК	шт	2	061952	
2.	Ревізія та налагодження електроустаткування. Ревізія та налагодження обмежувача швидкості типу ЕОС-2	пристрій	2	061952	
3.	Ревізія та налагодження електрообладнання. Захист від прослизання канатів	пристрій	1	061952	
4.	Ревізія та налагодження електроустаткування. Ревізія та налагодження схеми управління запобіжним гальмом	схема	2	061952	
5.	Ревізія та налагодження електрообладнання. Ревізія та налагодження пульта управління, тип ПШП	шт	1	061952	
6.	Електричне обладнання (налагодження). Станіонарні установки з приводом по системі "ТП-Д": налагодження схеми блоку збудження тахогенератора	схема	2	061952	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
7.	Електричне обладнання (налагодження). Стаціонарні установки з приводом по системі "ТП-Д": налагодження схеми завдання швидкості	схема	1	061952	
8.	Електричне обладнання (налагодження). Стаціонарні установки з приводом по системі "ТП-Д": налагодження схеми регулювання струму збудження двигуна	схема	1	061952	
9.	Електричне обладнання (налагодження). Ревізія та налагодження схеми керування приводом постійного струму по системі "Тиристорний перетворювач-двигун" 6-пульсної з реверсором якірного ланцюга або 12-імпульсна з реверсором збудження двигуна	схема	1	061952	
10.	Налагодження тиристорних збудників. Збудник тиристорний струмом до 400А, число елементів до 400	агрегат	1	061952	
11.	Електричне обладнання (налагодження). Стаціонарні установки із приводом по системі "ТП-Д": налагодження схеми автомата головного струму на струм до 10000 А	схема	1	061952	
12.	Контрольні випробування підйомної установки. Підйомна установка з числом апаратів захисту та блокування до 15	установка	1	061952	
13.	Електричне обладнання (налагодження). Ревізія та налагодження електродвигуна або генератора постійного струму потужністю понад 2000 кВт	шт	1	061952	

1.3. Машина підймальна шахтна ЦР-6*3,06

№ п/п	Найменування робіт	Одиниці вимір.	Кількість	Інв. №	Примітка
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Ревізія та налагодження електрообладнання. Ревізія, налагодження та випробування захисту від провисання струни та напуску канатів підйомних установок однокінцевих	пристрій	1	061960	
2.	Електричне обладнання (налагодження). Ревізія та налагодження роторних реостатів, з'єднаних у "трикутник"	збірка	132	061960	
3.	Ревізія та налагодження електрообладнання. Ревізія та налагодження схеми управління запобіжним гальмом	схема	1	061960	
4.	Електричне обладнання (налагодження). Ревізія та налагодження реверсора високовольтного	шт	1	061960	
5.	Електричне обладнання (налагодження). Ревізія та налагодження пристроїв електродинамічного гальмування, що регулюється з силовим магнітним підсилювачем або ЕМУ	пристрій	1	061960	
6.	Ревізія та налагодження електроустаткування. Ревізія та налагодження обмежувача швидкості типу ЕОС-3	пристрій	1	061960	
7.	Ревізія та налагодження електроустаткування. Ревізія та налагодження пульта управління, тип ПППП	шт	1	061960	
8.	Контрольні випробування підйомної установки. Підймальна установка з кількістю апаратів захисту та блокування понад 15	установка	1	061960	
9.	Електричне обладнання (налагодження). Ревізія та налагодження асинхронного електродвигуна потужністю до 1000 кВт	шт	1	061960	
10.	Електричне обладнання (налагодження). Ревізія та налагодження роторної станції керування з релейною схемою керування	шт	1	061960	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
11.	Електричне обладнання (налагодження). Ревізія та налагодження датчика контролю положення механізму ДКПУ, ВМ4-65, ДПМГ тощо.	шт	2	061960	
12.	Електричне обладнання (налагодження). Ревізія та налагодження розподільчого пристрою низьковольтного	шт	1	061960	
13.	Електричне обладнання (налагодження). Перевірка захисного заземлення	комплект	1	061960	
14.	Електричне обладнання (налагодження). Ревізія та налагодження ланцюгів управління джерела постійного струму статичного стабілізованого трифазного	схема	1	061960	
15.	Електричне обладнання (налагодження). Ревізія та налагодження пускової апаратури допоміжних електродвигунів	комплект	1	061960	
16.	Ревізія та налагодження електрообладнання. Ревізія та налагодження апарату, тип АЗК	шт	1	061960	
17.	Електричне обладнання (налагодження). Відновлення (ремонт) або встановлення датчика початку уповільнення	шт	1	061960	
18.	Електричне обладнання (налагодження). Налаштування апаратури контролю температури всіх типів.	шт	4	061960	
19.	Електричне обладнання (налагодження). Регулювання повітряного зазору між ротором і статором електродвигуна потужністю до 500кВт.	шт.	1	061960	
20.	Електричне обладнання (налагодження). Ревізія та налагодження блоку керування гальмом	шт	1	061960	

Примітка: Роботи виконуються в цеху що діє в обмежених умовах згідно з НПАОП 0.00-1.77-16.

Обсяги, порядок, методики виконання робіт: «Посібник з ревізії, налагодження та випробування шахтних підймальних установок» при обладнанні, що діє. Роботи виконуються в електроустановках, що діють, на шахтній поверхні. Інструменти, обладнання, матеріали та прилади виконавця робіт.

Територія виконання робіт - Замовника;

Перевезення персоналу, оснащення, пристосування, інструментів, матеріалів до місця роботи - транспортом та за рахунок Підприємства;

Якщо є демонтовані запчастини, м/брухт, запчастини б/в вони підлягають поверненню Замовнику; якщо виникають приховані роботи - Підприємство повідомляє про це замовника;

Строк виконання робіт з дати передачі рем. фонду - 7 календарних днів по кожному агрегату;

Гарантійний термін з моменту закінчення робіт - 6 місяців.

Начальник ПК

Данилов
Максим
Миколайович

Підписано цифровою
підписом: Данилов
Максим Миколайович
Дата: 2026.08.12 07:57:21
+03'00'

М.М. Данилов

Головний інженер ПК

Гандзюк Василь
Васильович (Vasyi
Handziuk)

Підписано цифровою
підписом: Гандзюк Василь
Васильович (Vasyi Handziuk)
Дата: 2026.08.10 08:34:33
+03'00'

В.В. Гандзюк

Головний енергетик ПК

Дедков
Євген
Олексійович

Підписано цифровою
підписом: Дедков
Євген Олексійович
Дата: 2026.08.07
08:00:29 +03'00'

Є.О. Дедков