

Погоджено:
Головний енергетик ПРАТ «ПівнігЗК»
Таранік Андрій Підписано цифровою підпискою:
Таранік Андрій Анатолійович
Дата: 2026.08.13 09:33:15 +0300 А.А.Таранік
Анатолійович

Затверджую:
Директор з інжинірингу ПРАТ «ПівнігЗК»
І.В.Стоєв

« ____ » _____ 2026р.


Стоєв Ігор
Вікторович 2026р.
(Ihor Stoiev)

Відомість дефектів № 02-27-03ЕШ від 03.08.2026р.

технічного обслуговування, а саме: ревізії, налагодження та випробування електрообладнання дільниці підземного видобутку ПК ПРАТ "ПівнігЗК" у 2027р.

Комісія у складі:
Начальник ПК
Головний інженер ПК
Головний енергетик ПК

М.М. Данилов
В.В. Гандзюк
Є.О. Дедков

склали справжню відомість дефектів у тому, що для виконання річної ревізії, налагодження та випробування електрообладнання (водовідлив гор. 920м інв. № 007211, водовідлив гор. 465м. інв. № 007214, центральна підстанція 25П гор. 920м інв № 024742). (Дата введення в експлуатацію – 1978р.) необхідно виконати такі роботи з використанням наведених нижче матеріалів:

1. Шахтні водовідливи

1.1 Водовідлив гор. 920м інв. №007211.

№ п/п	Найменування робіт	Одиниці вимір.	Кількість	Інв. №	Примітка
1.	Огляд та вимірювання ланцюга між заземлювачем та заземлюючими елементами	шт.	130	007211	
2.	Перевірка та випробування заземлювальних пристроїв у шахті	шт.	1	007211	
3.	Вимір опору розтіканню струму заземлювальних пристроїв	шт.	1	007211	
4.	Випробування ізоляції силових кабельних ліній	шт.	2	007211	
5.	Випробування ізоляції обмоток зварювальних трансформаторів та кабелів у шахті	компл.	1	007211	
6.	Перевірка та налагодження реле витоку «АЗАК»	шт.	1x2	007211	
7.	Перевірка та налагодження реле витоку «УАКІ»	шт.	1x2	007211	
	ПС 22П Налагодження релейного захисту:				
8.	Налагодження струмового захисту на електромагнітних реле	шт.	6	007211	
9.	Налагодження струмового захисту на індукційних реле	шт.	3	007211	
10.	Налагодження захисту від замикання на землю лінії 3-10 кВ	шт.	5	007211	
11.	Перевірка АВР ланцюгів оперативного струму підстанції.	компл.	1x2	007211	
12.	Налагодження блоку живлення УКП	шт.	2	007211	

1.2 Водовідлив гор. 465м інв. №007214.

№ п/п	Найменування робіт	Одиниці вимір.	Кіль- кість	Інв. №	Примітка
1.	Огляд та вимірювання ланцюга між заземлювачем та заземлюючими елементами	шт.	122	007214	
2.	Перевірка та випробування заземлювальних пристроїв у шахті	шт.	1	007214	
3.	Вимір опору розтіканню струму заземлювальних пристроїв	шт.	1	007214	
4.	Випробування ізоляції силових кабельних ліній	шт.	2	007214	
5.	Випробування ізоляції обмоток зварювальних трансформаторів та кабелів у шахті	компл.	1	007214	
6.	Перевірка та налагодження реле витоку «АЗАК»	шт.	1х2	007214	
	ПС23П Налагодження релейного захисту:				
7.	Налагодження струмового захисту на електромагнітних реле	шт.	6	007214	
8.	Налагодження струмового захисту на індукційному реле	шт.	3	007214	
9.	Налагодження захисту від замикання на землю лінії 3-10 кВ	шт.	5	007214	
10.	Перевірка АВР ланцюгів оперативного струму підстанції.	компл.	1х2	007214	
11.	Налагодження блоку живлення УКП	шт.	2	007214	

1.3. Підстанція 25П гор. 920м інв №024742.

№ п/п	Найменування робіт	Одиниці вимір.	Кіль- кість	Інв. №	Примітка
1.	Огляд та вимірювання ланцюга між заземлювачем та заземлюючими елементами	шт.	68	024742	
2.	Вимір опору розтіканню струму заземлювальних пристроїв	шт.	1	024742	
3.	Випробування ізоляції силових кабельних ліній	шт.	2	024742	
4.	Перевірка та налагодження реле витоку «АЗШ.3»	шт.	1х2	024742	
5.	Перевірка та налагодження реле витоку «УАКІ»	шт.	1х2	024742	
	ПС25П Налагодження релейного захисту:				
6.	Налагодження струмового захисту на електромагнітних реле	шт.	5	024742	
7.	Налагодження захисту від замикання на землю лінії 3-10 кВ	шт.	4	024742	
8.	Перевірка АВР ланцюгів оперативного струму підстанції.	компл.	1х2	024742	
9.	Налагодження блоку живлення УКП	шт.	2	024742	

Примітка:

Роботи виконуються в електроустановках, що діють, з оформленням наряду-допуску, поряд з діючим обладнанням;

Інструменти, обладнання, матеріали - Підрядника;

Територія виконання робіт - Замовника;

Перевезення персоналу, оснащення, інструментів, матеріалів до місця роботи - транспортом та за рахунок Підрядника;

Демонтовані запчастини підлягають поверненню Замовнику;

Якщо виникають приховані роботи - Підрядник повідомляє про це Замовника;

Строк виконання робіт:

- Водовідлив – 7 календарних днів;
- Підстанція 25П – 5 календарних днів.
- Гарантійний строк з моменту проведення робіт - 6 місяців.

Начальник ПК

Данилов
Максим
Миколайович

Подписано цифровой
подписью: Данилов
Максим Миколайович
Дата: 2026.08.12
07:58:31 +03'00'

М.М. Данилов

Головний інженер ПК

Гандзюк Василь
Васильович (Vasyi
Handziuk)

Подписано цифровой
подписью: Гандзюк Василь
Васильович (Vasyi Handziuk)
Дата: 2026.08.10 08:35:25
+03'00'

В.В. Гандзюк

Головний енергетик ПК

Дедков Євген
Олексійович

Подписано цифровой
подписью: Дедков
Євген Олексійович
Дата: 2026.08.07
09:01:07 +03'00'

Є.О. Дедков