

ПрАТ «ЦГЗК»
ФОГ

ПОГОДЖЕНО:
Головний механік ВП та КР
Геннадій СНЕГІРЬОВ

Снегірьов Геннадій Павлович
Подписано цифровой подписью: Снегірьов Геннадій Павлович
Дата: 2026.09.21 13:39:27 +03'00'

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Начальник ВП та КР
Дмитро ГОРІЛЬСЬКИЙ

Горільський Дмитро Сергійович
Подписано цифровой подписью: Горільський Дмитро Сергійович

Відомість дефектів №125

на поточний ремонт (відновлення) дебаланса віброзбудника грохоту ГСТ-8І

№ п/п	Найменування робіт, що підлягають виконанню, найменування деталей, які потребують заміни	Обсяг робіт		Матеріали, що потребують виготовлення, заміни						№ креслення	Примітки
		Одиниця виміру	Кількість	Оз нак а *	Найменування	Кількіс ть	Одиниця виміру	Маса, кг			
								1 шт.	Всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Відновлення посадкової поверхні підшипника Ø 170мм	шт	2		Дебаланс віброзбудника	1	кг	348	348	22161.03.115	Здійснити відновлення посадкових місць підшипників Ø170g6 (-0,014 -0,039)
2	Відновлення посадкової поверхні під лабіринт Ø 155мм	шт	2		Дебаланс віброзбудника	1	кг	348	348	22161.03.115	Здійснити відновлення посадкових місць лабіринтів Ø 155 (-0,014 -0,039)
3	Відновлення посадкової поверхні під сферичне кільце Ø 70мм	шт	2		Дебаланс віброзбудника	1	кг	348	348	22161.03.115	Здійснити відновлення посадкових місць сферичних кілець Ø 70к6 (+0,021 +0,002)
4	Відновлення різьбової поверхні М140х2	шт	2		Дебаланс віброзбудника	1	кг	348	348	22161.03.115	При необхідності провести відновлення різьблення М140х2 8g
5	Відновлення глухих різьбових поверхонь М12	шт	4		Дебаланс віброзбудника	1	кг	348	348	22161.03.115	Провести демонтаж фрагментів заломлених болтів, відновлення отворів та різьблення М12

6	Зробити термообробку посадочної поверхні підшипника Ø 170mm	шт	2	Дебаланс віброзбудника	1	кг	348	348	22161.03.115	Виконати ТВЧ з твердістю 40...55HRC
---	---	----	---	------------------------	---	----	-----	-----	--------------	-------------------------------------

Примітки:

1. Умови виконання робіт - роботи проводяться на території Підприємства.
2. Матеріали для проведення ремонтних робіт — підприємства.
3. Під час проведення робіт керуватися кресленням 22161.03.115
4. Дріт для наплавки узгодити з Заказчіком
4. Вивезення дебаланса в ремонт та ввезення з ремонту транспортом Підприємства.
5. Строк виконання робіт не більше 30 календарних днів з моменту передачі дебаланса Підприємству за актом приймання-передачі.
6. Гарантійний термін на виконані роботи 12 місяців, з моменту введення (установки) дебаланса в роботу.

Начальник ФОГ

Заст. Начальника з інженірингу ФОГ ПРАТ "ЦГЗК"

в.о.Головного механіка ФОГ ПРАТ "ЦГЗК"


Андрій ЖУКІВСЬКИЙ

Підписано
Іванов Андрій цифровою
Сергійович підписью: Іванов
Андрій Сергійович

Андрій ІВАНОВ

Павло МЕТЕЛЯ

Підписано цифровою
підписью: Метеля Павло
Анатолійович (Pavlo Metelia)
Дата: 2026.09.16 11:06:00
+03'00'

Метеля Павло
Анатолійович
(Pavlo Metelia)