

Погоджено:
Головний фахівець ВП та КР
ДІ ГДА ОД СП «Метінвест-Холдинг»
Геннадій СНЕГІРЬОВ

Підприємство ПРАТ «ЦЗК»
Цех Дробильної фабрики

Затверджую:
Начальник ВП та КР
ДІ ГДА ОД СП «Метінвест-Холдинг»
Дмитро ГОРІЛЬСЬКИЙ

" " 2026р.

Горільський Дмитро Сергійович
Продієсно цифровой
Горільський Дмитро Сергійович
2026р.

Вид робіт: Поточний ремонт дробарки КМДТ-2200 заливка броні конуса подріблювального к. 1275.05.300

№ з/п	Найменування робіт і витрат, найменування деталей, які потребують заміни	Обсяг робіт		Матеріали, що потребують виготовлення, заміни				Маса, кг		№ креслення	Примітки
		Одиниця виміру	Кількість	Ознака *	Найменування	Кількість	Одиниця виміру	Ішт.	Всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Заливка фрумування конуса подрібнювального КМДТ-2200 компундною сумішю	шт	1		компунд	60	кг			1275.05.300	заливка, вага компундної суміші вказана ориєнтовно

1. Матеріали та механізми, транспорт, засоби-малої механізації, комунікаційні, електронні, ручні та електризовані інструменти - Підв'язка.
2. Роботи виконуються на території замовника.
3. Прибуття Підв'язки для виконання робіт - протягом 1-го робочого дня з моменту заявки Замовника (телефоном, ел.поштою).
4. Роботи проводяться у тому числі у вихідні дні.
5. В результаті виконання робіт брухт не утворюється.
6. Вимоги до дозвілених документів, наявність ПОР, наявність сертифіката на компундну суміш
7. Термін виконання робіт - 4-5 годин.
8. Гарантії на виконання складає 6 місяців або 450 тис. тон з моменту введення в експлуатацію, (контроль запис у агрегатному журналі).
9. Вимоги до компунду: міцність на стиск - не менше 90 МПа, усадка - не більше 0,1 %, час затвердіння - не більше 5 год.

Відомість дефектів узгоджено:

Начальник дробильної фабрики

Заст. начальника ДФ з інженерингу

Головний механік дробильної фабрики

14.09.2026р.

Олександр ІВАШУРА

Антон МІЛКЕВИЧ

Сергій МОХТАН