

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

**на виконання робіт з буріння режимно- спостережливих свердловин
на промисловому майданчику ПАТ «Запоріжсталь»
для отримання інтегрованого довкілєвого дозволу**

Термін виконання робіт – з 01.10.2026 р. до 31.12.2026 р.

Роботи з буріння розвідувальних свердловин та надання технічної документації на них:

1. Буріння спостережних свердловин:
Передбачається буріння 5 свердловин глибиною до 22 м. згідно з проєктним геолого-технічним розрізом.
2. Обладнання свердловин для подальшого використання в якості режимно-спостережливих.
3. Каротаж свердловини, керна або буріння з фотоматеріалами.
4. Розробка паспортів на свердловини.
5. Організація повинна мати сертифікати та інші документи, що підтверджують відповідальність вимогам щодо управління якістю та технічної компетентності виконавців інженерно-геологічних вишукувань.

Начальник УОНС

Холіна І.В.

Вик. Гончаренко К. О.
т. 27-62, 096-677-68-85