

ПРО (Пропозиція робити оферти) № 1348 от 22.10.2026р

Шановні пані та панове!

Повідомляємо, що плануємо закупівлю послуг.

Просимо Вас надати Ваші пропозиції відповідно до вимог, вказаних нижче.

Найменування послуги	Зачистка, дегазація, експертиза та огляд резервуарів ППМ для збереження нафтопродуктів ПРАТ «ЦГЗК» та ПРАТ «ПІВНГЗК» у 2027 році
Одиниця виміру	послуга
Нормативно-технічна документація	Идентификатор
Графік постачання послуг	2027р.
Термін початку та закінчення прийому оферт	з 22.10.2026 до 15:00 ч. 28.10.2026р.
Інші умови	Якщо субпідрядні організації повинні брати участь у роботі, будь ласка, надайте додаткову інформацію: плановий перелік субпідрядників, частка загальної кількості співробітників, а також частка загальної запланованої роботи.
Умови оплати	Оплата в межах 180 календарних днів з моменту підписання АВР ; -Факторинг від ПУМБ-це спеціально розроблені фінансові послуги, встановлені для виробників і постачальників, що займаються торгівлею на умовах оплати. (Natalya.Kuznetsova@fuib.com http://www.pumb.ua www.facebook.com/pumb.ua .)
Питання с охорони праці	Олейник Александр Владимирович 067 933 08 74 aleksandr.oleynik@metinvestholding.com
Питання технічного характеру	ЦГЗК: Руденко Олег Станіславович (Oleh Rudenko) oleg.rudenko@metinvestholding.com , +380968324653, Вітренко Сергій Олександрович (Serhii Vitrenko) sergey.vitrenko@metinvestholding.com , +380683942544, Савельєв Артур Олександрович (Artur Saveliev) Artur.Savelev@metinvestholding.com , +380685211540,
Умови проведення тендеру	Проведення аукціону на майданчику ARIBA, будь ласка, підготуйте найбільш конкурентоздатну пропозицію за ціною та умовами оплати. Оферти, отримані після терміну, вказаного в цьому запиті, а також спрямовані на інші реквізити розглядатися не будуть. Після закінчення аукціону, комерційну пропозицію з підвищенням вартості робіт яка відрізняється від зазначеної в аукціоні не може бути прийнято відділом закупок. Повідомляю Вам, що Ваші дії можуть бути розцінені як порушення принципу етичного і відкритого ведення бізнесу, з можливістю подальшої дискваліфікацією за всіма активами ТОВ МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ.
ARIBA	Для роботи в системі рекомендуємо використовувати браузер Internet Explorer і поточну версію Java.
Укладання договору	Згода працювати за типовими договорами Замовника є обов'язковою.
Підтримка	Якщо у вас є проблема з реєстрацією, передкваліфікацією або під час торгів, виконайте наступні кроки, натиснувши на посилання: https://metinvestholding.com/ru/procurement/procurement-support
Зауваження що до проведення тендерів	У разі виникнення зауважень до роботи тендерного комітету, ваші претензії та прохання направляти на адресу Апеляційної комісії: https://metinvestholding.com/ru/procurement/appeals-board впродовж 3-х днів від дати проведення тендеру.

Загальні умови	Для можливості Вашої участі в тендері в режимі телеконференції, в офертах обов'язково вкажіть контактних осіб та їх номери телефонів. Підприємство, що направило оферту для участі в тендері і визнане переможцем, зобов'язується укласти договір на постачання з Покупцем на умовах, зазначених у вказаній тендерній пропозиції, відповідно до типової форми договору Покупця.
Контактна особа відповідальна за проведення тендеру	Гарус Ія Миколаївна Iya.Garus@metinvestholding.com , тел.: 097-212-40-01
Кваліфікаційні умови	У випадку, якщо ваша пропозиція оцінюється як потенційно прийнятний для Покупця Ваша компанія (якщо ви не маєте попередньої кваліфікації у відповідній категорії), вам необхідно буде пройти попередню кваліфікацію, після чого буде проводитися рішення про можливість співпраці.
Огляд об'єкту, що поставлений на тендер	Виїзд на об'єкт, що поставлений на тендер, є обов'язковим. Якщо ви подаєте заяву на огляд, будь ласка, надішліть лист.
Додаткова перевага при визначенні переможця	Згода на підписання договірної та первинної документації на платформі «ВЧАСНО»

Це повідомлення не є попереднім договором, офертою в т. ч. публічною.

Сподіваємося на взаємовигідну співпрацю.

З повагою,

Начальник відділу закупок



В.В. Захарчук

Погоджено:
Начальник ВПКР ПРАТ «ПІВНІЗК»
Горіський Д.С.

« » 2026р.

Затверджую:
Директор з інжинірингу ПРАТ «ПІВНІЗК»
Стой І.В.

Стой Ігор
Вікторович
(Ihor Stoiev) 2026р.

Технічне завдання № 26 від 19.10.2026р.

про надання послуг з технічного обслуговування ємностей (резервуарів -
сталевий бак для зберігання паливно-мастильних матеріалів) в ГТЦ-1 у 2027р.

1. Перелік послуг

- 1.1. Зачищення ємностей від відходів нафтопродуктів.
- 1.2. Дегазація ємності.
- 1.3. Послуги з утилізації відходів від нафтопродуктів, що утворилися в процесі зачистки ємності.
- 1.4. Повне експертне обстеження.
- 1.5. Огляд ємності.
- 1.6. Паспортизація ємності.
- 1.7. Тарування ємності.

2. Перелік ємностей (резервуарів):

№ п/п	Інв.№	Об'єм куб. м	Назва	Місцезнаходження	Спосіб встановлення
1	007320	75	Резервуар сталевий РВ-18	АЗС ГТЦ-1	наземний
2	007321	75	Резервуар сталевий РВ-18	АЗС ГТЦ-1	наземний
3	007322	75	Резервуар сталевий РВ-18	АЗС ГТЦ-1	наземний
4	б/н	50	Резервуар сталевий РВ-18	АЗС ГТЦ-1	наземний
5	б/н	50	Резервуар сталевий РВ-18	АЗС ГТЦ-1	наземний

Начальник ГТЦ-1



С.П. Тирлич

19.10.2026р.

**Начальнику КДВ УБР
ПРАТ «ПІВНГЗК»
Ковальовій К.В.**

Службова записка

На виконання пункту №1 наказу №945 від 19.07.2016р. повідомляємо, що для виконання робіт згідно з Технічним завданням №26 від 19.10.2026р. необхідні наступні ресурси:

1. 1 механік, 3 слюсаря.
2. Набір інструмента і матеріали необхідні для виконання робіт.

Начальник ГТЦ-1

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long vertical stroke at the end.

С.П. Тирлич

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ
ГІРНИЧО-ТРАНСПОРТНИЙ ЦЕХ**

Узгоджено:

Головний механік ВПКР

Снегірьов Геннадій Павлович
Снегірьов Г. П.
Дата: 2026.09.30
15:05:29 +03'00'

Затверджено:

Директор з інжинірингу

Стоєв Ігор Стоєв І. В.
Вікторович
(Ihor Stoiev)

Відомість дефектів №9

**На зачистку та експертизу надземних горизонтальних резервуарів для збереження нафтопродуктів
ГТЦ-2 ПРАТ "ЦГЗК"**

Інвентарний №02004775, 07028067, 07028068, 07028069

Обсяг робіт на одиницю обладнання

№ з/п	Найменування робіт та затрат, Найменування деталей, які потребують заміни	Об'єм робіт		Матеріал			Примітка
		од. вим.	кіль-ть	Найменування	од. вим.	кіль-ть	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Демонтаж люків, вогневих клапанів, засувок (відкручування болтів із гайками).	комплекс	1	-	-	-	-
2	Дегазація резервуару, мийка резервуару активною піною за допомогою гідромонітора (апарат високого тиску), зачищення резервуару від залишків активної піни та води, витирання резервуару ганчір'ям.	комплекс	1	Обтирочний матеріал	т	0,04	-
3	Зачищення резервуару від залишків нафтопродуктів, підйом залишків з резервуару через люк та складування в тару, витирання резервуару ганчір'ям.	комплекс	1	Обтирочний матеріал	т	0,05	-
4	Монтаж люків, вогневих клапанів, засувок.	комплекс	1	-	-	-	-
5	Виконати експертне обстеження та дефектоскопію резервуару.	шт.	1	-	-	-	-
6	Виконати опосвідчення резервуару.	шт.	1	-	-	-	-
7	Виконати градування резервуару.	шт.	1	-	-	-	-

Додаткові умови:

1. Матеріали, оснащення, пристосування, інструменти, обладнання - Підрядника.
2. Машини, механізми - Підрядника.
3. Територія виконання робіт - територія Замовника.
4. Матеріали утворені під час зачищення резервуарів підлягають поверненню - Замовнику.
5. У разі виникнення прихованих робіт - обов'язковий виклик Замовника.
6. Доставка ТМЦ і персоналу на місце виконання робіт – транспортом та за рахунок Підрядника.
7. Гарантійний термін - 6 міс. з дати завершення робіт.
8. Період виконання робіт - жовтень - грудень 2027р.
9. Розробка пакета документації на проведення робіт (ПОР, технологічні карти і т. д) виконується Підрядником.
10. Фонд робочого часу на рік – 72 люд/год

Начальник ГТЦ

Заст. начальника цеху з інжинірингу

Головний механік ГТЦ

Карпенко А. М.

Ясюра Я. В.

Кириченко Є. О.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ
ГІРНИЧО-ТРАНСПОРТНИЙ ЦЕХ

Узгоджено:

Головний механік ВПКР

Снегірьов Геннадій Павлович
Підписано цифровою підпискою:
Снегірьов Геннадій Павлович
Дата: 2026.09.30 15:05:02 +03'00'

Снегірьов Г. П.

Затверджено:

Директор з інжинірингу

Стоєв Ігор Вікторович
(Ihor Stoiev)

Стоєв І. В.

Відомість дефектів №9а

На зачистку та експертизу надземних горизонтальних резервуарів для збереження нафтопродуктів
ГТЦ-1 ПРАТ "ЦГЗК"

Горизонтальні резервуари: господарчий № 22, 24; інвентарний № 07025634, 07025636

Обсяг робіт на одиницю обладнання

№ з/п	Найменування робіт та затрат, Найменування деталей, які потребують заміни	Об'єм робіт		Матеріал			Примітка
		од. вим.	кіль-ть	Найменування	од. вим.	кіль-ть	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Демонтаж люків, вогневих клапанів, засувок (відкручування болтів із гайками).	комплекс	1	-	-	-	-
2	Дегазація резервуару, мийка резервуару активною піною за допомогою гідромонітора (апарат високого тиску), зачищення резервуару від залишків активної піни та води, витирання резервуару ганчір'ям.	комплекс	1	Обтирочний матеріал	т	0,02	-
3	Зачищення резервуару від залишків нафтопродуктів, підйом залишків з резервуару через люк та складування в тару, витирання резервуару ганчір'ям.	комплекс	1	Обтирочний матеріал	т	0,02	-
4	Монтаж люків, вогневих клапанів, засувок.	комплекс	1	-	-	-	-
5	Виконати експертне обстеження та дефектоскопію резервуару.	шт.	1	-	-	-	-
6	Виконати опосвідчення резервуару.	шт.	1	-	-	-	-
7	Виконати градування резервуару.	шт.	1	-	-	-	-

Додаткові умови:

- Матеріали, оснащення, пристосування, інструменти, обладнання - Підрядника.
- Машини, механізми - Підрядника.
- Територія виконання робіт - територія Замовника.
- Матеріали утворені під час зачищення резервуарів підлягають поверненню- Замовнику.
- У разі виникнення прихованих робіт - обов'язковий виклик Замовника.
- Доставка ТМЦ і персоналу – транспортом та за рахунок Підрядника.
- Гарантійний термін - 6 міс. з дати завершення робіт.
- Період виконання робіт - жовтень - грудень 2027р.
- Розробка пакета документації на проведення робіт (ПОР, технологічні карти і т. д) виконується Підрядником.
- Фонд робочого часу на рік – 33 люд/год

Начальник ГТЦ

Заст. начальника цеху з інжинірингу

Головний механік ГТЦ

Карпенко А. М.

Ясюра Я. В.

Кириченко Є. О.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ
ГІРНИЧО-ТРАНСПОРТНИЙ ЦЕХ**

Узгоджено:

Головний механік ВПКР
Снегірьов Геннадій Павлович
Снегірьов Г. П.

Затверджено:

Стоєв Ігор Вікторович
(Ihor Stoiev) Директор з інжинірингу
Стоєв І. В.

Відомість дефектів №96

На зачистку та експертизу надземних вертикальних резервуарів для збереження нафтопродуктів ГТЦ-1 ПРАТ "ЦГЗК"

Вертикальні резервуари: господарчий № 37, 40; інвентарний № б/н, б/н

Обсяг робіт на одиницю обладнання

№ з/п	Найменування робіт та затрат, Найменування деталей, які потребують заміни	Об'єм робіт		Матеріал			Примітка
		од. вим.	кіль-ть	Найменування	од. вим.	кіль-ть	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Демонтаж люків, вогневих клапанів, засувок (відкручування болтів із гайками).	комплекс	1	-	-	-	-
2	Дегазація резервуару, мийка резервуару активною піною за допомогою гідромонітора (апарат високого тиску), зачищення резервуару від залишків активної піни та води, витирання резервуару ганчір'ям.	комплекс	1	Обтирочний матеріал	т	0,08	-
3	Зачищення резервуару від залишків нафтопродуктів, підйом залишків з резервуару через люк та складування в тару, витирання резервуару ганчір'ям.	комплекс	1	Обтирочний матеріал	т	0,1	-
4	Монтаж люків, вогневих клапанів, засувок.	комплекс	1	-	-	-	-
5	Виконати експертне обстеження та дефектоскопію резервуару.	шт.	1	-	-	-	-
6	Виконати опосвідчення резервуару.	шт.	1	-	-	-	-
7	Виконати градування резервуару.	шт.	1	-	-	-	-

Додаткові умови:

- Матеріали, оснащення, пристосування, інструменти, обладнання - Підрядника.
- Машини, механізми - Підрядника.
- Територія виконання робіт - територія Замовника.
- Матеріали утворені під час зачищення резервуарів підлягають поверненню - Замовнику.
- У разі виникнення прихованих робіт - обов'язковий виклик Замовника.
- Доставка ТМЦ і персоналу – транспортом та за рахунок Підрядника.
- Гарантійний термін - 6 міс. з дати завершення робіт.
- Період виконання робіт - жовтень - грудень 2027р.
- Розробка пакета документації на проведення робіт (ПОР, технологічні карти і т. д) виконується Підрядником.
- Фонд робочого часу на рік – 150 люд/год

Начальник ГТЦ

Заст. начальника цеху з інжинірингу

Головний механік ГТЦ

Карпенко А. М.

Ясюра Я. В.

Кириченко Є. О.

Затверджено:
Головний фахівець ВПКР
О.С.Сіленко

Інв.№ 2003786

Затверджено:
Директор з інжинірингу
І.В.Стоєв

Технічне завдання № 1
від 30.09.2026р.

на дезагацію, зачищення, огляд та експертне обстеження наземних горизонтальних резервуарів для зберігання дизельної оливи госп. № 5 інв.№ 2003787 V= 50 м3, інв.№ 2003786 V= 50 м3 на екіпувальному пункті станції Прикар'єра у 2027р.

№ п/п	Найменування робіт та витрат, найменування деталей, які потребують заміни	Об'єм робіт		Матеріал		Примітка
		Од. вим.	Кіл-ть.	Найменування	Од. вим.	
1	Виконати демонтаж болтового кріплення технологічних люків	послуга	2			
2	Виконати дезагацію резервуарів.	послуга	2			
3	Зачищення резервуарів від залишків нафтопродуктів, підйом залишків та складування в тару. Витирання внутрішньої поверхні резервуарів ганчір'ям.	послуга	2			
4	Виконати огляд технічного стану зовнішніх та внутрішніх поверхонь резервуарів.	послуга	2			
5	Виконати експертне обстеження та дефектоскопію резервуару. Визначити термін безпечної експлуатації резервуарів	послуга	2			

Примітка:

- Умови виконання робіт: роботи проводяться на території ЗАМОВНИКА, на підставі чинної нормативної документації щодо ОП підприємства;
- Розробка пакета документації на проведення робіт (ПОР, технологічні карти і т.ін) виконується ПІДПРИЄМНИКОМ;
- Матеріали, СІЗ, інструменти, обладнання - ПІДПРИЄМНИКА;
- Механізми та пристрої - ПІДПРИЄМНИКА;
- Перевезення людей автотранспортом на місце виконання робіт - ПІДПРИЄМНИКА;
- Період виконання робіт - 2027р.
- Гарантійний термін - 1 рік, з моменту підписання актів виконаних робіт.

Начальник УЗТ
Муха Олександр
Вікторович
(Oleksandr Mukha) 1

Підписано цифровою
подписью: Муха Олександр
Вікторович (Oleksandr Mukha) Ю.В. Муха
Дата: 2026.10.06 11:17:43
+03'00'

Заст. начальника УЗТ з інжинірингу
Руденко Олег
Станіславович

Підписано цифровою
подписью: Руденко Олег
Станіславович
Дата: 2026.10.06 09:55:58 +03'00'

О.С. Руденко

Узгоджено:
Решення засідань ВІКР
О.С. Руденко

Затверджено:
Директор з інжинірингу
І.В. Стоєв

Технічне завдання № 2
від 30.09.2026р.

госп. № 11

інв. № 2003790 V= 400 м3 на експлуатаційному пункті станції Прикар'єрна у 2027р.
госп. № 8 інв. № 2003788 V= 400 м3, резервуарів для зберігання дизельного пального

№ п/п	Найменування робіт та витрат, найменування деталей, які потребують заміни	Об'єм робіт		Матеріал		Примітка
		Од. вим.	Кіл-ть.	Найменування	Од. вим.	
1	Виконати демонтаж болтового кріплення технологічних люків	послуга	2		6	7
2	Виконати демонтаж резервуарів.	послуга	2			
3	Зачищення резервуарів від залишків нафтопродуктів, підйом залишків та складування в тару. Витягання внутрішньої поверхні резервуарів ганчір'ям.	послуга	2			
4	Виконати огляд технічного стану зовнішніх та внутрішніх поверхонь резервуарів.	послуга	2			
5	Виконати експертне обстеження та дефектоскопію резервуару. Визначити термін безпечної експлуатації резервуарів	послуга	2			

Примітка:

1. Умови виконання робіт: роботи проводяться на території ЗАМОВНИКА, на підставі чинної нормативної документації щодо ОП підприємства;
2. Розробка пакета документації на проведення робіт (ПОР, технологічні карти і т.ін) виконується ПІДРЯДНИКОМ;
3. Матеріали, СІЗ, інструменти, обладнання - ПІДРЯДНИКА;
4. Механізми та врістрої - ПІДРЯДНИКА;
5. Перевезення людей автотранспортом на місце виконання робіт - ПІДРЯДНИКА;
6. Період виконання робіт - 2027р.
7. Гарантійний термін - 1 рік, з моменту підписання актів виконаних робіт.

Муха Олександр
Вікторович
(Oleksandr Mukha)
Дата: 2026.10.06 11:18:41
+03'00'

О.В. Муха

Начальник УЗТ

Руденко Олег
Станіславович
Дата: 2026.10.06 09:05:43 +03'00'

Заст. начальника УЗТ з інжинірингу

Удостоверено:
Головний інженер ВПКР
О.С.Сіменко

Затверджено:
Директор з інженерингу
К.В.Стеб

Технічне завдання № 3
від 30.09.2026р.

госп. № 3

на деталізацію, зачищення, огляд та експертне обстеження наземних горизонтальних резервуарів для зберігання дизельного пального госп. № 2 інв. № 2011731 V= 75 м³, інв. № 2011730 V= 75 м³ на експлуатаційному пункті станції Петрово у 2027р.

№ п/п	Найменування робіт та витрат, найменування деталей, які потребують заміни	Об'єм робіт		Матеріал		Прямітка	
		Од. вим.	Кіл-ть.	Найменування	Од. вим.	Кіл-ть.	Кіл-ть.
1	Виконати демонтаж болтового кріплення технологічних люків	3	4	5	6	7	8
2	Виконати демонтаж болтового кріплення технологічних люків	послуга	2				
3	Зачищення резервуарів від залишків нафтопродуктів, підйом залишків та складування в тару. Витірання внутрішньої поверхні резервуарів ганчір'ям.	послуга	2				
4	Виконати огляд технічного стану зовнішніх та внутрішніх поверхонь резервуарів.	послуга	2				
5	Виконати експертне обстеження та дефектоскопію резервуару. Визначити термін безпечної експлуатації резервуарів	послуга	2				

Прямітка:

1. Умови виконання робіт: роботи проводяться на території ЗАМОВНИКА, на підставі чинної нормативної документації щодо ОП підприємства;
2. Розробка пакета документації на проведення робіт (ПОР, технологічні карти і т.ін) виконується ПІДПРЯДНИКОМ;
3. Матеріали, СІЗ, інструменти, обладнання - ПІДПРЯДНИКА;
4. Механізми та пристрої - ПІДПРЯДНИКА;
5. Перевезення людей автотранспортом на місце виконання робіт - ПІДПРЯДНИКА;
6. Період виконання робіт - 2027р.
7. Гарантійний термін - 1 рік, з моменту підписання актів виконаних робіт.

Муха Олександр
Вікторович
(Oleksandr Mukha) 1
Дата: 2026.10.06 11:20:12
+03'00'

Підписано цифровою
підпискою: Муха Олександр
Вікторович (Oleksandr
Mukha)

О.В. Муха

Начальник УЗТ

Підписано цифровою
підпискою: Руденко Олег
Станіславович

Руденко Олег
Станіславович

О.С. Руденко

Заст. начальника УЗТ з інженерингу

Затверджую:
Стоєв Ігор
Вікторович Директор з інжинірингу
ПРАТ "ЦТЗК"
І.В. Стоєв

Узгоджено:
Головний фахівець
ПРАТ "ЦТЗК"
Г.Л. Сентірьов
Сентірьов Геннадій
Павлов
Підписано
Дата 20.06.2017
16:11:40 +03:00

Відомість дефектів № 27-17


На зачищення, дезазацію та БО підземного резервуару ПММ, для зберігання нафтопродуктів
V=50 м3 (резервуар №4) інв. № 2000000081 на 2027р.

Найменування	Каталожний №	Одиниці виміру	Кількість	Резервуар №4
Болти складальні Д16 з гайками та шайбами, клас міцності 7.8		т	0.006	0.006
Отірочний матеріал		т	0.06	0.06
Герметик		т	0.0004	0.0004
Послуги				
Демонтаж люків, вогневих клапанів, засувки (відручування болтів із гайками)		послуга	1	1
Зачищення резервуару від залишків нафтопродуктів, підйом залишків з резервуару через люк та складування в тару, витирання резервуару ганчір'ям.		послуга	1	1
Дезазація резервуару, мийка резервуару активною піною за допомогою гідромонітора (апарат високого тиску)		послуга	1	1
Експертне обстеження та висновки за результатами експертного обстеження резервуарів		послуга	1	1
Зовнішній та внутрішній огляд стану резервуару. Проведення згідно з організаційно-методичними документами випробувань і вимірювань складових частин. Прогнозування технічного стану резервуару та продовжуваності строк безпечної експлуатації. Проведення контролю технічного стану резервуару, пошук місця та визначення причин відмов, несправностей.		послуга	1	1
Опосередована резервуарів після експертного обстеження. Підготовка рішення щодо умов і строку подальшої безпечної експлуатації резервуару з урахуванням режиму роботи). Визначення заходів щодо забезпечення безпеки експлуатації резервуару на продовжувальний строк, а також потреби у проведенні ремонту, модернізації, реконструкції або виведення з експлуатації.		послуга	1	1
Монтаж люків, вогневих клапанів, засувки		послуга	1	1
Заміна мастил				
Мастило солидол жириний, марка "Ж-2"		т	0.004	0.004
Заміна по мірі необхідності				

О.О. Осадчий
В.В. Коваленко

Начальник ЦЗВМ
Начальник дільниці ЦЗВМ

Гарантийний термін з моменту проведення: 1 рік з моменту підписання АБР



Затверджую:
Директор з інжинірингу
І.Б. Стоєв

Стоєв Ігор
Вікторович
(Ihor Stoiev)

Укладено:
Головний фахівець
ІПАТ "ЦЗК"
Г.П. Сметіров
Підписано
цифровий
підпис
Г.П. Сметіров
Сметіров Геннадій
Павлович
Дата: 2026.09.14
09:16:30 +03:00

Відомість дефектів № 27-18

На зачищення, дезактивацію та БО підземного резервуару ПММ, для зберігання нафтопродуктів V=25 м3 (резервуар №2) інв. № 20000000065 на 2027р.

Найменування		Каталожний №	Одиниці виміру	Кількість	Резервуар №2	
Болти скріпальні Д16 з гайками та шайбами, клас міцності 7.8			т	0.006	0.006	
Отірічний матеріал			т	0.06	0.06	
Гремістик			т	0.0004	0.0004	
Послуги						
Демонтаж люків, вогневих клапанів, засувки (віскручування болтів із гайками)			послуга	1	1	
Зачищення резервуару від залишків нафтопродуктів, підйом залишків з резервуару через люк та скрапування в тару, витирання резервуару ганчір'ям.			послуга	1	1	
Дезактивація резервуару, мийка резервуару активною рідиною за допомогою гідромонітора (апарат високого тиску)			послуга	1	1	
Експертне обстеження та висновки за результатами експертного обстеження резерварів			послуга	1	1	
Зовнішній та внутрішній огляд стану резервуару. Проведення згідно з організаційно-методичними документами випробувань і вимірювань складових частин. Протозування технічного стану резервуару та продовження строк безпечної експлуатації. Проведення контролю технічного стану резервуару, пошук місця та визначення причин відмов, несправностей.			послуга	1	1	
Опосвідчення резерварів після експертного обстеження. Підготовка рішення щодо умов і строк подальшої безпечної експлуатації резервару з урахуванням режиму роботи). Визначення заходів щодо забезпечення безпечної експлуатації резервару на продовжувальний строк, а також потреби у проведенні ремонту, модернізації, реконструкції або виведення з експлуатації.			послуга	1	1	
Монтаж люків, вогневих клапанів, засувки			послуга	1	1	
Заміна мастил						
Масло соляне жирове, марка "Ж-2"			т	0.004	0.004	
Заміна по мірі необхідності						

Гарантийний термін з моменту проведення: 1 рік з моменту підписання АБР

Начальник ЦЗВМ

Начальник дільниці ЦЗВМ

О.О. Осалчий

В.В. Коваленко

Затверджую:
Директор з інжинірингу
ПРАТ "ЦІЗК"
І.Б. Стоєв

Стоєв Ігор
Бікторович
(Ihor Stoiev)



Узгоджено:
Головний фахівець
ПРАТ "ЦІЗК"
Г.П. Снеріров
Снеріров
Геннадій
Павлович
Дата: 09.09.11
№171-К/030

Відомість дефектів № 27-19

На зачищення, дезазацію та ЕО підземних резервуарів ПММ, для зберігання нафтопродуктів V=60 м3 (резервуари №6,7,10) інв. №20000000073, №20000000074, №20000000077 на 2027р.

Найменування		Катало жний №	Одиниці виміру	Кількість	Резерва р №6	Резервар №7	Резервар №10
Болти склалальні І6 з гайками та шайбами, клас			т	0,030	0,010	0,010	0,010
міцності 7.8							
Отірочний матеріал			т	0,30	0,10	0,10	0,10
Герметик			т	0,0015	0,0005	0,0005	0,0005
Послуги							
Демонтаж люків, вогневих клапанів, засувок			послуга	3	1	1	1
(відручування болтів із гайками)							
Зачищення резервуару від залишків			послуга	3	1	1	1
нафтопродуктів, підйом залишків з резервуару							
через люк та складування в тару, витирання							
резервуару ганчір'ям.							
Дезазація резервуару, мийка резервуару			послуга	3	1	1	1
активною піною за допомогою гідромонітора							
(апарат високого тиску), зачищення резервуару							
від залишків активної піни та води, витирання							
резервуару ганчір'ям							
Зовнішній та внутрішній огляд стану резервуару.							
Проведення з'їздно з організаціїно-медичним							
документами випробувань і вимірювань скляових							
частин. Протнотозування технічного стану резервуару та							
пролюжуваний строк безпечної експлуатації.							
Проведення контролю технічного стану резервуару.							
пошук місця та визначення причин вільов.							
несправностей.							
Опосвідчення резервуарів після експертного обстеження.							
Підготовка рішення щодо умов і строку подальшої							
безпечної експлуатації резервуару 93 урахуванням							
режиму роботи). Визначення заходів щодо забезпечення							
безпечної експлуатації резервуару на продовжувальний							
строк, а також потреби у проведенні ремонту.							
модернізації, реконструкції або виведення з							
експлуатації.							
Експертне обстеження та висновок за			послуга	3	1	1	1
результатами експертного обстеження							
резервуарів							
Монтаж люків, вогневих клапанів, засувок			послуга	3	1	1	1
Заміна масти							
Масило солідол жирювий, марка "Ж-2"			т	0,018	0,006	0,006	0,006
Заміна по мірі необхідності							

Гарантийний термін з моменту проведення АРР

Начальник ЦЗВМ

Начальник лінійності ЦЗВМ

В.В. Коваленко

О.О. Осадчий

