

ПОГОДЖЕНО:
Головний фахівець ВП та КР
ДІ ГДД ОД СП «Метінвест - Холдинг»

Снегірьов Г.П. _____
Снегірьов Геннадій Павлович 2026р.
Дата: 2026.09.30
07:23:47 +03'00'

Підприємство ПРАТ «ЦГЗК»
Цех Петрівський кар'єр

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Начальник ВП та КР
ДІ ГДД ОД СП «Метінвест-Холдинг»

Горільський Дмитро Сергійович
«_____» _____ 2026р.
Горільський Дмитро Сергійович

Відомість № 02/09/27 ПК

**виконання робіт (виробництво послуг з порізки, сортування, навантаження та транспортування металобрухту) по
Петрівському кар'єру
ПРАТ «ЦГЗК» на 2027р.**

№ п/п	Найменування вузлів. Перелік виконуваних робіт	Матеріали	Обсяг робіт	
			Од. вим.	Кількість
1	2	3	4	5
1	Різання металоконструкцій у брухт у мірний шматок 1000x1000x1000 мм, товщина листа до 5 мм,	Кисень, гас	тн	30
2	Різання металоконструкцій у брухт у мірний шматок 1000x1000x1000 мм товщина листа до 15 мм,	Кисень, гас	тн	30
3	Різання металоконструкцій у брухт у мірний шматок 1000x1000x1000 мм товщина листа до 20 мм,	Кисень, гас	тн	110
4	Різання металоконструкцій у брухт у мірний шматок 1000x1000x1000 мм товщина листа до 30 мм,	Кисень, гас	тн	60
5	Різання металоконструкцій у брухт у мірний шматок 1000x1000x1000 мм товщина листа до 40 мм,	Кисень, гас	тн	60
7	Різання металоконструкцій у брухт у мірний шматок 1000x1000x1000 мм товщина листа до 60 мм,	Кисень, гас	тн	60
6	Різання металоконструкцій у брухт у мірний шматок 1000x1000x1000 мм товщина листа від 60 мм та більше,	Кисень, гас	тн	70
7	Різання каната б/в (ø 45,5; 52; 39) у брухт у мірний шматок 3000мм	Кисень, гас	тн	80
8	Навантаження каната б/в (ø45,5; 52; 39) в автомобіль, залізничний транспорт	Канат	тн	80
9	Ув'язування каната б/в (ø 45,5; 52; 39)	Канат	тн	80

10	Навантаження м/брухту в автомобіль , залізничний транспорт.	Металом	тн	500
11	Перевезення м/брухту на склади.	Металом, канат	тн	500

Примітка:

1. Очищення від мастила, засмічення та забруднення м/брухту відповідно до ДСТУ-4121-2002 – ПІДРЯДНИКА.
2. Навантаження, розвантаження та перевезення м-брухту – ПІДРЯДНИКА.
3. Механізми та пристрої: автокран Q-28,50 т, лебідки, стропування, талі, газо полум'яне обладнання і т.д. – ПІДРЯДНИКА.
4. Ув'язування каната та дрiт для ув'язування каната - ПІДРЯДНИКА.
5. Перевезення людей автотранспортом на місце виконання робіт – ПІДРЯДНИКА.
6. Матеріали: гас, кисень і т.д. – ПІДРЯДНИКА.
7. Умови виконання робіт: роботи проводяться на території чинного підприємства ЗАМОВНИКА.
8. У разі виникнення прихованих робіт - обов'язковий виклик ЗАМОВНИКА.
9. Протяжність від Петрівського кар'єру до ЦХОМ становить 60 км

Начальник Петрівського кар'єру

Єгунов Дмитро
Васильович

Подписано цифровой подписью:
Єгунов Дмитро Васильович
Дата: 2026.09.28 15:21:14 +03'00'

Д.В. Єгунов

**Заступник начальника Петрівського кар'єру
з інжинирінгу**

Костюков Богдан Юрійович

Подписано цифровой подписью:
Костюков Богдан Юрійович
Дата: 2026.09.28 09:37:56 +03'00'

Б.Ю. Костюков

Головний механік Петрівського кар'єру

Макаров Ігор
Георгійович

Подписано цифровой подписью:
Макаров Ігор Георгійович
Дата: 2026.10.01 09:14:50 +03'00'

І.Г. Макаров