


(найменування підприємства)

Начальник УР

ЗАТВЕРДЖУЮ



5.О.Самосієнко

Локальний кошторис № 25-148/4

на капітальний ремонт котельного агрегату №3 інв.№0410 286 ТЕЦ (ремонт електрообладнання, схем теплового захисту та сигналізації)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основа: 1. Відомість дефектів

Кошторисна вартість	56844.31 грн.
в тому числі:	
устаткування	- грн.
матеріалів	- грн.
ремонтно-будівельних робіт	- грн.
ремонтно-монтажних робіт	56844.31 грн.
Кошторисна трудомісткість	349.27 люд.-год.
Кошторисна заробітна плата	44594.75 грн.
Середній розряд робіт	4,2

№ п/п	Шифр і номер позиції нормативу	Найменування і характеристика ремонтно-будівельних робіт і витрат, одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
				всього	матеріалів	експлуата ції машин	всього	матеріалів	експлуата ції машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати		заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт	1.1								
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт	1.1								

1	ПЕ7-1734А	Демонтаж арматури світлосигнальної АСКМ-С-16ПМ 220	34	59.91	-	-	2036.94	-	-	0.4818	16.3812
		прибор			59.91	-		2036.94	-	-	-
2	ПЕ7-1734Б	Монтаж арматури світлосигнальної АС-22-ПМ 220	34	185.08	-	-	6292.72	-	-	1.4883	50.6022
		прибор			185.08	-		6292.72	-	-	-
3	1507-5047	Арматура світлосигнальна АСКМ-С-16ПМ 220 червона	17	0	-	-	-	-	-	-	-
		шт			-	-	-	-	-	-	-
4	1507-5047	Арматура світлосигнальна АСКМ-С-16ПМ 220 зелена	17	0	-	-	-	-	-	-	-
		шт			-	-	-	-	-	-	-
5	ПЕ7-328Г	Монтаж клемних блоків(10 клем) Siemens 8WA1011-0DG22	25	265.1	-	-	6627.50	-	-	2.1318	53.295
		штука			265.10	-		6627.50	-	-	-
6	2405-1353	Клемний блок Siemens 8WA1011-0DG22	25	0	-	-	-	-	-	-	-
		шт			-	-	-	-	-	-	-
7	ПЕ7-263В	Демонтаж магнітних пускателів ПМЕ-211 , 220В 204,205,223,225,226,211,215,216	16	20.11	-	-	321.76	-	-	0.1617	2.5872
		штука			20.11	-		321.76	-	-	-
8	ПЕ7-263А	Ревізія магнітних пускателів ПМЕ-211 , 220В 204,205,223,225,226,211,215,216	16	130.09	-	-	2081.44	-	-	1.0461	16.7376
		штука			130.09	-		2081.44	-	-	-
9	ПЕ7-263Г	Монтаж магнітних пускателів ПМЕ-211 , 220В 204,205,223,225,226,211,215,216	16	95.21	-	-	1523.36	-	-	0.7656	12.2496
		штука			95.21	-		1523.36	-	-	-
10	ПЕ7-490В	Демонтаж автоматичного вимикача АП-50 ЗМТ до 10А 204,205	2	29.96	-	-	59.92	-	-	0.2409	0.4818
		штука			29.96	-		59.92	-	-	-

11	ПЕ7-490А	Ревізія автоматичного вимикачаАП-50 ЗМТ до 10А 204,205	штука	2	265.1	-	-	530.20	-	-	2.1318	4.2636
						265.10	-		530.20	-	-	-
12	ПЕ7-490Г	Монтаж автоматичного вимикачаАП-50 ЗМТ до 10А 204,205	штука	2	155.12	-	-	310.24	-	-	1.2474	2.4948
						155.12	-		310.24	-	-	-
13	ПЕ7-439В	Демонтаж кнопки керування КЕ-011, 204,205	штука	24	25.03	-	-	600.72	-	-	0.2013	4.8312
						25.03	-		600.72	-	-	-
14	ПЕ7-439Г	Монтаж кнопки керування КЕ-011, 204,205	штука	24	120.24	-	-	2885.76	-	-	0.9669	23.2056
						120.24	-		2885.76	-	-	-
15	1504-18011	Кнопка керування КЕ-011чорна	шт	16	0	-	-	-	-	-	-	-
						-	-		-	-	-	-
16	1504-18011	Кнопка керування КЕ-011 червона	шт	8	0	-	-	-	-	-	-	-
						-	-		-	-	-	-
17	ПЕ7-1735А	Демонтаж реле РТ 40/6 У4, 204,205	прилад	2	59.91	-	-	119.82	-	-	0.4818	0.9636
						59.91	-		119.82	-	-	-
18	ПЕ7-1952А	Ревізія реле РТ 40/6 У4, 204,205	прибор	2	59.91	-	-	119.82	-	-	0.4818	0.9636
						59.91	-		119.82	-	-	-
19	ПЕ7-1735Б	Монтаж реле РТ 40/6 У4, 204,205	прилад	2	59.91	-	-	119.82	-	-	0.4818	0.9636
						59.91	-		119.82	-	-	-
20	ПЕ7-447В	Демонтаж ключа керування ПМОВ	штука	8	50.07	-	-	400.56	-	-	0.4026	3.2208
						50.07	-		400.56	-	-	-
21	ПЕ7-611А	Ревізія ключа керування ПМОВ	штука	8	65.25	-	-	522.00	-	-	0.5247	4.1976
						65.25	-		522.00	-	-	-
22	ПЕ7-447Г	Монтаж ключа керування ПМОВ	штука	8	235.14	-	-	1881.12	-	-	1.8909	15.1272
						235.14	-		1881.12	-	-	-
23	ПЕ7-983Б	Монтаж дроту ПВ 1х2,5	100 м.	1	1151.1	-	-	1151.10	-	-	9.2565	9.2565
						1151.10	-		1151.10	-	-	-
24	С157-245	Дріт ПВ 1х2,5	1000 м	0.1	0	-	-	-	-	-	-	-
						-	-		-	-	-	-

25	ПЕ7-532Г	Демонтаж ящика ЯРП-100-54		1	29.96	-	-	29.96	-	-	0.2409	0.2409
		штука				29.96	-		29.96	-	-	-
26	ПЕ7-532Д	Монтаж ящика ЯРП-100-54		3	150.2	-	-	450.60	-	-	1.2078	3.6234
		штука				150.20	-		450.60	-	-	-
27	С1545-507	Ящик ЯРП-100-54		3	0	-	-	-	-	-	-	-
		шт				-	-		-	-	-	-
28	ПЕ7-825Б	Монтаж вимикача ОП-1		1	210.11	-	-	210.11	-	-	1.6896	1.6896
		10 штук				210.11	-		210.11	-	-	-
29	1504-6001	Вимикач ОП-1		10	0	-	-	-	-	-	-	-
		шт				-	-		-	-	-	-
30	ПЕ7-831Б	Монтаж розетки РА16-У01		2	210.11	-	-	420.22	-	-	1.6896	3.3792
		10 штук				210.11	-		420.22	-	-	-
31	290220-1290	Розетка РА16-У01		20	0	-	-	-	-	-	-	-
		шт				-	-		-	-	-	-
32	ПЕ7-835Б	Монтаж патрона керамічного Е40		0.5	175.23	-	-	87.62	-	-	1.4091	0.7046
		10 штук				175.23	-		87.62	-	-	-
33	1507-7032	Патрон керамічний Е40		5	0	-	-	-	-	-	-	-
		шт				-	-		-	-	-	-
34	ПЕ7-835А	Демонтаж патрона Е27		1	40.22	-	-	40.22	-	-	0.3234	0.3234
		10 штук				40.22	-		40.22	-	-	-
35	ПЕ7-835Б	Монтаж патрона керамічного Е27 ФНК-05		2	175.23	-	-	350.46	-	-	1.4091	2.8182
		10 штук				175.23	-		350.46	-	-	-
36	1507-7032	Патрон керамічний Е27 ФНК-05		20	0	-	-	-	-	-	-	-
		шт				-	-		-	-	-	-
37	ПЕ7-838А	Демонтаж світильника НСП 200		2	305.32	-	-	610.64	-	-	2.4552	4.9104
		10 штук				305.32	-		610.64	-	-	-
38	ПЕ7-848Б	Монтаж прожектора Wolta LED		2	4903.98	-	-	9807.96	-	-	39.435	78.87
		10 штук				4903.98	-		9807.96	-	-	-
39	1507-4070	Прожектор WOLTA LED		20	0	-	-	-	-	-	-	-
		шт				-	-		-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису, грн. (стоимости - из "Итоговой ведомости ресурсов")						39592.59	39592.59	0.00		318.3824
		в тому числі								0.00		0

		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	0.00				
		всього заробітна плата, грн.	39592.59				
		Загальновиробничі витрати, грн.	17251.72				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	30.88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	5002.16				
		Всього по кошторису, грн.	56844.31				
		Кошторисна трудомісткість, люд.-год.	349.27				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	44594.75				
Розрахунок №9		Кошторисний прибуток (7.03)	2455.34				
		Кошти на покриття адміністративних витрат ремонтної організації (4.81)	1679.97				
		Разом договірна ціна	60979.62				
		Податок на додану вартість (20%)	12195.92				
		Всього договірна ціна	73175.54				
		<i>В тому числі зворотні суми:</i>					
		Вартість експлуатації машин і механізмів замовника (без ПДВ)	-				
		Вартість матеріалів поставки замовника (крім ПДВ)**	-				
		Вартість електроенергії, спожитої машинами та інструментом підрядника (без ПДВ)	-				
		Вартість стисненого повітря, спожитого машинами та інструментом підрядника (без ПДВ)	-				
		Всього зворотні суми (без ПДВ)					
		Разом договірна ціна за відрахуванням зворотніх сум (без ПДВ)	60979.62				
		Податок на додану вартість (20%)	12195.92				
		Разом договірна ціна за відрахуванням зворотніх сум (з ПДВ)	73175.54				

Начальник ВРКД

Яценко Тетяна
Володимирівна

Подписано цифровой подписью:
Яценко Тетяна Володимирівна
Дата: 2026.02.05 16:45:15 +02'00'

Т.В. Яценко

Склад: провідний інженер ВРКД

Шпакова Тетяна
Євгеніївна

Подписано цифровой
подписью: Шпакова
Тетяна Євгеніївна

Т.Є.Шпакова