


Начальник УР

Б.О.Самосієнко

(найменування підприємства)



Локальний кошторис № 25-253/2

на капітальний ремонт котельного агрегату №3 інв.№0410286/ТЕЦ (ремонт електрообладнання, схем теплового захисту та сигналізації)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основа: 1. Відомість дефектів № 1716 від _____ р.

Кошторисна вартість	19229.63 грн.
в тому числі:	
устаткування	- грн.
матеріалів	- грн.
ремонтно-будівельних робіт	- грн.
ремонтно-монтажних робіт	19229.63 грн.
Кошторисна трудомісткість	113.81 люд.-год.
Кошторисна заробітна плата	15149.92 грн.
Середній розряд робіт	4,7

№ п/п	Шифр і номер позиції нормативу	Найменування і характеристика ремонтно-будівельних робіт і витрат, одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
				всього	матеріалів	експлуатації машин	всього	матеріалів	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати		заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПЕ7-34Г	'Демонтаж вимикача масляного ВМГ-133	2	445.34	-	-	890.68	-	-	3.657	7.314
		штука			445.34	-		890.68	-	-	-
2	ПЕ7-27Г	Демонтаж електропривода ПЕ-11□	2	89.14	-	-	178.28	-	-	0.732	1.464
		штука			89.14	-		178.28	-	-	-
3	ПЕ7-507А	Монтаж вакуумного вимикача ВВ/VL-12-25/1000У3□	2	1514.67	-	-	3029.34	-	-	12.438	24.876
		шт			1514.67	-		3029.34	-	-	-

4	3606-10487	Вакуумний вимикач BB/VL-12-25/1000У3□	шт	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-
5	KM11-31-1	"Монтаж термінала захисту фідерів MRZS-F2G12	шт	2	97.48	-	-	194.96	-	-	0.8	1.6	-
6	1507-6016	Термінал захисту фідерів MRZS-F2G12□	шт	2	0	97.48	-	-	194.96	-	-	-	-
7	KM8-66-1	Монтаж обмежувача [комплект - 3 фази] напругою до 10 кВ	шт	2	567.5	-	-	1135.00	-	-	4.8	9.6	-
8	C1545-494	Обмежувач ОПН- КР/TEL-6/6,9□	комплект	6	0	567.50	-	-	1135.00	-	-	-	-
9	ПЕ7-251А	Чищення обладнання чарунок напругою 6 кВ	шт	2	329.53	-	-	659.06	-	-	2.706	5.412	-
10	ТП1-380-1	Ревізія електрообладнання відсічки доменного газу	чарунка	1	2516.2	329.53	-	-	659.06	-	-	-	-
11	ТП1-380-1	Ревізія електрообладнання відсічки природного газу	схема	1	2516.2	2516.20	-	-	2516.20	-	18	18	-
12	ТП1-380-1	Ревізія електрообладнання відсічки коксового газу	схема	1	2516.2	2516.20	-	-	2516.20	-	18	18	-
		Разом прямі витрати по кошторису, грн. (стоимости - из "Итоговой ведомости ресурсов")						13635.92	13635.92	0.00		104.266	0
		в тому числі											
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.						0.00					
		всього заробітна плата, грн.						13635.92					
		Загальновиробничі витрати, грн.						5593.71					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.						9.54					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						1514.00					
		Всього по кошторису, грн.						19229.63					
		Кошторисна трудомісткість, люд.-год.						113.81					
		Кошторисна заробітна плата, грн.						15149.92					
Розрахунок №9		Кошторисний прибуток (7.03)						800.09					
		Кошти на покриття адміністративних витрат ремонтної організації (4.81)						547.43					
		Разом договірна ціна						20577.15					

	Податок на додану вартість (20%)	4115.43				
	Всього договірна ціна	24692.58				
	<i>В тому числі зворотні суми:</i>					
	Вартість експлуатації машин і механізмів замовника (без ПДВ)	-				
	Вартість матеріалів поставки замовника (крім ПДВ)**	-				
	Вартість електроенергії, спожитої машинами та інструментом підрядника (без ПДВ)	-				
	Вартість стисненого повітря, спожитого машинами та інструментом підрядника (без ПДВ)	-				
	Всього зворотні суми (без ПДВ)					
	Разом договірна ціна за відрахуванням зворотніх сум (без ПДВ)	20577.15				
	Податок на додану вартість (20%)	4115.43				
	Разом договірна ціна за відрахуванням зворотніх сум (з ПДВ)	24692.58				

Начальник ВРКД

Яценко Тетяна
Володимирівна

Подписано цифровой подписью:
Яценко Тетяна Володимирівна
Дата: 2026.08.25 16:13:28 +03'00'

Т.В. Яценко

Склад: провідний інженер ВРКД

Шпакова
Тетяна
Євгеніївна

Подписано
цифровой
подписью: Шпакова
Тетяна Євгеніївна

Т.Є.Шпакова