


Начальник УР

Б.О.Самосієнко

(найменування підприємства)



Локальний кошторис № 25-253/3

на капітальний ремонт (наладку) електрообладнання і схем теплового захисту та сигналізації котельного агрегату №3 інв.№0410286

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основа: 1. Відомість дефектів № 1717 від _____ р.

Кошторисна вартість

120928.29 грн.

в тому числі:

устаткування

- грн.

матеріалів

- грн.

ремонтно-будівельних робіт

- грн.

ремонтно-монтажних робіт

120928.29 грн.

Кошторисна трудомісткість

605.50 люд.-год.

Кошторисна заробітна плата

96044.31 грн.

Середній розряд робіт

6,0

№ п/п	Шифр і номер позиції нормативу	Найменування і характеристика ремонтно-будівельних робіт і витрат, одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.		
				всього	матеріалів	експлуата ції машин	всього	матеріалів	експлуата ції машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати		заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини		
						на одиницю				всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів			0.5									
1	ПЕ10-15-1-7-3-1 Т.ч.п.17 Ктз=0.85	Наладка вимикача вакуумного на напругу 10 кВ (15.1.7 п.2 - 70%) H55=0.7;	шт	2	2208.47	- 2208.47	- -	4416.94	- 4416.94	- -	13.923 -	27.846 -

2	ПЕ10-15-1-10-4 Т.ч.п.17 Ктз=0,85	"Наладка схем управління вакуумним вимикачем на напругу 3-15 кВ (15.1.10 п.2,3,4,6 - 45%)□ ----- ШТ	2	982.89	- 982.89	- -	1965.78	- 1965.78	- -	6.1965	12.393
3	ПЕ10-15-1-14-14 Т.ч.п.17 Ктз=0,85	Наладка захисту від замикання на землю ліній підстанцій 6кВ (15.1.14 п.1.2 - 60%)□ H55=0.6; ШТ	2	1674.55	- 1674.55	- -	3349.10	- 3349.10	- -	10.557	21.114
4	ПЕ10-15-1-14-1- 2 Т.ч.п.17 Ктз=0,85	Наладка струмового захисту на електромагнітному реле (15.1.14 п.1.2 - 60%)□ H55=0.6; ШТ	4	1456.13	- 1456.13	- -	5824.52	- 5824.52	- -	9.18	36.72
5	ПЕ10-15-1-6-1-1 Т.ч.п.17 Ктз=0,85	Наладка вторинних обмоток трансформаторів току на напругу 3-10 кВ (15.1.14 п.3.2 - 55%)□ H55=0.55; ШТ	4	1572.08	- 1572.08	- -	6288.32	- 6288.32	- -	9.911	39.644
6	ПЕ10-15-1-6-5-1 Т.ч.п.17 Ктз=0,85	Наладка схем сигналізації з числом контролюючих параметрів до 10.(15.1.6 п 1.2, 1.3 – 55%) □ H55=0.55; ШТ	5	1001.09	- 1001.09	- -	5005.45	- 5005.45	- -	6.3113	31.5563
7	ПЕ10-15-1-22-3 Т.ч.п.17 Ктз=0,85	Випробування ізоляції опорних порцелянових ізоляторів, збірних шин (одного осередку) напругою 3-10 кВ п.1.3,п.1.4,п.1.5-45%□ H55=0.45; ШТ	12	273.02	- 273.02	- -	3276.24	- 3276.24	- -	1.7213	20.655
8	ПЕ10-15-1-22-7 Т.ч.п.17 Ктз=0,85	Випробування ізоляції силових кабельних ліній напругою 3-10 кВ,П. 7.3; 7.4; 7.5. - 65% H55=0.65; ШТ	12	236.62	- 236.62	- -	2839.44	- 2839.44	- -	1.4918	17.901

9	ПЕ10-15-1-16-2-1 Т.ч.п.17 Ктз=0.85	Перевірка захисту прямої дії автоматичного вимикача від вантажного трансформатора з номінальним струмом до 100 А п.2.2,2.3-80% Н55=0.8;	ШТ	17	485.38	- 485.38	- -	8251.46	- 8251.46	- -	3.06 -	52.02 -
10	ПЕ10-16-1-1-2-1-А Т.ч.п.17 Ктз=0,85 Т.ч.п.14.1 Ктз=1,1 Прим.Р.16.1.1.п.4 Ктз=0,5	Налагодження реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1 кВ потужністю до 50 кВт I категорії складності, п.3,5,6 - 70%□ Н55=0.7;	ШТ	8	1019.29	- 1019.29	- -	8154.32	- 8154.32	- -	6.426 -	51.408 -
11	ПЕ10-15-1-23-5 Т.ч.п.17 Ктз=0.85	Вимір опору ізоляції проводок, кабелів та апаратів до 1 кВ мегаомметром (10 приєднань) п.2-70% Н55=0.7;	10 ШТ	1.3	122.69	- 122.69	- -	159.50	- 159.50	- -	0.7735 -	1.0056 -
12	ПЕ10-15-1-25-2-1 Т.ч.п.17 Ктз=0,85	Фазування електричної лінії з мережею напругою до 1 кВ (1 фазування)□ (п.2 - 50%) Н55=0.5;	ШТ	8	60.67	- 60.67	- -	485.36	- 485.36	- -	0.3825 -	3.06 -
13	ПЕ10-16-1-27-1 Т.ч.п.17 Ктз=0.85	Наладка схеми керування відсичних клапанів доменного газу п.4; 5; 6- 55% Н55=0.55;	ШТ	1	667.39	- 667.39	- -	667.39	- 667.39	- -	4.2075 -	4.2075 -
14	ПЕ10-16-1-27-1 Т.ч.п.17 Ктз=0.85	Наладка схеми керування відсичних клапанів природного газу п.4; 5; 6- 55% Н55=0.55;	ШТ	1	667.39	- 667.39	- -	667.39	- 667.39	- -	4.2075 -	4.2075 -

15	ПЕ10-16-1-27-1 Т.ч.п.17 Ктз=0.85	Наладка схеми керування відсичних клапанів коксового газу п.4; 5; 6- 55% H55=0.55;	ШТ	1	667.39	- 667.39	- -	667.39 -	- 667.39	- -	4.2075 -	4.2075 -
16	ПЕ10-16-1-10-1- А Т.ч.п.17 Ктз=0.85	Наладка технологічного комплексу до 10 електроприводів I категорії складності п.4,5,6,7,8-80% H55=0.8;	ШТ	3	8833.87	- 8833.87	- -	26501.61 -	- 26501.61	- -	55.692 -	167.076 -
17	ПЕ10-15-1-14-11 Т.ч.п.17 Ктз=0.85	Наладка напівпровідникових захистів одного приєднання п.2-60% H55=0.6;	ШТ	2	4044.81	- 4044.81	- -	8089.62 -	- 8089.62	- -	25.5 -	51 -
18	ПЕ10-15-1-14-13- Б Т.ч.п.17 Ктз=0.85	Наладка пристроїв релейного захисту приєднання від однофазних замикань на землю :приєднання,живляче електродвигун п.2-60% H55=0.6;	ШТ	2	873.68	- 873.68	- -	1747.36 -	- 1747.36	- -	5.508 -	11.016 -
		Разом прямі витрати по кошторису, грн. (стоимости - из "Итоговой ведомости ресурсов")						88357.19	88357.19	0.00 0.00		557.0373 0
		в тому числі										
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.						0.00				
		всього заробітна плата, грн.						88357.19				
		Загальновиробничі витрати, грн.						32571.10				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.						48.46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						7687.12				
		Всього по кошторису, грн.						120928.29				
		Кошторисна трудомісткість, люд.-год.						605.50				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						96044.31				
Розрахунок №9		Кошторисний прибуток (1.99)						1204.94				
		Кошти на покриття адміністративних витрат ремонтної організації (3.26)						1973.93				
		Разом договірна ціна						124107.16				
		Податок на додану вартість (20%)						24821.43				
		Всього договірна ціна						148928.59				
		<i>В тому числі зворотні суми:</i>										
		Вартість експлуатації машин і механізмів замовника (без ПДВ)						-				

	Вартість матеріалів поставки замовника (крім ПДВ)**	-				
	Вартість електроенергії, спожитої машинами та інструментом підрядника (без ПДВ)	-				
	Вартість стисненого повітря, спожитого машинами та інструментом підрядника (без ПДВ)	-				
	Всього зворотні суми (без ПДВ)					
	Разом договірна ціна за відрахуванням зворотніх сум (без ПДВ)	124107.16				
	Податок на додану вартість (20%)	24821.43				
	Разом договірна ціна за відрахуванням зворотніх сум (з ПДВ)	148928.59				

Начальник ВРКД

Яценко Тетяна
Володимирівна

Подписано цифровой подписью:
Яценко Тетяна Володимирівна
Дата: 2026.08.25 16:14:04 +03'00'

Т.В. Яценко

Склав: провідний інженер ВРКД

Шпакова Тетяна
Євгеніївна

Подписано
цифровой подписью:
Шпакова Тетяна
Євгеніївна

Т.Є.Шпакова