


Начальник УР

Б.О.Самосієнко

(найменування підприємства)



Локальний кошторис № 25-253/4

Капітальний ремонт обладнання КВП та А котлоагрегата № 3.Монтаж .Котельний цех ТЕЦ.Інвентарний № 0410286

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основа: 1. Відомість дефектів № 1718

Кошторисна вартість	278743.94 грн.
в тому числі:	
устаткування	- грн.
матеріалів	1.90 грн.
ремонтно-будівельних робіт	- грн.
ремонтно-монтажних робіт	278742.04 грн.
Кошторисна трудомісткість	1735.23 люд.-год.
Кошторисна заробітна плата	218727.86 грн.
Середній розряд робіт	4,2

№ п/п	Шифр і номер позиції нормативу	Найменування і характеристика ремонтно-будівельних робіт і витрат, одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
				всього	матеріалів	експлуатації машин	всього	матеріалів	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати		заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коефіцієнт для визначення заробітної плати у зарплаті інших машин		0							
1	ПЕ7-1546А	Демонтаж датчиків тиску ДІ	11	111.43	-	-	1225.73	-	-	0.915	10.065
		прилад			111.43	-		1225.73	-	-	-
2	ПЕ7-1546Б	Монтаж датчиків тиску ДІ	11	276.19	-	-	3038.09	-	-	2.268	24.948
		прилад			276.19	-		3038.09	-	-	-
3	1704-50533	Датчик тиску ДІ	11	0	-	-	-	-	-	-	-
		шт			-	-		-	-	-	-

4	C1546-54	Паронит	0.0005	0	-	-	-	-	-	-	-
		т			-	-	-	-	-	-	-
5	ПЕ7-1612А	Демонтаж датчиків витрати ДД	11	53.34	-	-	586.74	-	-	0.438	4.818
		прилад			53.34	-	-	586.74	-	-	-
6	ПЕ7-1612Б	Монтаж датчиків витрати ДД	11	218.47	-	-	2403.17	-	-	1.794	19.734
		прилад			218.47	-	-	2403.17	-	-	-
7	1704-20231	Датчик витрати ДД	11	0	-	-	-	-	-	-	-
		шт			-	-	-	-	-	-	-
8	ПЕ7-1546А	Демонтаж датчиків тиску ДІВ	2	111.43	-	-	222.86	-	-	0.915	1.83
		прилад			111.43	-	-	222.86	-	-	-
9	ПЕ7-1612Б	Монтаж датчиків витрати ДІВ	2	218.47	-	-	436.94	-	-	1.794	3.588
		прилад			218.47	-	-	436.94	-	-	-
10	1704-50533	Датчик витрати ДІВ	2	0	-	-	-	-	-	-	-
		шт			-	-	-	-	-	-	-
11	РУ7-213-3	Демонтаж вентилів ВВТ ДУ15	74	112.28	-	-	8308.72	-	-	0.95	70.3
		шт			112.28	-	-	8308.72	-	-	-
12	РУ7-216-3	Монтаж кранів та клапанів Ду 15	74	271.56	-	-	20095.44	-	-	2.23	165.02
		шт			271.56	-	-	20095.44	-	-	-
13	2307-10727	Клапан 15с546к Dn15 Pn 160 муфт	38	0	-	-	-	-	-	-	-
		шт			-	-	-	-	-	-	-
14	2307-10727	Кран кульовий APC1.015.16.1.3 Dn15 Pn16 муфтове	36	0	-	-	-	-	-	-	-
		шт			-	-	-	-	-	-	-
15	РУ2-201-2	Виготовлення прокладок	1.4	460.94	-	-	645.32	-	-	3.9	5.46
		100 шт			460.94	-	-	645.32	-	-	-
16	C1546-54	Паронит	0.0004	0	-	-	-	-	-	-	-
		т			-	-	-	-	-	-	-
17	ПЕ7-1675А	Демонтаж приладу PMT 59	4	93.53	-	-	374.12	-	-	0.768	3.072
		прилад			93.53	-	-	374.12	-	-	-
18	ПЕ7-1674А	Ревизия прибора PMT 59	4	374.1	-	-	1496.40	-	-	3.072	12.288
		прибор			374.10	-	-	1496.40	-	-	-
19	ПЕ7-1675Б	Монтаж приладу PMT 59(Sirec 7ND4461-1AA06-1AA2)	6	138.1	-	-	828.60	-	-	1.134	6.804
		прилад			138.10	-	-	828.60	-	-	-

20	1704-50533	Реєстратор Sirec Sirec 7ND4461-1AA06-1AA2		2	0	-	-	-	-	-	-	-
		шт				-	-	-	-	-	-	-
21	ПЕ7-1610А	Демонтаж регулятора МІК-25		4	218.47	-	-	873.88	-	-	1.794	7.176
		прибор				218.47	-	-	873.88	-	-	-
22	ПЕ7-1610Б	Монтаж регулятора МІК-25		4	499.05	-	-	1996.20	-	-	4.098	16.392
		прибор				499.05	-	-	1996.20	-	-	-
23	2307-10727	Регулятор МІК 25		4	0	-	-	-	-	-	-	-
		шт				-	-	-	-	-	-	-
24	ПЕ7-723В	Демонтаж КБ3-28Р		4	120.19	-	-	480.76	-	-	0.987	3.948
		штука				120.19	-	-	480.76	-	-	-
25	ПЕ7-723Б	Монтаж КБ-3 28Р		4	472.38	-	-	1889.52	-	-	3.879	15.516
		штука				472.38	-	-	1889.52	-	-	-
26	1504-19007	Клемно-блочне з'єднання КБ3 28Р		4	0	-	-	-	-	-	-	-
		шт				-	-	-	-	-	-	-
27	ПЕ7-1610А	Демонтаж регулятора МІК-51		2	218.47	-	-	436.94	-	-	1.794	3.588
		прибор				218.47	-	-	436.94	-	-	-
28	ПЕ7-1610Б	Монтаж регулятора МІК-51		2	499.05	-	-	998.10	-	-	4.098	8.196
		прибор				499.05	-	-	998.10	-	-	-
29	2307-10727	Регулятор МІК 25		2	0	-	-	-	-	-	-	-
		шт				-	-	-	-	-	-	-
30	ПЕ7-723В	Демонтаж КБ3-29Р		2	120.19	-	-	240.38	-	-	0.987	1.974
		штука				120.19	-	-	240.38	-	-	-
31	ПЕ7-723Б	Монтаж КБ-3 29Р		2	472.38	-	-	944.76	-	-	3.879	7.758
		штука				472.38	-	-	944.76	-	-	-
32	1504-19007	Клемно-блочне з'єднання КБ3 29Р		2	0	-	-	-	-	-	-	-
		шт				-	-	-	-	-	-	-
33	ПЕ7-1734Б	Монтаж індикатора рівня ВМ26 у комплекті з кабелем		4	164.77	-	-	659.08	-	-	1.353	5.412
		прибор				164.77	-	-	659.08	-	-	-
34	1504-19007	Індикатор рівня ВМ26 у комплекті з кабелем		4	0	-	-	-	-	-	-	-
		шт				-	-	-	-	-	-	-
35	ПЕ7-1514А	Демонтаж перетворювача температури МТМ 292		0.1	164.77	-	-	16.48	-	-	1.353	0.1353
		10прибор				164.77	-	-	16.48	-	-	-

36	ПЕ7-1468А	Ревізія перетворювача температури МТМ 292 проводиться у разі непостачання обладнання	1	107.04	-	-	107.04	-	-	0.879	0.879
		прибор			107.04	-	-	107.04	-	-	-
37	ПЕ7-1514Б	Монтаж перетворювача температури МТМ 292	0.1	392	-	-	39.20	-	-	3.219	0.3219
		10прибор			392.00	-	-	39.20	-	-	-
38	ПЕ7-1514Б	Монтаж перетворювача температури ІТМ 16	0.1	392	-	-	39.20	-	-	3.219	0.3219
		10прибор			392.00	-	-	39.20	-	-	-
39	1504-19007	Індикатор технологічний ІТМ 16	1	0	-	-	-	-	-	-	-
		шт			-	-	-	-	-	-	-
40	ПЕ7-724В	Демонтаж клемника, що складається з 30 клем	28	138.1	-	-	3866.80	-	-	1.134	31.752
		штука			138.10	-	-	3866.80	-	-	-
41	ПЕ7-724А	Ревізія клемника, що складається з 30 клем	28	71.24	-	-	1994.72	-	-	0.585	16.38
		штука			71.24	-	-	1994.72	-	-	-
42	ПЕ7-724Б	Монтаж клемника, що складається з 30 клем	28	556.77	-	-	15589.56	-	-	4.572	128.016
		штука			556.77	-	-	15589.56	-	-	-
43	ПЕ7-1734А	Демонтаж табло світлового ТС-2-8	1	53.34	-	-	53.34	-	-	0.438	0.438
		прибор			53.34	-	-	53.34	-	-	-
44	ПЕ7-1734Б	Монтаж табло світлового УАС-16	1	164.77	-	-	164.77	-	-	1.353	1.353
		прибор			164.77	-	-	164.77	-	-	-
45	1504-19007	Табло світлове УАС-16	1	0	-	-	-	-	-	-	-
		шт			-	-	-	-	-	-	-
46	ПЕ7-1732А	Демонтаж виконавчих механізмів МЕО-250	1	779.62	-	-	779.62	-	-	6.402	6.402
		прибор			779.62	-	-	779.62	-	-	-
47	ПЕ7-1732Б	Монтаж виконавчих механізмів АУМА 12.2	1	1915.45	-	-	1915.45	-	-	15.729	15.729
		прибор			1915.45	-	-	1915.45	-	-	-
48	1504-19007	Механізм виконавчий АУМА 12.2	1	0	-	-	-	-	-	-	-
		шт			-	-	-	-	-	-	-
49	С1544-93-П	Стрічка ізоляційна ПХВ	0.1	0	-	-	-	-	-	-	-
		кг			-	-	-	-	-	-	-
50	С111-322	Паливо ТС-1	0.0004	0	-	-	-	-	-	-	-
		т			-	-	-	-	-	-	-

51	C1546-73	Масило "Ціатім		0.0003	0	-	-	-	-	-	-	-
			т			-	-	-	-	-	-	-
52	ПЕ7-1732А	Демонтаж виконавчих механізмів МЕО-630		4	779.62	-	-	3118.48	-	-	6.402	25.608
			прибор			779.62	-		3118.48	-	-	-
53	ПЕ7-1732Б	Монтаж виконавчих механізмів АУМА 12.2		4	1915.45	-	-	7661.80	-	-	15.729	62.916
			прибор			1915.45	-		7661.80	-	-	-
54	1504-19007	Механізм виконавчий АУМА 12.2		4	0	-	-	-	-	-	-	-
			шт			-	-	-	-	-	-	-
55	C1544-93-П	Стрічка ізоляційна ПХВ		0.1	0	-	-	-	-	-	-	-
			кг			-	-	-	-	-	-	-
56	C111-322	Паливо ТС-1		0.0008	0	-	-	-	-	-	-	-
			т			-	-	-	-	-	-	-
57	C1546-73	Масило "Ціатім		0.0006	0	-	-	-	-	-	-	-
			т			-	-	-	-	-	-	-
58	ПЕ7-1732А	Демонтаж виконавчих механізмів МЕО-1600		2	779.62	-	-	1559.24	-	-	6.402	12.804
			прибор			779.62	-		1559.24	-	-	-
59	ПЕ7-1732Б	Монтаж виконавчих механізмів АУМА 14.2		2	1915.45	-	-	3830.90	-	-	15.729	31.458
			прибор			1915.45	-		3830.90	-	-	-
60	1504-19007	Механізм виконавчий АУМА 14.2		2	0	-	-	-	-	-	-	-
			шт			-	-	-	-	-	-	-
61	C1544-93-П	Стрічка ізоляційна ПХВ		0.1	0	-	-	-	-	-	-	-
			кг			-	-	-	-	-	-	-
62	C111-322	Паливо ТС-1		0.0008	0	-	-	-	-	-	-	-
			т			-	-	-	-	-	-	-
63	C1546-73	Масило "Ціатім		0.0006	0	-	-	-	-	-	-	-
			т			-	-	-	-	-	-	-
64	ПЕ7-1612Б	Монтаж первинного датчику кисню		1	218.47	-	-	218.47	-	-	1.794	1.794
			прилад			218.47	-		218.47	-	-	-
65	ПЕ7-1646Б	Монтаж виносного блоку вимірювального		1	721.53	-	-	721.53	-	-	5.925	5.925
		газового пістолета класу	прибор			721.53	-		721.53	-	-	-

66	ПЕ7-983Б	Прокладка кабелю зв'язку газоаналізатора в комплекті з газоаналізатором	0.75	1024.76	-	-	768.57	-	-	8.415	6.3113
		100 м.			1024.76	-		768.57	-	-	-
67	1704-50131	Газоаналізатор кисню у комплекті з кабелем та датчиком	1	0	-	-	-	-	-	-	-
		шт			-	-	-	-	-	-	-
68	ПЕ7-1514А	Демонтаж перетворювача МТМ 310	0.1	164.77	-	-	16.48	-	-	1.353	0.1353
		10прибор			164.77	-		16.48	-	-	-
69	ПЕ7-1514Б	Монтаж індикатора технологічного ІТМ 10	1	392	-	-	392.00	-	-	3.219	3.219
		10прибор			392.00	-		392.00	-	-	-
70	1504-19007	Індикатор технологічний ІТМ 10	10	0	-	-	-	-	-	-	-
		шт			-	-	-	-	-	-	-
71	ПЕ7-1734А	Демонтаж блока ручного керування БРУ-32	8	53.34	-	-	426.72	-	-	0.438	3.504
		прибор			53.34	-		426.72	-	-	-
72	ПЕ7-1734Б	Монтаж блока ручного керування БРУ-15	8	164.77	-	-	1318.16	-	-	1.353	10.824
		прибор			164.77	-		1318.16	-	-	-
73	1704-50131	Блок ручного керування БРУ-15	8	0	-	-	-	-	-	-	-
		шт			-	-	-	-	-	-	-
74	ПЕ7-1734А	Демонтаж задатчиков струма МТМ-103	8	53.34	-	-	426.72	-	-	0.438	3.504
		прибор			53.34	-		426.72	-	-	-
75	ПЕ7-1734Б	Монтаж задатчиков струма УЗС-1	8	164.77	-	-	1318.16	-	-	1.353	10.824
		прибор			164.77	-		1318.16	-	-	-
76	1504-19007	Задатчик струма УЗС-1	8	0	-	-	-	-	-	-	-
		шт			-	-	-	-	-	-	-
77	ПЕ7-2394А	Демонтаж імпульсних труб д. 22х3мм зі збереженням Н1=0.4;	21	243.17	-	-	5106.57	-	-	1.9968	41.9328
		10 м			243.17	-		5106.57	-	-	-
78	С111-1638-1	Круги відрізнi бакелітові 125х22,2х1,2	2	0	-	-	-	-	-	-	-
		шт			-	-	-	-	-	-	-
79	ПЕ7-2394А	Монтаж імпульсних труб д. 22х3мм	21	607.92	-	-	12766.32	-	-	4.992	104.832
		10 м			607.92	-		12766.32	-	-	-

80	0120-11503	Труба імпульсна д.22х3мм		0.3	0	-	-	-	-	-	-	-
		Т				-	-	-	-	-	-	-
81	РУ6-239-7	Подгібання труби д. 22х3мм		2	74.03	0.21	-	148.06	0.42	-	0.62	1.24
		10 м				73.82	-	-	147.64	-	-	-
82	РУ1-401-7	Приварка ніпельних з'єднань 14*G1/2		10.5	51.72	-	-	543.06	-	-	0.38	3.99
		10 стык.				51.72	-	-	543.06	-	-	-
83	2405-3125	Ніпельне з'єднання 14*G1/2		105	0	-	-	-	-	-	-	-
		шт				-	-	-	-	-	-	-
84	0120-11503	Електрод АНО-4, діаметром 3 мм		0.005	0	-	-	-	-	-	-	-
		Т				-	-	-	-	-	-	-
85	ПЕ7-2401А	Обв'язування датчиків витрат		17	1536.96	-	-	26128.32	-	-	12.621	214.557
		узел				1536.96	-	-	26128.32	-	-	-
86	ПЕ7-2396А	Продувка іпульсних труб стисненим повітрям довжина труб до 35м		45	133.71	-	-	6016.95	-	-	1.098	49.41
						133.71	-	-	6016.95	-	-	-
		продувка										
87	ТР9-16-11-68	Перевірка правильності кіл вторинної комутації		32	192.16	-	-	6149.12	-	-	1.34	42.88
		схема				192.16	-	-	6149.12	-	-	-
88	ПЕ7-490В	Демонтаж автомата АП-50 3р до 16А		29	26.67	-	-	773.43	-	-	0.219	6.351
		штука				26.67	-	-	773.43	-	-	-
89	ПЕ7-490Г	Монтаж вимикача Schneider IC60N		29	138.1	-	-	4004.90	-	-	1.134	32.886
		штука				138.10	-	-	4004.90	-	-	-
90	150447-1206	Вимикач Schneider IC60N		29	0	-	-	-	-	-	-	-
		шт				-	-	-	-	-	-	-
91	ПЕ7-1679А	Демонтаж блока живлення БП-906/24-4		7	53.34	-	-	373.38	-	-	0.438	3.066
		прибор				53.34	-	-	373.38	-	-	-
92	ПЕ7-1679А	Демонтаж блока живлення MTM 140-2к		7	53.34	-	-	373.38	-	-	0.438	3.066
		прибор				53.34	-	-	373.38	-	-	-
93	ПЕ7-1679Б	Монтаж блока живлення SchneiderElectric ABLS1A24031		14	93.53	-	-	1309.42	-	-	0.768	10.752
						93.53	-	-	1309.42	-	-	-
		прибор										
94	150447-13124	Блок живлення SchneiderElectric ABLS1A24031		14	0	-	-	-	-	-	-	-
		шт				-	-	-	-	-	-	-

95	ПЕ7-1679А	Демонтаж блока живлення БП-20	7	53.34	-	-	373.38	-	-	0.438	3.066
		прибор			53.34	-		373.38	-	-	-
96	ПЕ7-267В	Демонтаж пускача ПБР-3	6	31.05	-	-	186.30	-	-	0.255	1.53
		штука			31.05	-		186.30	-	-	-
97	ПЕ7-267Г	Монтаж пускача ПБР-3(ПБР-31)	6	151.61	-	-	909.66	-	-	1.245	7.47
		штука			151.61	-		909.66	-	-	-
98	1704-50131	Пускач ПБР-31	6	0	-	-	-	-	-	-	-
		шт			-	-		-	-	-	-
99	ПЕ7-1514А	Демонтаж перетворювачів температури ТХК,ТХА	1.6	164.77	-	-	263.63	-	-	1.353	2.1648
		10прибор			164.77	-		263.63	-	-	-
100	ПЕ7-1514Б	Монтаж термоперетворювачів температури ТХА,ТХК	1.6	392	-	-	627.20	-	-	3.219	5.1504
		10прибор			392.00	-		627.20	-	-	-
101	1704-20980-1	Термоперетворювач ТХК	16	0	-	-	-	-	-	-	-
		шт			-	-		-	-	-	-
102	ПЕ7-1511А	Демонтаж перетворювачів температури ТСМ	0.6	164.77	-	-	98.86	-	-	1.353	0.8118
		10прилад			164.77	-		98.86	-	-	-
103	ПЕ7-1511Б	Монтаж перетворювачів температури ТСМ	0.6	392	-	-	235.20	-	-	3.219	1.9314
		10прибор			392.00	-		235.20	-	-	-
104	1704-20980-1	Перетворювач температури ТСМ	6	0	-	-	-	-	-	-	-
		шт			-	-		-	-	-	-
105	ПЕ7-1679А	Демонтаж приладів ЕУС 126-31	3	53.34	-	-	160.02	-	-	0.438	1.314
		прилад			53.34	-		160.02	-	-	-
106	ПЕ7-1679Б	Монтаж приладів ЕУС 126-31	3	93.53	-	-	280.59	-	-	0.768	2.304
		прилад			93.53	-		280.59	-	-	-
107	1704-50131	Прилад ЕУС 126-31	3	0	-	-	-	-	-	-	-
		шт			-	-		-	-	-	-
108	ПЕ7-1175А	Демонтаж проводу ПТВ ХК із захисної труби	10	196.18	-	-	1961.80	-	-	1.611	16.11
		100 м			196.18	-		1961.80	-	-	-
109	ПЕ7-1175Б	Монтаж кабелю компенсаційного СФКЕ-ХК 2х1,5 у трубу	10	400.77	-	-	4007.70	-	-	3.291	32.91
		100 м.			400.77	-		4007.70	-	-	-

110	15098-67081	Кабель СФКЕ-ХК 2х1,5мм2		1	0	-	-	-	-	-	-	-
			1000 м			-	-	-	-	-	-	-
111	ПЕ7-1734А	Демонтаж МТМ 501-052		5	53.34	-	-	266.70	-	-	0.438	2.19
			прибор			53.34	-	-	266.70	-	-	-
112	ПЕ7-1723Б	Ревізія МТМ 501-052		5	111.43	-	-	557.15	-	-	0.915	4.575
			прибор			111.43	-	-	557.15	-	-	-
113	ПЕ7-1734Б	Монтаж МТМ 501-052(MINI-2RPSS-I-2I-PT)		10	164.77	-	-	1647.70	-	-	1.353	13.53
			прибор			164.77	-	-	1647.70	-	-	-
114	1704-50131	Блок поділу сигналів MINI-2RPSS-I-2I-PT		5	0	-	-	-	-	-	-	-
			шт			-	-	-	-	-	-	-
115	ПЕ7-1679А	Демонтаж обчислювачів Ергомера 126		3	53.34	-	-	160.02	-	-	0.438	1.314
			прибор			53.34	-	-	160.02	-	-	-
116	ПЕ7-1679Б	Монтаж обчислювачів Ергомера 126		3	93.53	-	-	280.59	-	-	0.768	2.304
			прибор			93.53	-	-	280.59	-	-	-
117	1704-50131	Обчислювач Ергомера 126		3	0	-	-	-	-	-	-	-
			шт			-	-	-	-	-	-	-
118	ПЕ7-181А	Монтаж клемників 8WA 1011-ODG22		45	53.34	-	-	2400.30	-	-	0.438	19.71
			10 клем			53.34	-	-	2400.30	-	-	-
119	1704-50131	Клемник 8WA 1011-ODG22		450	0	-	-	-	-	-	-	-
			шт			-	-	-	-	-	-	-
120	KM8-397-1	Монтаж DIN рейки		0.15	1672.92	9.86	-	250.94	1.48	-	14.4	2.16
			100 м			1663.06	-	-	249.46	-	-	-
121	C111-101	Болти М6х30 будівельні з гайками		0.00025	0	-	-	-	-	-	-	-
			т			-	-	-	-	-	-	-
122	C1545-130-УН	DIN рейка TS-35-1.0-1000		15	0	-	-	-	-	-	-	-
			шт			-	-	-	-	-	-	-
123	ПЕ7-1676Б	Монтаж реєстратора багатоканального технологічного Sirec D400		2	138.1	-	-	276.20	-	-	1.134	2.268
						138.10	-	-	276.20	-	-	-
			прилад									
124	1704-50131	Реєстратор Sirec D400		2	0	-	-	-	-	-	-	-
			шт			-	-	-	-	-	-	-

125	KM11-169-1	Коммутація проводу по панелях		3	1960.7	-	-	5882.10	-	-	14.4	43.2
		100 м				1960.70	-		5882.10	-	-	-
126	C157-228	Провід ПВ-3х0,45		0.3	0	-	-	-	-	-	-	-
		1000 м				-	-	-	-	-	-	-
127	ПЕ7-1160Б	Прокладання рукавів металевих гнучких по сталевим конструкціям діаметр металорукава 20 мм		0.5	1982.3	-	-	991.15	-	-	16.278	8.139
		100 м				1982.30	-		991.15	-	-	-
128	241649-1050	Металорукав РЗЦХ д.20		0.05	0	-	-	-	-	-	-	-
		1000 м				-	-	-	-	-	-	-
129	ПЕ7-1175А	Зняття проводу першого-одножильного в загальному обплетенні, сумарним перерізом до 2,5 кв.мм.		0.5	196.18	-	-	98.09	-	-	1.611	0.8055
		100 м				196.18	-		98.09	-	-	-
130	15096-11251	Кабель КВВГнг 5х1 мм2 660В		0.05	0	-	-	-	-	-	-	-
		1000 м				-	-	-	-	-	-	-
131	ПЕ7-983Б	Монтаж кабелю по існуючим конструкціям на висоті 5м		9.1	1024.76	-	-	9325.32	-	-	8.415	76.5765
		100 м.				1024.76	-		9325.32	-	-	-
132	15096-11251	Кабель КВВГ 14х1,5мм2		0.42	0	-	-	-	-	-	-	-
		1000 м				-	-	-	-	-	-	-
133	15096-11251	Кабель КВВГнг 5х1 мм2 660В		0.49	0	-	-	-	-	-	-	-
		1000 м				-	-	-	-	-	-	-
134	ПЕ7-1316А	Кабельне закладання кінців для монтажу перерізом до 2,5мм		36.4	97.91	-	-	3563.92	-	-	0.804	29.2656
		10 штук				97.91	-		3563.92	-	-	-
135	C1544-93-П	Стрічка ізоляційна х/б		0.25	0	-	-	-	-	-	-	-
		кг				-	-	-	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису, грн. (стоимости - из "Итоговой ведомости ресурсов")						193022.59	193020.69	0.00		1574.204
		в тому числі								0.00		5
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.						1.90				0
		всього заробітна плата, грн.						193020.69				
		Загальновиробничі витрати, грн.						85721.35				

		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.-год.	161.02				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.	25707.17				
		Всього по кошторису, грн.	278743.94				
		Кошторисна трудоємність, люд.-год.	1735.23				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	218727.86				
Розрахунок №9		Кошторисний прибуток (7.03)	12198.66				
		Кошти на покриття адміністративних витрат ремонтної організації (4.81)	5790.68				
		Разом договірна ціна	296733.28				
		Податок на додану вартість (20%)	59346.66				
		Всього договірна ціна	356079.94				
		<i>В тому числі зворотні суми:</i>					
		Вартість експлуатації машин і механізмів замовника (без ПДВ)	-				
		Вартість матеріалів поставки замовника (крім ПДВ)**	-				
		Вартість електроенергії, спожитої машинами та інструментом підрядника (без ПДВ)	-				
		Вартість стисненого повітря, спожитого машинами та інструментом підрядника (без ПДВ)	-				
		Всього зворотні суми (без ПДВ)					
		Разом договірна ціна за відрахуванням зворотніх сум (без ПДВ)	296733.28				
		Податок на додану вартість (20%)	59346.66				
		Разом договірна ціна за відрахуванням зворотніх сум (з ПДВ)	356079.94				

Начальник ВРКД

Яценко Тетяна
Володимирівна

Подписано цифровой подписью:
Яценко Тетяна Володимирівна
Дата: 2026.08.25 16:14:36 +03'00'

Т.В. Яценко

Склад: провідний інженер ВРКД

Шпакова Тетяна
Євгеніївна

Подписано цифровой
подписью: Шпакова
Тетяна Євгеніївна

Т.Є.Шпакова