


Начальник УР

Б.О.Самосієнко

(найменування підприємства)



Локальний кошторис № 25-253/5

Капітальний ремонт обладнання КВП та А котлоагрегата № 3.Налагодження .Котельний цех ТЕЦ.Інвентарний № 0410286

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основа: 1. Відомість дефектів № 1719

Кошторисна вартість	363035.65 грн.
в тому числі:	
устаткування	- грн.
матеріалів	- грн.
ремонтно-будівельних робіт	- грн.
ремонтно-монтажних робіт	363035.65 грн.
Кошторисна трудомісткість	1817.75 люд.-год.
Кошторисна заробітна плата	288331.50 грн.
Середній розряд робіт	6,0

№ п/п	Шифр і номер позиції нормативу	Найменування і характеристика ремонтно-будівельних робіт і витрат, одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.		
				всього	матеріалів	експлуата ції машин	всього	матеріалів	експлуата ції машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати		заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини		
										на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів			0.5									
1	ПЕ10-11-1-29-18 Т.ч.п.17 Ктз=0,85	Наладка датчиків витрат ДД з електричним вихідним сигналом (п.5 К=0,3) Н55=0.3;	11	711.89	-	-	7830.79	-	-	4.488	49.368	
		шт			711.89	-		7830.79	-	-	-	

2	ПЕ10-11-1-29-9 Т.ч.п.17 Ктз=0,85	Наладка датчиків тиску ДІ с електричним вихідним сигналом (п.5 К=0,3) Н55=0.3;	ШТ	11	182.02	- 182.02	- -	2002.22	- 2002.22	- -	1.1475	12.6225
3	ПЕ10-11-1-29-9 Т.ч.п.17 Ктз=0,85	Наладка датчиків розрідження ДІВ з електричним вхідним сигналом (п.5 К=0,3) Н55=0.3;	ШТ	2	182.02	- 182.02	- -	364.04	- 364.04	- -	1.1475	2.295
4	ПЕ10-11-1-29-43 Т.ч.п.17 Ктз=0,85	Наладка приборів вторинних, що показують з уніфікованим вхіднимм сигналом РМТ-59 (п.5 К=0,3) Н55=0.3;	ШТ	4	2313.63	- 2313.63	- -	9254.52	- 9254.52	- -	14.586	58.344
5	ПЕ10-11-1-29-43 Т.ч.п.17 Ктз=0,85	Наладка приладів вторинних,що показують з уніфікованим вхідним сигналом ІТМ-16(п.5 К=0,3) Н55=0.3;	ШТ	1	2313.63	- 2313.63	- -	2313.63	- 2313.63	- -	14.586	14.586
6	ПЕ10-11-1-29-43 Т.ч.п.17 Ктз=0,85	Наладка приладів вторинних,що показують з уніфікованим вхідним сигналом Sirec Sirec 7ND4461-1AA06-1AA2 (п.5 К=0,3) Н55=0.3;	ШТ	2	2313.63	- 2313.63	- -	4627.26	- 4627.26	- -	14.586	29.172
7	ПЕ10-11-1-29-43 Т.ч.п.17 Ктз=0,85	Наладка приладів вторинних,що показують з уніфікованим вхідним сигналом МТМ 501,MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT блок поділу сигналу(п.5 К=0,3) Н55=0.3;	ШТ	10	2313.63	- 2313.63	- -	23136.30	- 23136.30	- -	14.586	145.86
8	ПЕ10-11-1-29-45 Т.ч.п.17 Ктз=0,85	Наладка перетворювача, що нормує зі складною функцією перетворення ІТМ 10 (п.5 К=0,3) Н55=0.3;	ШТ	10	3733.36	- 3733.36	- -	37333.60	- 37333.60	- -	23.5365	235.365
9	ПЕ10-11-1-29-43 Т.ч.п.17 Ктз=0,85	Наладка приладів вторинних,що показують з уніфікованим вхідним сигналом МТМ 292(п.5 К=0,3) Н55=0.3;	ШТ	1	2313.63	- 2313.63	- -	2313.63	- 2313.63	- -	14.586	14.586

10	ПЕ10-11-1-29-46 Т.ч.п.17 Ктз=0,85	Наладка пристрою функціонального мікропроцесорного Ергомер-126 (п.5 К=0,3) H55=0.3; ШТ	3	9137.23	- 9137.23	- -	27411.69	- 27411.69	- -	57.6045	172.8135
11	ПЕ10-11-1-29-46 Т.ч.п.17 Ктз=0,85	Наладка пристрою функціонального мікропроцесорного зі струмовим перетворюванням ЕУС-126 (п.5 К=0,3) H55=0.3; ШТ	3	9137.23	- 9137.23	- -	27411.69	- 27411.69	- -	57.6045	172.8135
12	ПЕ10-11-1-29-5 Т.ч.п.17 Ктз=0,85	Наладка перетворювачів термоелектричних ТХА,ТХК (п.5 К=0,3) H55=0.3; ШТ	16	36.4	- 36.40	- -	582.40	- 582.40	- -	0.2295	3.672
13	ПЕ10-11-1-29-5 Т.ч.п.17 Ктз=0,85	Наладка перетворювачів термоелектричних ТОМ (п.5 К=0,3) H55=0.3; ШТ	6	36.4	- 36.40	- -	218.40	- 218.40	- -	0.2295	1.377
14	ПЕ10-11-1-29-23 Т.ч.п.17 Ктз=0,85	Наладка газоаналізатора кисню термохімічного п.5-30% H55=0.3; ШТ	1	6516.19	- 6516.19	- -	6516.19	- 6516.19	- -	41.0805	41.0805
15	ПЕ10-15-1-16-1-1 Т.ч.п.17 Ктз=0,85	Наладка лінії живлення струму напругою до 1кВ. Лінія з автоматом та ручним управлінням п.1.2-70% H55=0.7; ШТ	29	84.94	- 84.94	- -	2463.26	- 2463.26	- -	0.5355	15.5295
16	ПЕ10-11-1-18 Т.ч.п.17 Ктз=0,85	Наладка одиничного електронного автоматичного регулятора з двома датчиками на теплотехнічному об'єкті МІК-25 п. 2(2.2, 2.3, 2.4), 3 κ=0,41 H55=0.41; ШТ	4	4228.85	- 4228.85	- -	16915.40	- 16915.40	- -	26.6603	106.641
17	ПЕ10-11-1-18 Т.ч.п.17 Ктз=0,85	Наладка одиничного електронного автоматичного регулятора з двома датчиками на теплотехнічному об'єкті МІК-51 п. 2(2.2, 2.3, 2.4), 3 κ=0,41 H55=0.41; ШТ	2	4228.85	- 4228.85	- -	8457.70	- 8457.70	- -	26.6603	53.3205

18	ПЕ10-11-1-21 Т.ч.п.17 Ктз=0,85	Наладка окремого елемента системи керування теплотехнічним обладнанням УЗС-1 п.2(2.4),3-27% Н55=0.27;	ШТ	8	1605.39	- 1605.39	- -	12843.12 12843.12	- -	- -	10.121 -	80.9676 -
19	ПЕ10-11-1-21 Т.ч.п.17 Ктз=0,85	Наладка окремого елемента системи керування теплотехнічним обладнанням БРУ п.2(2.4),3-27% Н55=0.27;	ШТ	8	1605.39	- 1605.39	- -	12843.12 12843.12	- -	- -	10.121 -	80.9676 -
20	ПЕ10-11-1-21 Т.ч.п.17 Ктз=0,85	Наладка окремого елемента системи керування теплотехнічним обладнанням ПБР п.2(2.4),3-27% Н55=0.27;	ШТ	6	1605.39	- 1605.39	- -	9632.34 9632.34	- -	- -	10.121 -	60.7257 -
21	ПЕ10-11-1-21 Т.ч.п.17 Ктз=0,85	Наладка окремого елемента системи керування теплотехнічним обладнанням АУМА п.2(2.3,2.4),3-37% Н55=0.37;	ШТ	7	2199.97	- 2199.97	- -	15399.79 15399.79	- -	- -	13.8695 -	97.0862 -
22	ПЕ10-11-1-21 Т.ч.п.17 Ктз=0,85	Наладка окремого елемента системи керування теплотехнічним обладнанням КБЗ п.2(2.4),3-27% Н55=0.27;	ШТ	6	1605.39	- 1605.39	- -	9632.34 9632.34	- -	- -	10.121 -	60.7257 -
23	ПЕ10-16-1-11-1- А-А Т.ч.п.17 Ктз=0,85	Наладка напівпровідникового випрямляча SchneiderElectric ABLS1A24031 напругою до 1 кВ Випрямлений струм до 100А - однофазна схема І категорії складності п.4,6 κ = 0,3 Н55=0.3;	ШТ	32	457.06	- 457.06	- -	14625.92 14625.92	- -	- -	2.8815 -	92.208 -
24	ПЕ10-11-1-29-13 Т.ч.п.17 Ктз=0,85	Наладка індикатора рівня з електричним вихідним сигналом п.5 κ=0,3 Н55=0.3;	ШТ	4	291.23	- 291.23	- -	1164.92 1164.92	- -	- -	1.836 -	7.344 -
25	ПЕ10-11-1-20 Т.ч.п.17 Ктз=0,85	Наладка окремого елемента попереджувальної сигналізації п.2(2,4),3 К=0,27 Н55=0.27;	ШТ	16	622.5	- 622.50	- -	9960.00 9960.00	- -	- -	3.9245 -	62.7912 -
		Разом прямі витрати по кошторису, грн. (стоимости - из "Итоговой ведомости ресурсов")					265254.27		265254.27	0.00 0.00		1672.262 0
		в тому числі										

		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	0.00				
		всього заробітна плата, грн.	265254.27				
		Загальновиробничі витрати, грн.	97781.38				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	145.49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	23077.23				
		Всього по кошторису, грн.	363035.65				
		Кошторисна трудомісткість, люд.-год.	1817.75				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	288331.50				
Розрахунок №9		Кошторисний прибуток (1.99)	3617.32				
		Кошти на покриття адміністративних витрат ремонтної організації (3.26)	5925.86				
		Разом договірна ціна	372578.83				
		Податок на додану вартість (20%)	74515.77				
		Всього договірна ціна	447094.60				
		<i>В тому числі зворотні суми:</i>					
		Вартість експлуатації машин і механізмів замовника (без ПДВ)	-				
		Вартість матеріалів поставки замовника (крім ПДВ)**	-				
		Вартість електроенергії, спожитої машинами та інструментом підрядника (без ПДВ)	-				
		Вартість стисненого повітря, спожитого машинами та інструментом підрядника (без ПДВ)	-				
		Всього зворотні суми (без ПДВ)					
		Разом договірна ціна за відрахуванням зворотніх сум (без ПДВ)	372578.83				
		Податок на додану вартість (20%)	74515.77				
		Разом договірна ціна за відрахуванням зворотніх сум (з ПДВ)	447094.60				

Начальник ВРКД

Яценко Тетяна
Володимирівна

Подписано цифровой подписью:
Яценко Тетяна Володимирівна
Дата: 2026.08.25 16:15:05 +03'00'

Т.В. Яценко

Склад: провідний інженер ВРКД

Шпакова
Тетяна
Євгеніївна

Подписано цифровой подписью: Шпакова
Тетяна Євгеніївна

Т.Є.Шпакова