

Погоджено:
Начальник ВПКР ПРАТ "ЦГЗК"
Горільський Д.С.
Снігирьов Геннадій Павлович
Павлович



Стоєв Ігор
Вікторович
(Ihor Stoiev)

Затверджую:
Директор з інжинірингу ПРАТ "ЦГЗК"
Стоєв І.В.
«___» _____ 2026 р.

Технічне завдання №3 від 07.10.2026

Технічне обслуговування та поточний ремонт Автомобіля ВАРЗ РУ 2646 держ.№ KE2237АН на базі Renault інв.№5300000069

№ з.п.	Перелік вимог	Інформаційний розділ
1	Актив проведення ремонтів	ПРАТ "ЦГЗК"
2	Цех - Замовник	ЦСО
3	Період виконання робіт	Січень-Грудень 2027
4	Вид проекту фінансування (стаття витрат)	ТО та ПР
5	Перелік робіт (додаток №1 до ТЗ)	Додаток 1
6	Перелік обладнання на якому плануються роботи (додаток №2 до ТЗ)	Додаток 2
7	Фонд робочого часу на ТО в рік	30 люд-год
8	Фонд робочого часу на ПР в рік	100 люд-год
9	Термін виконання робіт по ТО	Термін постачання ТМЦ для ТО не більше 7-ми робочих днів. Термін виконання ТО - 1 робочий день з моменту передачі транспортного засобу в ТО
10	Термін виконання робіт и по ПР	Термін постачання ТМЦ для ПР не більше 14 днів Термін виконання ремонту не більше 3-х робочих днів з моменту передачі транспортного засобу в ПР (збільшення терміну ремонту тільки по окремому письмовому узгодженню з Замовником).
11	Приналежність ТМЦ та матеріалів Підрядник/Замовник. Найменування базових ТМЦ та матеріалів, таких як кисень, газ, пропан-бутан, зварювальна мережа тощо.	Обладнання, інструмент, ТМЦ, матеріали, персонал, енерговитрати - Підрядника. Лом, що утворився в процесі ремонтних робіт – повертається Замовнику. Повернення Замовнику всіх матеріалів категорії б/в в очищеному вигляді (від бруду, залишків оливи), у тому числі відпрацьованих ПММ.
12	Особливі умови, такі як доставка ремонтного персоналу підрядника до місця проведення робіт. Доставка ремонтного персоналу Підрядника на територію ПРАТ «ПВНГЗК» до уваги не береться	Доставка ремфонду здійснюється силами Замовника або за домовленістю - силами Підрядника за рахунок Замовника
13	Умови виконання робіт (вплив шкідливих факторів, місце проведення робіт (корпус цеху, відкритий рем. майданчик, наявність спец. дозволів та допусків для можливості виконання зазначених робіт))	Місце проведення робіт – ТП (територія Підрядника). Виклик Підрядником Замовника на приховані роботи.
14	Перелік та належність необхідних інструментів та пристроїв для виконання робіт	Обладнання, інструмент, персонал енерговитрати - Підрядника
15	Матеріали, ТМЦ, запасні частини	Підрядника, окрім моторної оливи
16	Гарантійний термін з моменту завершення робіт	6 місяців

Головний фахівець ВПКР ПРАТ "ЦГЗК"

Сіденко Олександр Сергійович

О.С. Сіденко

Начальник ЦСО

Дьяковський Сергій Миколайович

С.М.Дьяковський

Начальник з ТО та рем.власного обладнання

Зінов'єв Віктор Вікторович (Viktor Zinoviev)

В.В. Зінов'єв

Перелік робіт

№ з/п	Перелік робіт
1	Замінити ПММ (дизельної, трансмісійної, гідравлічної олії), технічні рідини гальмівну рідину, охолоджувальну рідину, фільтруючі елементи згідно з фактичним напрацюванням рекомендацій заводу виробника;
2	Огляд перевірка приводних ременів та пристроїв натяжки;
3	Перевірити рівень ПММ, сечовини та охолоджувальної рідини (перевірити щільність охолоджуючої рідини та електроліту в АКБ);
4	Обтяжка всіх агрегатів та вузлів, які змонтовані за допомогою різьбового з'єднання;
5	Огляд зварювальних швів несучих частин конструкції та заклепувальних з'єднань на наявність руйнувань рами, корпусу вузлів та агрегатів;
6	Комп'ютерна діагностика стану ЕБУ та датчиків ДВЗ, а також ABS;
7	Регулювання та огляд підшипників маточини;
8	Регулювання та огляд гальмівної системи та органів управління;
9	Огляд регулювання вузла зчеплення та органів управління;
10	Діагностика електричної проводки та обладнання;
11	Діагностика зовнішніх світлових та звукових приладів;
12	Огляд та перевірка на герметичність трубопроводу пневматичної/гідравлічної та паливної системи;
13	Огляд та перевірка свічок запалювання/накалювання;
14	Огляд та перевірка компонентів паливної системи (форсунка, насос, зворотний клапан);
15	Огляд та перевірка на герметичність системи відведення вихлопних газів;
16	Огляд та перевірка каталізатора вихлопних газів/сажового фільтра;
17	Огляд та перевірка регулювання механізму керування ТЗ (тяги приводу коліс що керуються, наконечники, шарові опори, шарніри, та ін. компоненти підвіски;
18	Перевірка тиску у шинах стан колісних дисків;
19	Огляд та перевірка та діагностика стану стартера, генератора, компресора, вод. насосу;
20	Огляд та перевірка та діагностика стану всіх вузлів кондиціонера;
21	Змашування транспортного засобу згідно з картою мастила заводу-виробника;
22	Заміна/ремонт вузлів/агрегатів, які підлягають заміні по пробігу або фактичному стану.
23	У разі виявлення дефектів або відхилень, не пов'язаних з роботами з технічного обслуговування, що регламентуються: - здійснити комісійне дефектування ТМЦ непридатного для подальшої експлуатації спільно з представниками ПРАТ «ЦГЗК»; - скласти акт дефектів із зазначенням повного переліку запасних частин та матеріалів, що підлягають заміні із зазначенням
24	Закриття актів виконаних робіт силами – Підрядника.

Начальник ЦСО

Дьяковський
Сергій
Миколайович

Подписано цифровой
 подписью:
 Дьяковський Сергій
 Миколайович
 Дата: 2026.10.12
 14:20:01 +03'00'

Дьяковський С.М.

Перелік обладнання ЦСО

№ з/п	Найменування обладнання/групи обладнання	Кількість однотипного обладнання
1	Renault ВАРЗ РУ 2646 держ.№ KE2237АН інв.№5300000069	1

Начальник ЦСО

Дьяковский Сергей
Миколайович



Подписано цифровой подписью:
Дьяковский Сергей
Миколайович
Дата: 2026.10.12 14:20:23 +03'00'

Дьяковский С.М.