

Погоджено:
Начальник ВПКР ПРАТ «ЦГЗК»
Горілівський Д.С.

(підпис)
« » 2026р.

Затверджую:
Директор з інжинірингу ПРАТ «ЦГЗК»
Стоєв І.В.

(підпис)
« » 2026р.

Технічне завдання № 2 від 07.09.2026

на виконання робіт з ТО та ПР А/м ВКК спецмаш МДК-22-01, держ. № АЕ0875КХ, вантажний підмітально-прибиральний (інв. № 5300000046) ЦТВШГ ПРАТ "ЦГЗК" в 2027р.

№ з.п.	Перелік вимог	Інформаційний розділ
1	Актив проведення ремонтів	ПРАТ "ЦГЗК"
2	Цех - Замовник	ЦТВШГ
3	Період виконання робіт	01.01.2027-31.12.2027
4	Вид проекту фінансування (стаття витрат)	ТО та ПР
5	Перелік робіт (додаток №1 до ТЗ)	Додаток 1
6	Перелік обладнання на якому плануються роботи (додаток №2 до ТЗ)	Додаток 2
7	Фонд робочого часу на ТО в рік	72 люд-год
8	Фонд робочого часу на ПР в рік	50 люд-год
9	Термін виконання робіт по ТО	Термін постачання ТМЦ для ТО не більше 7-ми робочих днів. Термін виконання ТО - 1 робочий день з моменту передачі транспортного засобу в ТО
10	Термін виконання робіт по ПР	Термін постачання ТМЦ для ПР не більше 14 днів Термін виконання ремонту не більше 3-х робочих днів з моменту передачі транспортного засобу в ПР (збільшення терміну ремонту тільки по окремому письмовому узгодженню з Замовником).
11	Об'єм виконання робіт (при ВМЦ)	Роботи з відновлення ВМЦ не проводяться
12	Приналежність ТМЦ та матеріалів Підрядник/Замовник. Найменування базових ТМЦ та матеріалів, таких як кисень, газ, пропан-бутан, зварювальна мережа тощо.	Обладнання, інструмент, ТМЦ, матеріали, персонал, енерговитрати - Підрядника. Лом, що утворився в процесі ремонтних робіт – повертається Замовнику. Повернення Замовнику всіх матеріалів категорії б/в в очищеному вигляді (від бруду, залишків оливи), у тому числі відпрацьованих ПММ.
13	Особливі умови, такі як доставка ремонтного персоналу підрядника до місця проведення робіт. Доставка ремонтного персоналу Підрядника на територію ПРАТ «ЦГЗК» до уваги не береться	Доставка ремфонду здійснюється силами Замовника або за домовленістю - силами Підрядника за рахунок Замовника.
14	Умови виконання робіт (вплив шкідливих факторів, місце проведення робіт (корпус цеху, відкритий рем. майданчик, наявність спец. дозволів та допусків для можливості виконання зазначених робіт))	Місце проведення робіт – ТЗ/ТП (територія Замовника/Підрядника). Виклик Підрядником Замовника на приховані роботи.
15	Перелік та належність необхідних інструментів та пристроїв для виконання робіт	Обладнання, інструмент, ТМЦ, матеріали, персонал енерговитрати - Підрядника

При умові виконання робіт на території Замовника - ПММ Замовника

Начальник ЦТВШГ

Заст. нач. цеху з інжинірингу


М.С. Баришок

В.М. Шепелєв

Перелік робіт

№ з/п	Перелік робіт
1	Замінити ПММ (дизельної, трансмісійної, гідравлічної олії), технічні рідини гальмівну рідину, охолоджувальну рідину, фільтруючі елементи згідно з фактичним напрацюванням рекомендацій заводу виробника;
2	Огляд перевірка приводних ременів та пристроїв натяжки;
3	Перевірити рівень ПММ, охолоджувальної рідини (перевірити щільність охолоджуючої рідини та електроліту в АКБ);
4	Обтяжка всіх агрегатів та вузлів, які змонтовані за допомогою різьбового з'єднання;
5	Огляд зварювальних швів несучих частин конструкції та заклепувальних з'єднань на наявність руйнувань рами, корпусу вузлів та агрегатів;
6	Комп'ютерна діагностика стану ЕБУ та датчиків ДВЗ, а також ABS;
7	Регулювання та огляд підшипників маточини;
8	Регулювання та огляд гальмівної системи та органів управління;
9	Огляд регулювання вузла зчеплення та органів управління;
10	Діагностика електричної проводки та обладнання;
11	Діагностика зовнішніх світлових та звукових приладів;
12	Огляд та перевірка на герметичність трубопроводу пневматичної/гідравлічної та паливної системи;
13	Огляд та перевірка свічок запалювання/накалювання;
14	Огляд та перевірка компонентів паливної системи (форсунка, насос, зворотний клапан);
15	Огляд та перевірка на герметичність системи відведення вихлопних газів;
16	Огляд та перевірка каталізатора вихлопних газів/сажового фільтра;
17	Огляд та перевірка регулювання механізму керування ТЗ, огляд стану ходової частини спецтехніки
18	Перевірка тиску у шинах стан колісних дисків;
19	Огляд та перевірка та діагностика стану стартера, генератора, компресора, вод. насосу;
20	Огляд та перевірка та діагностика стану всіх вузлів кондиціонера;
21	Змащування транспортного засобу згідно з картою мастила заводу-виробника;
22	Заміна/ремонт вузлів/агрегатів, які підлягають заміні по пробігу або фактичному стану.
23	У разі виявлення дефектів або відхилень, не пов'язаних з роботами з технічного обслуговування, що регламентуються: -здійснити комісійне дефектування ТМЦ непридатного для подальшої експлуатації спільно з представниками ПрАТ «ЦГЗК»; -скласти акт дефектів із зазначенням повного переліку запасних частин та матеріалів, що підлягають заміні із зазначенням каталожних номерів та їх кількості; -надати комерційну пропозицію на виконання ремонту відповідно до складеного акту дефектів;
24	Закриття актів виконаних робіт силами – Підрядника.

Заст. нач. цеху з інжинірингу



В.М. Шепелєв

Перелік обладнання цеху ЦТВШГ

№ з/п	Найменування обладнання/групи обладнання	Кількість однотипного обладнання
1	А/м ВКК спецмаш МДК-22-01, держ. № АЕ0875КХ, вантажний підмігально-прибиральний (інв. № 5300000046)	1

Заст. нач. цеху з інжинірингу



В.М. Шепелев