Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Оборудование и материалы							
ЩВР	Щит распределительный навесной. Корпус ЩРн-48з-036УХЛ3				компл.	1		
	В щите установлено:	(Схема распределительной сети лист 2)						
	на вводе трехполюсный автоматический выключатель							
	-HLF 380S Hager (3р, C, 80A) -1шт.							
	на отходящих линиях :							
	-трехполюсные автоматы MC 332A Hager (3р, C, 32A) -3шт.							
	-однополюсные автоматы MC 106A Hager (1р, C, 6A) -4шт.							
	-однополюсные дифавтоматы: AD866 Hager (2(1+N), C, 16A, 30mA) -7шт.							
	AD870 Hager (2(1+N), C, 20A, 30mA) -3шт.							
	Шины: зануления (N) и защитного заземления (PE)							
ЩР1...ЩР3	Щит распределительный навесной. Корпус ЩРн-П-18				компл.	3		
	на вводе трехполюсный автоматический выключатель	(Схема распределительной сети лист 3)						
	-MC 325A Hager (3р, C, 25A) -1шт.							
	на отходящих линиях :							
	-однополюсные автоматы MC 106A Hager (1р, C, 6A) -2шт.							
	-однополюсные дифавтоматы							
	AD960 Hager (2(1+N), C, 10A, 30mA) -2шт.							
	AD866 Hager (2(1+N), C, 16A, 30mA) -1шт.							
	AD870 Hager (2(1+N), C, 20A, 30mA) -1шт.							
	Шины: зануления (N) и защитного заземления (PE)							

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Васильев			02.2019
Проверил		Денисов			02.2019
Нач.отдела		Татарников			02.2019
Н.контроль		Качура			02.2019

Р25- 694-1-10-ЭО.С

Проходная №2 (грузовая)

Блок вспомогательных помещений

Стадия	Лист	Листов
	1	3

Спецификация оборудования изделий и материалов

ООО "ПРОМ-СТРОЙ-ПРОЕКТ"

Формат А3