Форма №3

Затверджую

Начальник УР **Самосієнко Б.О.**



Локальний кошторис № 25-274

Монтаж захисного укриття трансформатора з переддетонаційним екраном п/ст ДРЗ-9. ЦМП. ПРАТ "КАМЕТ-СТАЛЬ".

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основа: 1. Відомість дефектів № 1747

Кошторисна вартість	390287.54	грн.
в тому числі:		
устаткування	-	грн.
матеріалів	1.73	грн.
ремонтно-будівельних робіт	371149.45	грн.
ремонтно-монтажних робіт	19136.36	грн.
Кошторисна трудомісткість	2096.81	люд.-год.
Кошторисна заробітна плата	263242.55	грн.
Середній розряд робіт	4,1	

№ п/п	Шифр і номер позиції нормативу	Найменування і характеристика ремонтно-будівельних робіт і витрат, одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
				всього	матеріалів	експлуатації машин	всього	матеріалів	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати		заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПР9-2005-4	Монтаж стійок т	8.5622	4108.73	- 1752.22	2356.51 931.04	35179.77	- 15002.86	20176.91 7971.75	14.92 6.5863	127.748 56.3931
2	С121-782	Металеві конструкції стійок т	8.5622	0	- -	- -	-	- -	- -	- -	- -

3	ПР9-2092	Ручне електродугове зварювання при монтажі будівельних металоконструкцій (стійок)	т	8.5622	194.73	- 172.86	21.87 3.65	1667.32	- 1480.06	187.26 31.25	1.27 0.031	10.874 0.2651
4	ПР9-2027-4	Монтаж балок	т	7.8294	5280.38	- 2628.24	2652.14 964.21	41342.21	- 20577.54	20764.67 7549.19	21.75 6.6597	170.2895 52.1416
5	С121-782	Металеві конструкції балок	т	7.8294	0	- -	- -	-	- -	- -	- -	- -
6	С111-91-1	Болт М16 L=45 мм з гайками та шайбами	шт	80	0	- -	- -	-	- -	- -	- -	- -
7	ПР9-7010-4	Монтаж із застосуванням електрозварювання зв'язків	т	8.9011	7162.27	- 6550.26	612.01 238.78	63752.08	- 58304.52	5447.56 2125.40	53.79 2.0654	478.7902 18.3842
8	С121-782	Металеві конструкції зв'язків	т	8.9011	0	- -	- -	-	- -	- -	- -	- -
9	С111-91-1	Болт М16 L=45 мм з гайками та шайбами	шт	404	0	- -	- -	-	- -	- -	- -	- -
10	ПР9-3080-4	Монтаж м/к кронштейнів	т	0.9277	6945.92	- 6918.42	27.50 4.59	6443.73	- 6418.22	25.51 4.26	58.4 0.0389	54.1777 0.0361
11	С121-782	Металеві конструкції кронштейна	т	0.9277	0	- -	- -	-	- -	- -	- -	- -
12	С111-91-1	Болт М16 L=45 мм з гайками та шайбами	шт	32	0	- -	- -	-	- -	- -	- -	- -
13	КБ6-56-6	Виготовлення арматурних каркасів на будівельному майданчику з встановленням на місце монтажа, при масі каркасу понад 100 кг до 200 кг	т	13.8	3829.95	- 3095.13	734.82 393.85	52853.31	- 42712.79	10140.52 5435.13	26.8 2.976	369.84 41.0688
14	ПР9-2094	Ручне електродугове зварювання при монтажі будівельних металоконструкцій	т	13.8	775.96	- 698.24	77.72 12.98	10708.25	- 9635.71	1072.54 179.12	5.13 0.11	70.794 1.518
15	С124-27	Кругляк, діаметр 32	т	13.8	0	- -	- -	-	- -	- -	- -	- -
16	ПР9-8036	Виготовлення навісу	т	2.077	7753.93	- 7484.94	268.99 92.66	16104.91	- 15546.22	558.69 192.45	61.73 0.7596	128.2132 1.5776

17	С111-1837	Швелер N10	1.2812	0	-	-	-	-	-	-	-	-
		т			-	-			-	-	-	-
18	С111-1121	Лист б=10 мм	0.7158	0	-	-	-	-	-	-	-	-
		т			-	-			-	-	-	-
19	С111-1122	Лист б=16 мм	0.08	0	-	-	-	-	-	-	-	-
		т			-	-			-	-	-	-
20	ПР9-2076-4	Монтаж навісу	2.077	5747.49	0.83	2144.31	11937.54	1.73	4453.73	28.86	59.9422
		т			3602.35	838.13		7482.08	1740.80	5.8231	12.0946
21	ПР9-2030-4	Монтаж балки	0.5055	4667.72	-	1365.66	2359.53	-	690.34	26.8	13.5474
		т			3302.06	796.14		1669.19	402.45	5.7448	2.904
22	С111-1837	Швелер N10	0.5055	0	-	-	-	-	-	-	-
		т			-	-			-	-	-	-
23	ПР13-6107	Механізоване покриття ґрунтом по підготовленій металевій поверхні, ґрунт ГФ-021	12.44	563.23	-	34.75	7006.58	-	432.29	4.86	60.4584
		100 м2			528.48	14.55		6574.29	181.00	0.126	1.5674
24	ПР13-6059	Механізоване фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емалями ПФ-115 в 2 шари	12.44	1395.13	-	309.40	17355.42	-	3848.94	8.42	104.7448
		100 м2			1085.73	180.05		13506.48	2239.82	1.7102	21.2749
25	ПУ14-1465	Навантаження контейнерів зі шлаком (358 шт) з використанням автокрану вантажопідйомністю 16 т	34.7	226.75	-	190.75	7868.23	-	6619.03	0.3	10.41
		10 тонн			36.00	66.98		1249.20	2324.21	0.486	16.8642
26	С111-1323	Шлак відвальний доменний	347	0	-	-	-	-	-	-	-
		т			-	-			-	-	-	-
27	С119-322	Контейнер п/проп. МКР1.2 1.2Т 110/110/139	358	0	-	-	-	-	-	-	-
		шт			-	-			-	-	-	-
28	С331-31	Перевезення контейнерів зі шлаком (358 шт) самоскидами на відстань 1 км	347	18.9	-	18.90	6558.30	-	6558.30	-	-
		т			-	-			-	-	-	-
29	ПУ14-1465	Розвантаження контейнерів зі шлаком (358 шт) з використанням автокрану вантажопідйомністю 16 т	34.7	226.75	-	190.75	7868.23	-	6619.03	0.3	10.41
		10 тонн			36.00	66.98		1249.20	2324.21	0.486	16.8642
		Разом прямі витрати по кошторису, грн. (стоимости - из "Итоговой ведомости ресурсов")					**289005.10**	201408.36	87595.02		1670.239
									32701.04		3
											242.9538

		в тому числі					
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	1.72				
		всього заробітна плата, грн.	234109.40				
		Загальновиробничі витрати, грн.	**101282.13**				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	183.61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	29133.15				
		Всього по кошторису, грн.	**390287.23**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.-год.	**2096.81**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	**263242.55**				
		Кошторисний прибуток (7.03)	14740.55				
Розрахунок №9		Кошти на покриття адміністративних витрат ремонтної організації (4.81)	10085.64				
		Разом договірна ціна	**415113.42**				
		Податок на додану вартість (20%)	83022.68				
		Всього договірна ціна	**498136.10**				
		В тому числі зворотні суми:					
		Вартість експлуатації машин і механізмів замовника (без ПДВ)	-				
		Вартість матеріалів поставки замовника (крім ПДВ)**	-				
		Вартість електроенергії, спожитої машинами та інструментом підрядника (без ПДВ)	-				
		Вартість стисненого повітря, спожитого машинами та інструментом підрядника (без ПДВ)	-				
		Всього зворотні суми (без ПДВ)					
		Разом договірна ціна за відрахуванням зворотніх сум (без ПДВ)	**415113.42**				
		Податок на додану вартість (20%)	83022.68				
		Разом договірна ціна за відрахуванням зворотніх сум (з ПДВ)	**498136.10**				

Склав: начальник ВРКД УР Яценко Тетяна Володимирівна Подписано цифровой подписью: Яценко Тетяна Володимирівна Дата: 2026.10.20 08:18:32 +03'00' **Т. В. Яценко**